

KOSZORYS OFERTOWY						
„Remont drogi powiatowej nr 2917C Szatki – Wola Nakonowska – Kowal od km 1+333 do km 2+018 oraz od km 3+988 do km 5+013”.						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,71		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-02.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	BCD D-01 01. 03.02-25	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	12,00		
3 d.2	KNNR 6 0702- 08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.	12,00		
4 d.2	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 -12 cm (wcinki)	m	50,00		
5 d.2	KNNR 6 0806- 02	Rozebranie krawężników betonowych	m	50,00		
6 d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	m2	33,00		
7 d.2	KNNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowań oraz wcinki o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	50,00		
8 d.2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	5,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-03.00.00.00	PODBUDOWY				
9 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy i zjazdów: 3200+250	m2	3450,00		
10 d.3	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	690,00		
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne - na szerokości poboczy i zjazdów: 3200+250	m2	3450,00		
12 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniu łuku	m2	35,00		
13 d.3	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	14,00		
14 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia na łuku	m2	35,00		
15 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie	m2	35,00		

16 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie	m2	35,00		
17 d.3	KNNR 6 0110-02	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P35/50 gr. 7 cm - poszerzenie	m2	35,00		
18 d.3	BCD-I D-05.03.26.10.12.01	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 120 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią - poszerzenie	m2	35,00		
19 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2	300,00		
20 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	300,00		
21 d.3	KNNR 6 1108-03	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	150,00		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	D-04.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
22 d.4	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m2	8715,00		
23 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	8715,00		
24 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 5 cm (jezdni+zjazdy+poszerzenie): 8600+80+35	m2	8715,00		
25 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego o gr. po uwałowaniu 20 cm (pobocza+zjazdy): 3200+250	m2	3450,00		
26 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m2	33,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5	D-05.00.00.00	ELEMENTY ULICY				
27 d.5	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe (materiał z rozbiórki) z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	50,00		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
6	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
28 d.6	KNNR 6-1302- 02	Oczyszczenie rowów oraz przepustów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	mb.	500,00		
29 d.6	BCD 1 06.01.06-21 Uproszczona	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm na ławie betonowej z C8/10 gr. 10cm.Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem	m2	330,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
30 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	15,00		
31 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	18,00		
32 d.7	BCD-I D-07.01.01.30.31.01	Oznakowanie poziome jezdni masami cienkowarstwowymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie ciągle	m2	44,58		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA						

8	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
33 d.8	GG.00-12.01 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,71		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT						

Słownie: