
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKACH ORLIK ORAZ SIATKI NA PIŁKOCHWYTACH I OGRODZENIU ISTNIEJĄCYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W WIERZBICY - BOISKO TRAWIASTE

ADRES INWESTYCJI: WIERZBICA – OSIEDLE UL. POGODNA 8, 22-150 WIERZBICA

NAZWA INWESTORA: GMINA WIERZBICA

ADRES INWESTORA: UL. WŁODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marta Pacek

DATA OPRACOWANIA: 22.01.2026

Charakterystyka obiektu:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Wierzbica-Osiedle, jedn. ewid. 060312_2 Wierzbica, obr. ewid. 060312_2.0024 Wierzbica-Osiedle, dz. nr 609/35. W otoczeniu dominuje głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od strony południowej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony zachodniej i północnej znajduje się droga gminna, od strony wschodniej tereny niezabudowane. Obecnie działka zagospodarowana, zabudowana budynkiem szkoły i infrastrukturą towarzyszącą. Wjazd na teren szkoły znajduje się od strony zachodniej. Na terenie objętym opracowaniem jest zlokalizowana podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska piłkarskiego znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy na dz. nr 609/35, obręb Wierzbica-Osiedle. Boiska „ORLIK” usytuowane są na placu szkolnym od strony południowej szkoły. Działka jest zagospodarowana.

W zakres remontu wchodzi:

- Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku piłkarskim
- Wymiana siatki ogrodzeniowej na ogrodzeniu wokół boisk
- Wymiana siatki na piłkochwytach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wymianie nawierzchni bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni sportowej trawiastej syntetycznej	m2		
		1860,0	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km + utylizacja	m3		
		poz.2 * 0,05	m3	93,000	
				RAZEM	93,000
2	45112720-8	Boisko			
4 d.2	KNR 2-31 1408-01 analogia	Uzupełnienie i naprawa podbudowy z kruszywa po robotach rozbiórkowych nawierzchni trawiastej	m2		
		poz.2	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
5 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.2	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
6 d.2	KNR 2-23 0209-02 analogia	Nawierzchnia sportowa - sztuczna trawa, wysokość min. 40 mm, zasypała piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu + e-layer 25 mm, z granulat SBR i lepiszcza poliuretanowego	m2		
		poz.2	m2	1 860,000	
				RAZEM	1 860,000
3	45340000-2	Piłkochwyty			
7 d.3	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		6,1 * 33	m	201,300	
				RAZEM	201,300
8 d.3	KNR AT-48 0102-06 analogia	Montaż siatki na piłkochwytach	m2		
		(24,0 + 22,5) * 6,10	m2	283,650	
				RAZEM	283,650
4	45342000-6	Ogrodzenie			
9 d.4	KNR 2-25 0307-03 analogia	Demontaż starej siatki ogrodzeniowej z wywozem i utylizacją	m2		
		(236,0 + 4,75 + 1,0) * 4,1	m2	991,175	
				RAZEM	991,175
10 d.4	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		4,1 * 79	m	323,900	
				RAZEM	323,900
11 d.4	KNR-W 2-02 1804-12 analogia	Montaż nowej siatki na istniejących słupkach stalowych, wys. 4,1 m	m		
		(236,0 + 4,75 + 1,0)	m	241,750	
				RAZEM	241,750