

Gródek nad Dunajcem 10.03.2026 r.

WIRT.271.10.2026

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1. Zamawiający w załączanym przedmiarze w poz 6 d.1 „Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm „, wpisał jednostkę obmiaru m2 a z obliczeń przedmiarowych wynika, iż poprawną jednostką powinna być m3. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym – nadto wprowadzenie w iloczyn kolejnych mnożników nie świadczy o przestrzennym charakterze obmiaru - zarówno obmiar jak i jednostka – jest prawidłowa.

Pytanie 2. Przedmiar robót poz. 23 wskazuje do wykonania ubezpieczenie płytami ażurowymi o wym. 90x60x10 na betonie, jednocześnie na rysunku przekroju poprzecznego przewidziano zastosowanie płyt betonowych gr. 8 cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej. Prosimy o doprecyzowanie jakie wymiary płyt należy przyjąć oraz czy płyty należy wykonać na podłożu betonowym czy podsypce cementowo-piaskowej.

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym – zastosować konstrukcję zgodnie z przekrojem typowym dla szczegółu „D”

Pytanie 3. W opisie technicznym dla zjazdów w ciągu DG wskazano następującą konstrukcję: - kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 10 cm - kruszywo łamane 0-63 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm Powyższe warstwy konstrukcyjne nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje obejmujące wykonanie wskazanych warstw.

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym – ponadto w/w roboty ujęte w pozycjach 7 , 8, 9, 16.

Pytanie 4. Na rysunkach przekrojów przewidziano wykonanie ławy z pospółki o grubości 30 cm pod projektowanymi przepustami. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję uwzględniającą wykonanie ławy pod przepusty rurowe fi 50 zgodnie z dokumentacją

Odpowiedź:

Przedmiar jest elementem pomocniczym – roboty ujęto w pozycji 7 przedmiaru.

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie oznakowania poziomego z pełnego okresu gwarancji oraz wprowadzenie we wzorze umowy zapisu, że okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Brak zgody na wyłączenie z pełnej gwarancji wskazanych robót.

Zatwierdzam:

/-/ Jarosław Baziak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem