

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Remizy OSP wraz z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : Chelsty 39; 26-330 Żarnów
INWESTOR : GMINA ŻARNÓW
ADRES INWESTORA : UL. OPOCZYŃSKA 5; 26-330 ŻARNÓW
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joseph Al-Khoury
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 2,00/1000	km km	0,002	
				RAZEM	0,002
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 1,40*1,20*2,00+2,50*2,00*2,25	m ³ m ³	14,610	
				RAZEM	14,610
3	KNR-W 2-01 0314-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 1,40*2,00*2+(2,50+2,00+2,50+2,00)*2,25	m ² m ²	25,850	
				RAZEM	25,850
4	KNR-W 2-18 0511-03 PVC 160 Zbiornik	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm 2,00*1,20*0,20 2,50*2,00*0,20	m ³ m ³ m ³	0,480 1,000	
				RAZEM	1,480
5	KNR-W 2-18 0511-04/03 PVC 160 Zbiornik	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - nadsypka nad rurę 0,46*1,20*2,00-3,14*0,08*0,08*2,00 2,50*2,00*0,30	m ³ m ³ m ³	1,064 1,500	
				RAZEM	2,564
6	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.2-poz.4-poz.5	m ³ m ³	10,566	
				RAZEM	10,566
7	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) poz.2	m ³ m ³	14,610	
				RAZEM	14,610
8	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.2	m ³ m ³	14,610	
				RAZEM	14,610
9	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 2,000	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-18 0513-05 analogia	Zbiornik żelbetowy na nieczystości 6 m3 1,000	stud. stud.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 1,000	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 2,000	m m	2,000	
				RAZEM	2,000