LEGENDA:

- WODA CIEPŁA
- WODA ZIMNA
- INST. KANALIZACJI
- INST. SKROPLIN
- WPUST PODŁOGOWY
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

UWAGI:
Przewody kanalizacji sanitarnej o średnicy
ϕ50 i ϕ110mm prowadzic z min. 2% spadkiem

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w konteksie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zapewnienia ich niegorszej jakości, jedynie za zgodą projektanta.
5. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadać atestom technicznym, ustaleniom Polskich Norm oraz przepisom budowlanym.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.

Podumywalkowy podgrzewacz cwu poj. 15l P=2kW; 1~230V m=11kg
+grupą bezpieczeństwa z odpływem do kanalizacji

PROJEKTOWANA STREFA POŻAROWA ZL III
POW. WEWN. STREFY (PARTER+PIĘTRO) 585,9 m²

zw16x2,0
Włączyć do istniejącej instalacji zwu
ϕ50,i=2%
cw16x2,0
Wpust posadzkowy DN50 z suchym syfonem i blokadą antyzapachową
Zawór czerpalny DN15
ϕ110,i=2%
zw20x2,0
Włączyć do istniejącej instalacji zwu i ks
Skopliny PVC ϕ20 właczyć poprzez syfon kulowy do pionu ks
Włączyć do istniejącej instalacji ks

1.1 KLATKA SCHODOWA A: 13,51 m² H: 275 cm
1.2 KOMUNIKACJA A: 13,67 m² H: 274 cm
1.3 POM. BIUROWE A: 25,31 m² H: 274 cm
1.4 POM. BIUROWE A: 14,33 m² H: 274 cm
1.5 POM. BIUROWE A: 17,89 m² H: 274 cm
1.6 POM. BIUROWE A: 19,44 m² H: 274 cm
1.7 ARCHIWUM A: 14,28 m² H: 274 cm
1.8 POM. BIUROWE A: 15,49 m² H: 274 cm
1.9 POM. BIUROWE A: 15,49 m² H: 274 cm
1.10 POM. SOCJALNE A: 8,37 m² H: 275 cm
1.11 TOALETA M A: 3,31 m² H: 275 cm
1.12 TOALETA K A: 3,31 m² H: 275 cm
1.13 TOALETA D A: 2,95 m² H: 275 cm
1.14 POM. BIUROWE A: 16,50 m² H: 274 cm
1.15 PRZEDSIONEK A: 8,48 m² H: 275 cm
1.16 POM. BIUROWE A: 16,92 m² H: 274 cm
1.17 POM. POMOCNICZE A: 7,26 m² H: 274 cm
1.18 POM. BIUROWE A: 13,50 m² H: 274 cm

TARAS +3,22
+3,10
+2,08
+1,44
balustrada h=110 cm
poręcz wnękowa
fragment schodów
poszerzenie biegów schodowych
obudowa z płyt g-k
nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi
murek ogniowy

TEMAT	PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
LOKALIZACJA	63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3, dz. nr 2205/152
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Lepionka	UPR. NR: WKP/0179/POOS/15
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz Lepionka	UPR. NR: WKP/0146/POOS/10
TYTUŁ RYSUNKU	**Rzut piętra - instalacja wod-kan**
STADIUM: PT	BRANŻA: SAN
DATA: 01.2026	SKALA: 1:100
NR RYSUNKU	IS01

Niniejsze opracowanie stanowi własność firmy mikroBIURO PROJEKTOWE Cyprian Prusakowski i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych