Legenda:

- Nawiewnik okienny 25-30m3/h
- KT — Kratka transferowa
- Kanał wywiewny

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zapewnienia ich niegorszej jakości, jedynie za zgodą projektanta.
5. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadać atestom technicznym, ustaleniom Polskich Norm oraz przepisom budowlanym.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.

PROJEKTOWANA STREFA POŻAROWA ZL III
POW. WEWN. STREFY (PARTER+PIĘTRO) 585,9 m²

TARAS
1.7 ARCHIWUM A: 14,25 m² H: 274 cm
1.8 POM. BIUROWE A: 15,49 m² H: 274 cm
1.9 POM. BIUROWE A: 15,49 m² H: 274 cm
1.10 KOM. SOCJALNE A: 3,31 m² H: 275 cm
1.11 TOALETA M A: 3,31 m² H: 250 cm
1.12 TOALETA K A: 2,45 m² H: 250 cm
1.13 POM. BIUROWE A: 14,42 m² H: 275 cm
1.14 POM. BIUROWE A: 16,50 m² H: 274 cm
1.18 POM. BIUROWE A: 13,50 m² H: 274 cm
1.6 POM. BIUROWE A: 19,44 m² H: 274 cm
1.2 KOMUNIKACJA A: 13,67 m² H: 274 cm
1.1 KLATKA SCHODOWA A: 13,51 m² H: 275 cm
1.15 PRZEDSIONEK A: 8,48 m² H: 275 cm
1.5 POM. BIUROWE A: 17,89 m² H: 274 cm
1.4 POM. BIUROWE A: 14,33 m² H: 274 cm
1.3 POM. BIUROWE A: 25,31 m² H: 274 cm
1.17 POM. POMOCNICZE A: 7,26 m² H: 274 cm
1.16 POM. BIUROWE A: 16,92 m² H: 274 cm

Anemostat wywiewny ⌀160mm
Wentylator łazienkowy V=50m3/h z klapą zwrotną zamontowany w suficie uruchomiany oświetleniem z wyłącznikiem czasowego dobiegu 230V,50W
Włączyć do istniejącego kanału grawitacyjnego
KT
⌀160
⌀125
drabina stała od wys. h=2,00 m
balustrada h=110 cm
poręcz wnękowa
poręcz ścienna
szyb windowy
win. szacht techniczny
miejsce parkowania schodołazu
nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi
poszerzenie biegów schodowych
murek ogniowy
PROJEKTOWANA STREFA POŻAROWA ZL III POW. WEWN. STREFY (PARTER+PIĘTRO) 585,9 m²

TEMAT
PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

LOKALIZACJA
63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3, dz. nr 2205/152

PROJEKTANT	UPR. NR	PODPIS
mgr inż. Rafał Lepionka	WKP/0179/POOS/15	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Łukasz Lepionka	WKP/0146/POOS/10	

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut piętra - instalacja wentylacji

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PT	SAN	01.2026	1:100	IW02

Niniejsze opracowanie stanowi własność firmy mikroBIURO PROJEKTOWE Cyprian Prusakowski i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych