

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU
ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM NIEZBĘD-
NYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYN-
KU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY P-POŻ
ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3, dz. nr 2205/152
INWESTOR : ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parzianego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wodociągowej 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż osprzętu elektrycznego i lamp 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie stropu 2*1*2*4	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
11 d.1.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4*1,5+3*1,7+2*1,75+1,8	m m	 16,400	
				RAZEM	16,400
12 d.1.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 18,9+38	m m	 56,900	
				RAZEM	56,900
13 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian poszerzenie otworów 1,9	m ³ m ³	 1,900	
				RAZEM	1,900
14 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany 131,04	m ² m ²	 131,040	
				RAZEM	131,040
15 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufitu 38,3	m ² m ²	 38,300	
				RAZEM	38,300
16 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 1,9+18,9*0,12*0,12	m ³ m ³	 2,172	
				RAZEM	2,172
17 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,9+18,9*0,12*0,12	m ³ m ³	 2,172	
				RAZEM	2,172
18 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1,9+18,9*0,12*0,12	m ³ m ³	 2,172	
				RAZEM	2,172

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.1.1	analiza indywidualna			
		Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,9+18,9*0,12*0,12	m ³	2,172	
				RAZEM	2,172
1.2		Prace remontowe			
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01	1,87*2,16+2,1*2,36+3,31*5,72+6,28*1,35+1,49*2,46+18,5+9,9*4,84+1,62*3,21+2*1,52+4,11*1,47+3,11*1,41+2,58*3,1+3,73*4,73+5,99*7,9+9,56*4,84+1,66*4,84+1,84*3,57+5,32*3,57	m ²	277,983	
				RAZEM	277,983
21	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - płyta GK zwykła	m ²		
d.1.2	2010-04	2,1*2,76	m ²	5,796	
				RAZEM	5,796
22	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - płyta GKF Fire+	m ²		
d.1.2	2010-04	(2,11+1,05)*2,76+3,31*2	m ²	15,342	
				RAZEM	15,342
23	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi	szt.		
d.1.2	0119-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	NNRNKB	Grunтовanie sufitów	m ²		
d.1.2	202 1134-01	38,3	m ²	38,300	
				RAZEM	38,300
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu	m ²		
d.1.2	1204-08	38,3	m ²	38,300	
				RAZEM	38,300
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów	m ²		
d.1.2	1505-05	38,3	m ²	38,300	
				RAZEM	38,300
27	NNRNKB	Grunтовanie ścian	m ²		
d.1.2	202 1134-02	131,04	m ²	131,040	
				RAZEM	131,040
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m ²		
d.1.2	1204-08	131,04	m ²	131,040	
				RAZEM	131,040
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian	m ²		
d.1.2	1505-05	131,04	m ²	131,040	
				RAZEM	131,040
30	KNR 9-01	Ogniomurki gr 18 cm	m ²		
d.1.2	0104-01	0,37*4,4*2	m ²	3,256	
				RAZEM	3,256
31	KNR 2-02	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
d.1.2	0212-12	0,37*0,18*0,3*4	m ³	0,080	
				RAZEM	0,080
32	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - wykonanie fragmentu biegu schodowego i spoczników w środkowym odcinku schodów	t		
d.1.2	0290-02	0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
33	NNRNKB	Grunтовanie ścian	m ²		
d.1.2	202 1134-02	0,37*4,4*2*2	m ²	6,512	
				RAZEM	6,512
34	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.2	2612-06	0,37*4,4*2*2	m ²	6,512	
				RAZEM	6,512
35	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.2	0931-01	0,37*4,4*2*2	m ²	6,512	
				RAZEM	6,512
36	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego	m ²		
d.1.2	0931-02	0,37*4,4*2*2	m ²	6,512	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	RAZEM	6,512
d.1.2	1519-02	0,37*4,4*2*2	m ²	6,512	
				RAZEM	6,512
38		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw2	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw1PP EI30	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw2PP EI30	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw2x	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw3PP EI60	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw3x	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw4	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
45		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw4PP EI30	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych Dz1	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47		Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych Dz2	szt		
d.1.2	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48		Dostawa i montaż ścianki z drzwiami EI15	m ²		
d.1.2	analiza indywidualna	2,58*2,15	m ²	5,547	
				RAZEM	5,547
49		Wykonanie napraw tynków oraz gruntowanie i przemaalowanie dwukrotne ścian w miejscach tego wymagających po wymianie drzwi wewnętrznych w lokalu " B" na parterze	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50		Zabezpieczenie od spodu istniejących schodów do klasy REI 120 przez natrysk piany	m ²		
d.1.2	analiza indywidualna	9,2	m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
51		Dostawa i montaż meblowania - pom. pomocnicze 0.2 - szafa na okrycia wierzchnie	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa mobilnego schodolazu elektrycznego wraz z wymaganym osprzętem	kpl.	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Piętro			
2.1		Rozbiórki			
53	d.2.1	analiza indywidualna	Usunięcie pozostałości mebli i wyposażenia pomieszczeń	kpl.	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejących drzwi do dźwigu technicznego i kabiny dźwigu	kpl.	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-01	Demontaż balustrad	szt.		
d.2.1	1306-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
56	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.2.1	0354-04	23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
57	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.1	0235-06	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
58	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.2.1	0235-03	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2.1	0235-08	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
60	KNR 4-02	Demontaż brodzika	kpl.		
d.2.1	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-02	Demontaż baterii	szt.		
d.2.1	0132-01	8+2+1	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
62	KNR 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej	szt.		
d.2.1	0130-08	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-02	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
d.2.1	0130-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż instalacji wodociągowej	m	
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
65	d.2.1	analiza indywidualna	Demontaz osprzętu elektrycznego i lamp	kpl.	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-01	Demontaż okien wewnętrznych	szt.		
d.2.1	0354-04	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
67	KNR 4-01	Stemplowanie stropu	m ²		
d.2.1	0201-01	1,98*1,45+1,11*0,17+3,31*0,31	m ²	4,086	
				RAZEM	4,086
68	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.1	0336-03	7,85	m	7,850	
				RAZEM	7,850
69	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.2.1	0313-04				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21+10,05	m	31,050	
				RAZEM	31,050
70 d.2.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd w ścianach ceglanych pod poręcze wewnętrzne przy biegach schodowych 2*1,8	m		
			m	3,600	
				RAZEM	3,600
71 d.2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian poszerzenie otworów	m ³		
		0,926	m ³	0,926	
				RAZEM	0,926
72 d.2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian	m ³		
		(5,72+5,72+2,06)*0,14*2,74+(3,9+3,9+1,55+1,55+4,84+0,6)*0,14*2,74+1,5*0,25*2,74+(2,9+1,83+1,5+2,5+0,6)*0,14*2,74	m ³	16,053	
				RAZEM	16,053
73 d.2.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(5,72+3,76+3,76)*2,74+3,18*0,6	m ²	38,186	
				RAZEM	38,186
74 d.2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na ścianach	m ²		
		(5,72+3,76+3,76)*2,74+3,18*0,6	m ²	38,186	
				RAZEM	38,186
75 d.2.1	analiza indywidualna	Rozebranie elementów istniejących schodów - belki cokołowe	m ³		
		0,164	m ³	0,164	
				RAZEM	0,164
76 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	m ²		
		442,44	m ²	442,440	
				RAZEM	442,440
77 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufity	m ²		
		3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5	m ²	235,224	
				RAZEM	235,224
78 d.2.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		165,9	m ²	165,900	
				RAZEM	165,900
79 d.2.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		38,42	m ²	38,420	
				RAZEM	38,420
80 d.2.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności na podłogach	m ²		
		165,9+38,42	m ²	204,320	
				RAZEM	204,320
81 d.2.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		8,47	m ²	8,470	
				RAZEM	8,470
82 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		7,85*0,12*0,12+0,09+0,926+16,053+38,186*0,03+38,42*0,03+165,9*0,005	m ³	20,310	
				RAZEM	20,310
83 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		7,85*0,12*0,12+0,09+0,926+16,053+38,186*0,03+38,42*0,03+165,9*0,005	m ³	20,310	
				RAZEM	20,310
84 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		7,85*0,12*0,12+0,09+0,926+16,053+38,186*0,03+38,42*0,03+165,9*0,005	m ³	20,310	
				RAZEM	20,310
85 d.2.1	analiza indywidualna	Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki	m ³		
		7,85*0,12*0,12+0,09+0,926+16,053+38,186*0,03+38,42*0,03+165,9*0,005	m ³	20,310	
				RAZEM	20,310
86 d.2.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m ³		
		3,378	m ³	3,378	
				RAZEM	3,378
2.2		Prace remontowe			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5	m ² m ²	 235,224	
				RAZEM	235,224
88 d.2.2	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych - wykonanie fragmentu biegu schodowego i spoczników w środkowym odcinku schodów 1,98*1,45+1,11*0,17+3,31*0,31	m ² m ²	 4,086	
				RAZEM	4,086
89 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - wykonanie fragmentu biegu schodowego i spoczników w środkowym odcinku schodów 0,1	t t	 0,100	
				RAZEM	0,100
90 d.2.2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe - wykonanie fragmentu biegu schodowego i spoczników w środkowym odcinku schodów 1,98*1,45+1,11*0,17+3,31*0,31	m ² m ²	 4,086	
				RAZEM	4,086
91 d.2.2	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - płyta GK zwykła (4,73+6,04+3,42+4,19+4,84+4,84+2,29+2,45+2,45+2,55+4,84+2,58+2,55)*2,74	m ² m ²	 130,890	
				RAZEM	130,890
92 d.2.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa szachtów z płyty G-K (0,34+0,34+0,25+0,25+0,25)*2,74	m ² m ²	 3,918	
				RAZEM	3,918
93 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5	m ² m ²	 235,224	
				RAZEM	235,224
94 d.2.2	KNR 0-14 2012-03	Sufity podwieszane z płyty G-K - sanitariaty 2,45*1,1+2,45*1,35+0,86+0,57	m ² m ²	 7,433	
				RAZEM	7,433
95 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2,45*1,1+2,45*1,35+0,86+0,57	m ² m ²	 7,433	
				RAZEM	7,433
96 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu 3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5-6,003	m ² m ²	 229,221	
				RAZEM	229,221
97 d.2.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie sufitów 3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5	m ² m ²	 235,224	
				RAZEM	235,224
98 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie posadzki 3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5	m ² m ²	 235,224	
				RAZEM	235,224
99 d.2.2	KNNR 2 1208-01 + KNNR 2 1208-02	Masa samopziomująca gr 5 mm 3,31*4,37+1,43*9,55+6,04*4,19+4,19*3,42+3,8*4,73+4,11*4,73+2,55*4,84+3,2*4,84+3,2*4,84+8,17+2,45*1,1+2,45*1,35+14,42+16,5+6,28*1,35+4,22*4,01+2,74+13,5	m ² m ²	 235,224	
				RAZEM	235,224
100 d.2.2	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki posadzkowe 30,89	m ² m ²	 30,890	
				RAZEM	30,890
101 d.2.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30,89	m ² m ²	 30,890	
				RAZEM	30,890

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.2.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych winylowych	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
103 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		(3,31+4,37+1,43+9,55+6,04+4,19+3,42+3,8+4,73+4,11+4,73+2,55+4,84+3,2+4,84+3,2+4,84+4,84+2,12+2,45+1,1+2,45+1,35+3,89+4,84+4,84+6,44+6,28+1,35+4,22+4,01+2,45+4,22+4,84+3,98)*2*2,74	m ²	760,734	
				RAZEM	760,734
104 d.2.2	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod płytko ściennie	m ²		
		(2,45+1,1)*2*2,5+(2,45+1,35)*2*2,5	m ²	36,750	
				RAZEM	36,750
105 d.2.2	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami	m ²		
		(2,45+1,1)*2*2,5+(2,45+1,35)*2*2,5	m ²	36,750	
				RAZEM	36,750
106 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m ²		
		442,44	m ²	442,440	
				RAZEM	442,440
107 d.2.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie ścian	m ²		
		(3,31+4,37+1,43+9,55+6,04+4,19+3,42+3,8+4,73+4,11+4,73+2,55+4,84+3,2+4,84+3,2+4,84+4,84+2,12+2,45+1,1+2,45+1,35+3,89+4,84+4,84+6,44+6,28+1,35+4,22+4,01+2,45+4,22+4,84+3,98)*2*2,74-36,75	m ²	723,984	
				RAZEM	723,984
108 d.2.2	KNR 9-01 0104-01	Ogniomurki gr 18 cm	m ²		
		0,37*3,1*2	m ²	2,294	
				RAZEM	2,294
109 d.2.2	KNR 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		0,37*0,18*0,3*4	m ³	0,080	
				RAZEM	0,080
110 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - wykonanie fragmentu biegu schodowego i spoczników w środkowym odcinku schodów	t		
		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
111 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m ²		
		0,37*3,1*2*2	m ²	4,588	
				RAZEM	4,588
112 d.2.2	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		0,37*3,1*2*2	m ²	4,588	
				RAZEM	4,588
113 d.2.2	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		0,37*3,1*2*2	m ²	4,588	
				RAZEM	4,588
114 d.2.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego	m ²		
		0,37*3,1*2*2	m ²	4,588	
				RAZEM	4,588
115 d.2.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		0,37*3,1*2*2	m ²	4,588	
				RAZEM	4,588
116 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw1	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
117 d.2.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0,4*0,5*2	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
118 d.2.2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe	m ²		
		1,47*1,015	m ²	1,492	
				RAZEM	1,492
119 d.2.2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	d.2.2	Dostawa i montaż balustrad klatki schodowej	szt.		
	analiza indywidualna	8,1	szt.	8,100	
				RAZEM	8,100
121	d.2.2	Dostawa i montaż poręczy wewnętrznych	szt.		
	analiza indywidualna	4,55	szt.	4,550	
				RAZEM	4,550
122	d.2.2	Meble kuchenne pom 1.10	kpl		
	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
123	d.2.2	Meble pomieszczenie pomocnicze 1.17	kpl		
	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
124	d.2.2	Drabina stalowa wewnętrzna wys. 2,50 m	kpl.		
	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125	d.2.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw2	szt		
	analiza indywidualna	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
126	d.2.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw2x	szt		
	analiza indywidualna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
127	d.2.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw3	szt		
	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
128	d.2.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw4	szt		
	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129	d.2.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw4PP EI30	szt		
	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
130	d.2.2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych Dw1PP EI30	szt		
	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
131	d.2.2	Ścianki systemowe w sanitariatach	m ²		
	analiza indywidualna	1,35*2+1*2	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
132	KNR 4-01 d.2.2 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
133	KNR 4-01 d.2.2 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
134	KNR-W 2-02 d.2.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500