

Gmina Gostycyn  
ul. Bydgoska 8  
89-520 Gostycyn

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie: <https://e-zamowienia.gov.pl>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00140813/01 z dnia 05.03.2026r.

**W toku prowadzone postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp oraz zapisami SWZ, udziela wyjaśnień:**

1. Zgodnie z zapisami dokumentacji mamy okna otwierane oraz uchylne z regulowanymi nawiewnikami (sala sensoryczna) - 5 kpl - jaki nawiewnik należy przyjąć i czy na każde okno dajemy jeden nawiewnik czy więcej?

Należy przyjąć nawiewnik regulowany o powierzchni min. 35cm<sup>2</sup>. Przyjąć minimum jeden nawiewnik na jednym oknie

2. Zgodnie z zapisami dokumentacji do wykonania są parapety granitowe lub równoważne grubości  $\geq 30\text{mm}$  + ciepły montaż o wymiarach 2,6\*0,35 - 48kpl - czy muszą to być parapety granitowe czy mogą być z konglomeratu marmurowego - proszę o określenie koloru

Muszą to być parapety granitowe, Zamawiający nie wskazuje koloru, jednak w całej szkole ma zostać zachowana jednolita kolorystyka

3. Czy w drzwiach zewnętrznych przewidziano jakieś kontrole dostępu, elektrozaczepy, samozamykacze?

Tak, drzwi powinny być wyposażone w samozamykacze

4. Zgodnie z zapisami dokumentacji do wykonania jest wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi wzmocnione ocieplone dwuskrzydłowe z przeszkleniami - 1\*2,2m\*1,6m = 3,52m<sup>2</sup> - czy nie ma pomyłki z wysokością drzwi - mają mieć tylko 1,6mb? Co zamawiający rozumie pod pojęciem drzwi wzmocnione?

1,6m to szerokość drzwi, drzwi wzmocnione to drzwi posiadające bolce antywłamaniowe, 2 zamki lub jeden wielopunktowy z wkładkami antywłamaniowymi, próg antywłamaniowy.

5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o instalację odgromową.

W związku z zakresem prac wymagana jest **wymiana istniejącej instalacji odgromowej** to jest demontaż + montaż, co zostało opisane w załączonej dokumentacji projektowej tj.:

Instalacja odgromowa i uziemiająca z następującymi parametrami:

- Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm<sup>2</sup> -40mb
  - Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach, drut 10mm -200mb
  - Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego - mocowanych przez przykręcenie 8szt
  - Ułożenie rur osłonowych - 64mb
  - Zwody pionowe instalacji odgromowej, drut 10mm - 64mb/8 kpl
  - Iglice typu h=1,5m - 8szt
  - Badania i pomiary instalacji piorunochronnej 1kpl
- Ponadto pozycja ta opisana jest również w SSTWiORB

Kierownik zamawiającego  
*Ireneusz Kucharski*  
*Wójt Gminy Gostycyn*