

Przedmiar

Straconki 2m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1 Roboty budowlane i instalacyjne		
1	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	kpl.	1
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp sufitowych	szt.	4
3	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,5
4	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5
5	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochylonych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3
6	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu żwirowego	m	2
7	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	16,5
8	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	14,5
9	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	12,5
10	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	3
11	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	12,5
12	KNR 0-34 0101/02	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami	m	3
13	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12,5
14	KNR-W 2-15 0111/02.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
15	KNR-W 4-02 0229/07	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku	m	3
16	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
17	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	6
18	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
19	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
20	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
21	KNR-W 2-15 0123/02.2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)	kpl	2
22	KNR-W 4-02 0124/02	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm	szt	4
23	KNR-W 4-02 0126/07	Wstawienie wodomierza o średnicy 20mm (przełożenie istniejących)	szt	2
24	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
25	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1

Przedmiar

Straconki 2m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
26	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
27	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
28	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
29	KNR 4-02 0132/03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1
30	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1
31	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
32	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
33	KNR 0-35 0123/07	Montaż kabin natryskowych do kąpeli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego (z brodzikiem)	kpl	1
34	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm (natryskowa)	szt	1
35	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
36	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,21
37	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,45
38	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,45
39	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	26,66
40	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	26,66
41	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno (folia w płynie) - pierwsza warstwa	m2	26,66
42	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno (folia w płynie) - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	26,66
43	KNR-W 2-02 0610/03	Izolacje cieplne poziome z płyt ze szkła piankowego układanych na suchu podkłady pod panele	m2	19,74
44	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	19,74
45	KNNR 2 1203/02.1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	6,92
46	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,6
		drzwi zewnętrzne wzmocnione 0,8*2,0	m2	1,6
47	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (łazienkowe i pokojowe z szybą)	m2	3
		drzwi z dużą szybą 0,8*2,0 0,8*2,0	m2	1,6
		drzwi łazienkowe 0,7*2,0 z szybą 0,7*2,0	m2	1,4
48	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki w drzwiach łazienkowych	szt.	1
49	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (m 3 szt.)	m	3,6
50	KNR 4-01 0708/01.1 dopłata 0,3x	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	32
51	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawiewników w stolarce okiennej zespolonej	szt.	2
52	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	17,89
		(1,48+2,35+0,57)*0,62+(2,34+1,45)*2*2,0	m2	17,89
53	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych - panele	m2	1,16
54	Kalkulacja indywidualna	Demontaż uchwytów stalowych	szt.	3
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	2
56	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	29,32
		(4,17*2,74)+17,89	m2	29,32

Przedmiar

Straconki 2m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
57	KNR 0-26 0642/03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich wewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	29,32
58	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (farba wysokoparoprzepuszczalna)	m2	111,31
		$(4,21+4,17)*2*2,74+(2,34+1,48)*2*2,74+(0,92+2,35)*2*2,74+(2,34+1,45)*2*2,74+26,66-20,89$	m2	111,31
59	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków, wyrównanie drobnych nierówności tynków	m2	111,31
60	KNNR 2 1003/01	Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej pod płytki ceramiczne i terakotę ułożone na gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m2	20,89
		$(1,45+2,34)*2*2,0+(2,34+1,48)*1,5$	m2	20,89
61	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	20,89
62	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno (folia w płynie) - pierwsza warstwa	m2	20,89
63	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno (folia w płynie) - pierwsza warstwa	m2	20,89
64	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie stolarki okiennej i podokienników folią	kpl.	3
65	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	3
66	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	26,66
67	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.	1
		2 Dostawy		
68	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca kuchennego elektrycznego 4-palnikowego z piekarnikiem	szt.	1
69	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych (6 elementów), z uwzgl. szafki zlewozmywakowej, dla potrzeb wyceny przyjmuje się szafkę pod zlewozmywak 80 cm, pozostałe elementy min. 60cm.	kpl.	1
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej	szt.	1
71	Kalkulacja indywidualna	Dostawa komody wolnostojącej min. 1,5 m szerokości, z szufladami	szt.	1
		3 Usługi		
72	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu	szt.	1