

## Przedmiar

Straconki 2m4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>1 Roboty budowlane i instalacyjne</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	kpl.	1
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż lamp sufitowych	szt.	4
3	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1
4	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
5	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
6	KNR-W 2-15 0137/08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
7	KNR 0-35 0123/07	Montaż kabin natryskowych do kąpeli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego (z brodzikiem)	kpl	1
8	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej (kompakt)	szt	1
9	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	1
10	NNRNKB 11 2027/04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o profilu 75mm	m2	1,09
		(0,2+0,2)*2,72	m2	1,09
11	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	25,17
12	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,38
13	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,38
14	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	28,55
15	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	28,55
16	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno (folia w płynie)- pierwsza warstwa	m2	28,55
17	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno (folia w płynie) - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	28,55
18	KNR-W 2-02 0610/03	Izolacje cieplne poziome z płyt ze szkła piankowego układanych na sucho podkłady pod panele	m2	21,79
19	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	21,79
20	KNNR 2 1203/02.1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	6,76
21	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (łazienkowe i pokojowe z szybą)	m2	3
		drzwi z dużą szybą 0,8*2,0 0,8*2,0	m2	1,6
		drzwi łazienkowe 0,7*2,0 z szybą 0,7*2,0	m2	1,4
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki w drzwiach łazienkowych	szt.	1
23	NNRNKB 2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4
24	KNR 4-01 0708/01.1 dopłata 0,3x	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	21
25	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (farba wysokoparoprzepuszczalna)	m2	115,83
26	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków, wyrównanie drobnych nierówności tynków	m2	115,83
		(4,19+4,61)*2*2,72+(1,44+2,42)*2*2,72+(1,02+2,42)*2*2,72+(1,39+2,42)*2*2,72+28,55-21,03	m2	115,83
27	KNNR 2 1003/01	Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej pod płytki ceramiczne i terakotę ułożone na gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m2	21,03

## Przedmiar

Straconki 2m4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		(1,39+2,42)*2*2,0+(2,42+1,44)*1,50	m2	21,03
28	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	21,03
29	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno (folia w płynie) - pierwsza warstwa	m2	21,03
30	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z (folia w płynie) - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	21,03
31	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie stolarki okiennej i podokienników folią	kpl.	3
32	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	3
33	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	28,55
34	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.	1
		<b>2 Dostawy</b>		
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca kuchennego elektrycznego 4-palnikowego z piekarnikiem	szt.	1
36	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych (6 elementów), z uwzgl. szafki zlewozmywakowej, dla potrzeb wyceny przyjmuje się szafkę pod zlewozmywak 80 cm, pozostałe elementy min. 60cm.	kpl.	1
37	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej	szt.	1
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa komody wolnostojącej min. 1,5 m szerokości, z szufladami	szt.	1