

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usunięcie kolizji istn. kabli nN 0,4kV z proj. rowem odwadniającym w obrębie przebudowywanej ul. Leśnej Polany w m. Skarżysko Kamienna, gm. Skarżysko Kamienna			
d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
2	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
5	KNNR 9 d.1 0801-10	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 198	m m	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
6	KNR-W 5-10 d.1 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie 198	m m	198.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.000</b>
7	KNR-W 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 47	m m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
8	KNR-W 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 47	m m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
9	KNR-W 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 52	m m	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
10	KNR-W 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 52	m m	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
11	KNR 5-10 d.1 0501-01	Montaż w rowach muf przelotowych na kablach wielożyłowych żyłami Al o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm <sup>2</sup> 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
13	KNR 2-25 d.1 0614-01	Ręczne układanie folii na kablu - budowa 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
14	KNR 2-01 d.1 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 94	m m	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
15	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc. odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>