

Przedmiot robót

Kon. m. g. c. - branża elektryczna - pomietylenie
po zmianie

z 15.04.2026a

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. mia-ry	Ilość
1	2	3	4	5	6
1 Rozbudowa oświetlenia w ramach istn. mocy w ciągu proj. ul. Leśna Polana, m. Skarżysko Kamienna					
1	KNR 5-12 d.1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym		m	99
2	KNR 2-01 d.1 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia		m ³	2
3	KNNR 5 1405- d.1 01	Montaż i stawianie słupa wirowanego 1/4UM/K-10, 5/4,3		słup	1
4	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju 4x25 mm2		km	0,019
5	KNR 2-01 d.1 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w grun-cie kat. III-IV		m	85
6	KNR 5-10 d.1 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lam-pą LED o mocy (45.5W/1 lampo)		kpl.	1
7	KNNR 5 0906- d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrz-nych nn z przewodów izolowanych		szt.	1
8	KNNR 5 0606- d.1 05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dłu-gości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt.kat.III		szt.	1
9	KNNR 5 0611- d.1 01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie		szt.	2
10	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m		m	85
11	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych		m	118
12	KNR-W 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie		m	118
13	KNR 2-25 d.1 0614-01	Ręczne układanie folii na kablu - budowa		m	85
14	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki - bednarka do 120 mm2		m	118
15	KNR 2-01 d.1 0705-0204	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głą-bokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV		m	85
16	KNR 5-12 d.1 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy przy 1 wykopach na stanowisko słupa		szt.	4
17	KNNR 5 1007- d.1 02	Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fun-damentu prefabrykowanego		kpl.	4
18	KNNR 5 1004- d.1 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED na słupie 6m		szt.	4
19	KNNR 5 1006- d.1 01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa		szt.	5
20	KNNR 5 1003- d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki		kpl.przew.	4
21	E 0510 4500- d.1 02	Obróbka na sucho kabli do 1 kV o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych Krotność = 4		szt	8
22	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo-czego		pomiar.	5
23	KNR 4-03 d.1 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub robo-czego		pomiar.	5

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: zero i 00/100 zł