

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo budowlane bud.Ośrodka Zdrowia w Albigowej 815 - zalecenia przez PPIS w Łąncucie.		
1	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Korytarz pom.1,13		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	85,88
1.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
1.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
1.1.4	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	23,83
1.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	85,88
1.1.6	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	23,83
1.1.7	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,07
1.1.8	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,07
1.1.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	23,83
1.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	23,83
1.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	25,90
1.1.12	DC 20/311/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm gat 1, rektyfikowane, R10 min.	m2	25,90
1.1.13	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.14	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	62,06
1.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	3,00
1.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	85,88
1.1.17	KNKRB 2/1401/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba olejna zwykła dwukrotne ze szpachlowaniem jednokrotne - lamperia, lakier	m2	42,94
1.1.18	KNR 508/504/1	Przygotowanie okablowania do montażu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy ledowe Świetlówki led kpl" R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	3,00
1.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	15,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Wiatrołap.pom.1,14		
2.1	Element	Element		
2.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	20,81
2.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
2.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
2.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	20,81
2.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	2,21
2.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	18,60
2.1.7	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	4,18
2.1.8	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	2,21
2.1.9	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,07
2.1.10	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,07
2.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	2,21
2.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	2,21
2.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	2,86
2.1.14	DC 20/311/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm gat 1, rektyfikowane, R10 min.	m2	2,86
2.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
2.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	20,81
2.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy świetlówki led kpl do zawieszania Świetlówki led kpl"" R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
2.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	2,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II.Pom..pomocnicze .1,15		
3.1	Element	Element		
3.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	28,22
3.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
3.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
3.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	28,22
3.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	3,92
3.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	24,30
3.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	3,92
3.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
3.1.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,92
3.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,92
3.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	4,75
3.1.12	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	4,75
3.1.13	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.14	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
3.1.15	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	28,22
3.1.16	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy led do zawieszania' Świetlówki led kpl'''' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
3.1.17	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	3,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Gabinet lekarski..pom.1,16		
4.1	Element	Element		
4.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	51,28
4.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
4.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
4.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	10,89
4.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	51,28
4.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	40,39
4.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	10,89
4.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,03
4.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,03
4.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	10,89
4.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	10,89
4.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	12,25
4.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	12,25

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
4.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
4.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	51,28
4.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy żarowe zwykłe do zawieszania Żarówki R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
4.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	11,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Rejestracja..pom.1,17		
5.1	Element	Element		
5.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	58,72
5.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
5.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
5.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,50
5.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	58,72
5.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	45,23
5.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	13,50
5.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
5.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
5.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	13,50
5.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	13,50
5.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,02
5.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	15,02

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
5.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
5.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	58,72
5.1.17	KNR 508/504/1	Przygotowanie instalacji pod montaż opraw LED Robocizna Oprawy led kpl do zawieszania Żarówki' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
5.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	8,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II..Pom. socjalne1,18		
6.1	Element	Element		
6.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	63,15
6.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
6.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
6.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	15,05
6.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	63,15
6.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	48,10
6.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	15,05
6.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
6.1.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,05
6.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	15,05
6.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	16,66
6.1.12	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	16,66
6.1.13	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.1.14	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
6.1.15	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	63,15
6.1.16	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy led kpl do zawieszania Żarówki' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
6.1.17	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	20,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Pom. pomocnicze 1, 19.		
7.1	Element	Element		
7.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	45,43
7.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
7.1.3	KNR 401/711/4	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cement. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
7.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	45,43
7.1.5	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	8,58
7.1.6	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,02
7.1.7	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	8,58
7.1.8	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	8,58
7.1.9	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	36,84
7.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	8,58
7.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	9,83
7.1.12	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	10,33
7.1.13	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.1.14	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
7.1.15	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	45,43
7.1.16	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowe zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy led kpl do zawieszania' I świetlówki led kpl R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
7.1.17	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	11,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Pom. socjalne 1, 22		
8.1	Element	Element		
8.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	52,60
8.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
8.1.3	KNR 401/711/4	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cement. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
8.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	11,29
8.1.5	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	41,31
8.1.6	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	52,60
8.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	8,58
8.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,02
8.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,02
8.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	11,29
8.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	11,29
8.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	12,68
8.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	12,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
8.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
8.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	52,60
8.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy led kpl do zawieszania Świetlówki led kpl" R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
8.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	19,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II.W -C pom.1,23 i1,21. 1,24		
9.1	Element	Element		
9.1.1	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	10,07
9.1.2	KNR 16/151/1	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 11,5' cm	m2	17,50
9.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
9.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	6,80
9.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	31,67
9.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	6,87
9.1.7	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowe zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy ledowe do zawieszania" Świetlówki led kpl R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
9.1.8	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	31,67
9.1.9	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
9.1.10	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	3,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Rozdział	Parter, strona prawa, cz.II. Przystosowanie pom. 1,23 i 1,24 istn.w -c dla osób niepełnosprawnych		
10.1	Element	Element		
10.1.1	KNR 402/314/7	Demontaż termy elektr. Robocizna	szt.	1,00
10.1.2	KNRW 402/229/5	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku Robocizna	m	3,10
10.1.3	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową Robocizna Korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm Sznur konopny smołowany	kpl.	1,00
10.1.4	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm Robocizna	szt.	1,00
10.1.5	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm Robocizna	szt.	3,00
10.1.6	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki Robocizna	kpl.	1,00
10.1.7	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Robocizna Korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1,00
10.1.8	KNR 402/131/1	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm Robocizna	szt.	1,00
10.1.9	KNR 401/354/4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi. Robocizna	szt.	2,00
10.1.10	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Robocizna	m2	8,27
10.1.11	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Robocizna	m2	11,55
10.1.12	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek terakotowych Robocizna	m2	3,12
10.1.13	KNR 401/306/2	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian Robocizna Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 bez dodatków Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m2	3,77
10.1.14	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	1,46
10.1.15	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	1,46
10.1.16	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	10,34
10.1.17	KNR 215/205/4	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową Robocizna Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm Rury przepustowe z PCW śr. 110 mm Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm Samochód dostawczy 0.9 t R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	3,20
10.1.18	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	23,22
10.1.19	KNR 12/829/2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach - na klej Robocizna Płytki ceramiczne lub terakotowe Zaprawa klejąca" Zaprawa spoinująca" Środek transportowy"	m2	13,15
10.1.20	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.1.21	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,20
10.1.22	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,20
10.1.23	KNR 12/1118/4	Posadzki z płytek antypoślizgowych R-9 o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Robocizna Płytki z kamieni sztucznych' Zaprawa klejąca' Zaprawa spoinująca' Środek transportowy'	m2	3,20
10.1.24	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykończająca progowa Robocizna Listwa wykończająca	m	1,00
10.1.25	KNR 202/1015/2	Ościeżnice drewniane wewnętrzne dwukrotnie malowane na budowie Robocizna Dyble stalowe Pianka poliuretanowa Ościeżnice drzwiowe drewniane Środek transportowy	m	10,60
10.1.26	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone Robocizna Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Środek transportowy	m2	1,89
10.1.27	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	3,20
10.1.28	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	6,87
10.1.29	KNR 215/221/4	Montaż poręczy - uchwytów dla niepełnosprawnych. Robocizna Uchwyt prosty Uchwyt uchylny Samochód dostawczy 0.9 t' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,00
10.1.30	KNR 215/107/1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm Robocizna Łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
10.1.31	KNR 215/221/2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla osoby niepełnosprawnej. Robocizna Umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe Kolano ściennie Samochód dostawczy 0.9 t R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
10.1.32	KNNR 4/137/1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm Robocizna Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ściennie mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00
10.1.33	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Robocizna Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt.	1,00
10.1.34	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych Robocizna Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,00
10.1.35	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej Robocizna Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej Wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	kpl.	1,00
10.1.36	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Robocizna Miski ustępowe porcelanowe zawieszane Sedesy	kpl.	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.1.37	KNR GEBERIT 215/304/3	Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 110 mm o poł. zgrzewanych Robocizna Kształtki polietylenowe Geberit HDPE Zgrzewarka "Media"	szt.	3,00
10.1.38	KNR GEBERIT 215/202/1	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna Robocizna Armatura splukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna Mi	kpl.	1,00
10.1.39	KNR GEBERIT 215/601/2	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 20 mm Robocizna Rury warstwowe Geberit Mepla Flex z rurą osłonową	m	1,00
10.1.40	KNRW 215/425/2	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm Robocizna Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane Wsporniki do grzejników Grzałka Środek transportowy	szt.	1,00
10.1.41	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
10.1.42	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	10,07
10.1.43	E 8/1000/2	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowan. z podłączeniem przewodów Robocizna Łączniki instalacyjne'	szt.	1,00
10.1.44	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy ledowe do zawieszania Świetłówki led kpl' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
10.1.45	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Rozdział	I p. Strona prawa,cz.II.Korytarz .pom. 2,06		
11.1	Element	Element		
11.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	94,60
11.1.2	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	23,10
11.1.3	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	28,59
11.1.4	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
11.1.5	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
11.1.6	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	28,59
11.1.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	96,97
11.1.8	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	68,38
11.1.9	KNKRB 2/1401/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba olejna zwykła dwukrotne ze szpachlowaniem jednokrotne - lamperia, lakier	m2	34,19
11.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	28,59
11.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	28,59
11.1.12	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	28,59
11.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	30,94
11.1.14	DC 20/311/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm gat 1, rektyfikowane, R10 min.	m2	30,94
11.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
11.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	94,60
11.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl'''''' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	3,00
11.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	5,20
11.1.20	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,43
11.1.21	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,43

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Rozdział	I p. Strona prawa,cz.II.Gab.lekarski .pom.2,07		
12.1	Element	Element		
12.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	51,17
12.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
12.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
12.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	11,21
12.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	51,17
12.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	39,96
12.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	11,21
12.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,03
12.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,03
12.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	11,21
12.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	11,21
12.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	12,60
12.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	15,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
12.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
12.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	51,17
12.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
12.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	18,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	Rozdział	I p. Strona prawa,cz.II.Gab.kosm.pom.2,08		
13.1	Element	Element		
13.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	61,14
13.1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Robocizna	m2	1,98
13.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
13.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	3,00
13.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	61,14
13.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	14,96
13.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	46,18
13.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	14,96
13.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
13.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
13.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	14,96
13.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	14,96
13.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	16,56

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	16,56
13.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykończająca	m	1,00
13.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
13.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	61,14
13.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
13.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	7,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Rozdział	I p. Strona prawa,cz.II.Gab.lekarski .pom.2,09		
14.1	Element	Element		
14.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	57,41
14.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
14.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
14.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	57,41
14.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,60
14.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	43,81
14.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	13,60
14.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
14.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
14.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	13,60
14.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	13,60
14.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,12
14.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	15,12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
14.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
14.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	57,41
14.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
14.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	7,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	Rozdział	I p. Strona prawa,cz.II.Gab.lekarski .pom.2,10		
15.1	Element	Element		
15.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	68,59
15.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
15.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
15.1.4	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	17,68
15.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	68,59
15.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	50,91
15.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	17,68
15.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,05
15.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,05
15.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	17,68
15.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	17,68
15.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy przed ułożeniem wykładziny pvc. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	19,44
15.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	19,44

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
15.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	5,00
15.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	68,59
15.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	5,00
15.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	16,65

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	Rozdział	I p. Strona prawa,cz.II.Gab.lekarski .pom.2,11		
16.1	Element	Element		
16.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	53,56
16.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłozach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
16.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
16.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	56,52
16.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,30
16.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	43,22
16.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	13,30
16.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,03
16.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,03
16.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	13,30
16.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	13,30
16.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	13,30
16.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	14,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
16.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	4,00
16.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	56,52
16.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,00
16.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	11,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/Wiatrołap.pom.1,01.		
17.1	Element	Element		
17.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	28,96
17.1.2	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
17.1.3	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	8,86
17.1.4	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	3,95
17.1.5	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,10
17.1.6	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	28,96
17.1.7	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	3,95
17.1.8	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	21,65
17.1.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,95
17.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,95
17.1.11	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,95
17.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,95
17.1.13	DC 20/311/3	Posadзки z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm gat 1, rektyfikowane, R10 min.	m2	4,77
17.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
17.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	16,16
17.1.17	KNR 401/1206/5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem Robocizna Grunt pokostowy Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała Gips budowlany Papier ścierny w arkuszach	m2	12,54
17.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy świetlówki led kpl do zawieszania' Świetlówki led kpl'''''''' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
17.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	5,96

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	Rozdział	Parter, cz.I/środkowa/.Korytarz pom.1,02		
18.1	Element	Element		
18.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	113,80
18.1.2	KNNRS 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	31,52
18.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
18.1.4	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	26,29
18.1.5	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek z terakoty i lastrico. Robocizna	m2	31,52
18.1.6	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	1,45
18.1.7	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	1,45
18.1.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	115,75
18.1.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
18.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
18.1.11	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
18.1.12	DC 20/311/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm gat 1, rektyfikowane, R10 min.	m2	34,21
18.1.13	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
18.1.14	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	84,23
18.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie instalacji pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	3,00
18.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	70,78
18.1.17	KNR 401/1206/5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem Robocizna Grunt pokostowy Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała Gips budowlany Papier ścierny w arkuszach	m2	42,29

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18.1.18	KNKRB 2/1401/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba olejna zwykła dwukrotne ze szpachlowaniem jednokrotne - lamperia, lakier	m2	35,39
18.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	2,13

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	Rozdział	Parter, cz.I/środkowa/Łazienka pom.1.03 - część robót w ramach dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych		
19.1	Element	Element		
19.1.1	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	5,69
19.1.2	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	5,69
19.1.3	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	5,69
19.1.4	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	10,07
19.1.5	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	11,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Rozdział	Parter, cz.I/środkowa/.Szatnia.pom.1,04		
20.1	Element	Element		
20.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	42,05
20.1.2	KNR 402/230/5	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku Robocizna	m	7,00
20.1.3	KNR 215/205/4	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową Robocizna Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm Rury przepustowe z PCW śr. 110 mm Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm Samochód dostawczy 0.9 t R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	7,00
20.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
20.1.5	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	13,02
20.1.6	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	8,26
20.1.7	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,21
20.1.8	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,21
20.1.9	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	42,05
20.1.10	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	7,10
20.1.11	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	34,95
20.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	7,10
20.1.13	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	7,10
20.1.14	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	7,10
20.1.15	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	7,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20.1.16	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	8,06
20.1.17	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
20.1.18	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
20.1.19	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	42,05
20.1.20	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy świetlówki led kpl do zawieszania' Świetlówki led kpl'''''''' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
20.1.21	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	1,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/Wiatrołap.pom.1,05		
21.1	Element	Element		
21.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	22,81
21.1.2	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
21.1.3	KNR 402/230/4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku Robocizna	m	6,50
21.1.4	KNRW 215/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciśkowych Robocizna Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm Rury PCV przepustowe o śr. 110 mm Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm Środek transportowy	m	6,50
21.1.5	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	7,36
21.1.6	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	2,39
21.1.7	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,06
21.1.8	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,06
21.1.9	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	22,81
21.1.10	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	2,39
21.1.11	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	20,42
21.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	2,92
21.1.13	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Robocizna "EVI" - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	2,92
21.1.14	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	2,92
21.1.15	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	2,92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21.1.16	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	2,92
21.1.17	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
21.1.18	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
21.1.19	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	21,55
21.1.20	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy świetlówki led kpl do zawieszania' Świetlówki led kpl'''''''' R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
21.1.21	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	6,70

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/.Pom.rehabilitacji .pom.1,06		
22.1	Element	Element		
22.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	99,48
22.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
22.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
22.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	103,22
22.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	22,31
22.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	80,91
22.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	22,81
22.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,06
22.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,06
22.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	22,81
22.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	22,81
22.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	25,45
22.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	25,45

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
22.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	4,00
22.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	99,48
22.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"***** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,00
22.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	13,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/.Pom.rehabilitacji .pom.1,07		
23.1	Element	Element		
23.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	58,14
23.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
23.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
23.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	58,14
23.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	12,43
23.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	45,72
23.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	12,92
23.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
23.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
23.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	12,92
23.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	12,92
23.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	14,41
23.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	14,41

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
23.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
23.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	88,47
23.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
23.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/.Pom.rejestracji .pom.1,08		
24.1	Element	Element		
24.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	71,12
24.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
24.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
24.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	71,12
24.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	18,24
24.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	52,88
24.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	18,73
24.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,05
24.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,05
24.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	18,73
24.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	18,73
24.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	20,46
24.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	20,46

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
24.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
24.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	71,12
24.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"***** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,00
24.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	7,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/.Gabinet lekarski .pom.1,09		
25.1	Element	Element		
25.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	60,69
25.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłóżach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
25.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
25.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	60,69
25.1.5	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,57
25.1.6	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	47,12
25.1.7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	14,06
25.1.8	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
25.1.9	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
25.1.10	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,11
25.1.11	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	15,14
25.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,14
25.1.13	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	15,14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25.1.14	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
25.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
25.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	60,69
25.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
25.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	22,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	Rozdział	Parter, cz.I/środkowa/.Pom.rehabilitacji .pom.1,10		
26.1	Element	Element		
26.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	43,75
26.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
26.1.3	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
26.1.4	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	10,88
26.1.5	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek terakotowych Robocizna	m2	8,01
26.1.6	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,23
26.1.7	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,23
26.1.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	43,75
26.1.9	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	8,01
26.1.10	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	43,75
26.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	9,31
26.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	9,31
26.1.13	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	8,01
26.1.14	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	9,31

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26.1.15	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	9,31
26.1.16	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
26.1.17	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
26.1.18	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	43,75
26.1.19	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
26.1.20	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	18,88

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/Pomieszczenie na odpady medyczne pom.1,11		
27.1	Element	Element		
27.1.1	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	16,73
27.1.2	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,54
27.1.3	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,54
27.1.4	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,54
27.1.5	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	3,94
27.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw' Wyciąg Środek transportowy	m2	3,54
27.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,19
27.1.8	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
27.1.9	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
27.1.10	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	13,19
27.1.11	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy ledowe' Światłówki led kpl"***** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	Rozdział	Parter, cz.I/Środkowa/Wiatrołap pom.1,12		
28.1	Element	Element		
28.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	11,96
28.1.2	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
28.1.3	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	5,06
28.1.4	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	2,38
28.1.5	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,06
28.1.6	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,06
28.1.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	11,96
28.1.8	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
28.1.9	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
28.1.10	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
28.1.11	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	34,41
28.1.12	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
28.1.13	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw' Wyciąg Środek transportowy	m2	31,52
28.1.14	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	88,40
28.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	3,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	119,92
28.1.17	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy ledowe Świetlówki led kpl" R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	3,00
28.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	12,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	Rozdział	lp,cz.II/środkowa/.Korytarz pom.2,01		
29.1	Element	Element		
29.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufitu. Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	49,62
29.1.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ścian Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	117,45
29.1.3	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
29.1.4	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
29.1.5	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	51,78
29.1.6	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	29,98
29.1.7	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Robocizna	m2	51,78
29.1.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	167,07
29.1.9	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	51,78
29.1.10	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	51,78
29.1.11	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
29.1.12	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	51,78
29.1.13	DC 20/311/3	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm gat 1, rektyfikowane, R10 min.	m2	56,89
29.1.14	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszanka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	117,45
29.1.15	KNRW 508/502/9	Przygotowanie instalacji pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	10,00
29.1.16	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	167,07

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29.1.17	KNKRB 2/1401/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych tynki wewnętrzne gładkie malowanie farba olejna zwykła dwukrotne ze szpachlowaniem jednokrotne - lamperia, lakier	m2	83,54
29.1.18	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	28,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	Rozdział	lp.cz.I/Środkowa/.Łazienka dla niepełnosprawnych pom.2.03 - część robót w ramach dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych		
30.1	Element	Element		
30.1.1	KNR 401/348/9	Rozebranie ścianek, z pustaków "Muranów", zaprawa cementowa	m2	7,00
30.1.2	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	18,92
30.1.3	KNR 401/819/1	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza Robocizna Płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne (glazurowane) Cement portlandzki z dodatkami 25	płyt.	2,00
30.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufitu Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	5,67
30.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	13,25
30.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	5,67
30.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,25
30.1.8	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowe zawieszanych, końcowych Robocizna Oprawy ledowe do zawieszania" Świetłówki led kpl R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
30.1.9	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	18,92
30.1.10	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	7,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	Rozdział	Ip,cz.I/Środkowa.Pomieszczenie pomocnicze .pom.2,04		
31.1	Element	Element		
31.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	10,12
31.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
31.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
31.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
31.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	10,12
31.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	2,78
31.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	25,09
31.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	2,78
31.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
31.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
31.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	2,78
31.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	2,78

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,60
31.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	3,60
31.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykończająca progowa Robocizna Listwa wykończająca	m	1,00
31.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
31.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	15,57
31.1.18	KNR 401/1206/5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem Robocizna Grunt pokostowy Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe Gips budowlany Papier ścierny w arkuszach	m2	15,08
31.1.19	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
31.1.20	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	1,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	Rozdział	lp,cz.I/ŚrodkowaPomieszczenie pomocnicze .pom.2,05		
32.1	Element	Element		
32.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	21,91
32.1.2	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Robocizna	m2	4,75
32.1.3	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
32.1.4	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	1,00
32.1.5	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,50
32.1.6	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	26,66
32.1.7	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	2,79
32.1.8	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	23,87
32.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	2,79
32.1.10	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
32.1.11	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
32.1.12	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Robocizna Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,08
32.1.13	KNR 401/108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 9 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	m3	0,08
32.1.14	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	0,09

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32.1.15	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	0,09
32.1.16	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	3,57
32.1.17	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	3,57
32.1.18	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
32.1.19	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
32.1.20	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	21,91
32.1.21	KNR 401/1206/5	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem Robocizna Grunt pokostowy Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe Gips budowlany Papier ścierny w arkuszach	m2	19,12
32.1.22	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"****" R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
32.1.23	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	2,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	Rozdział	lp,cz.I/ŚrodkowaPomieszczenie pomocnicze .pom.2,12		
33.1	Element	Element		
33.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	15,48
33.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
33.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
33.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
33.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,48
33.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	1,28
33.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	14,20
33.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	1,28
33.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
33.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,01
33.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	1,28
33.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	1,28

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	1,74
33.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	1,74
33.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
33.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	1,00
33.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	15,48
33.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	Rozdział	lp,cz.I/ŚrodkowaPomieszczenie pomocnicze .pom.2,13		
34.1	Element	Element		
34.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	69,70
34.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
34.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
34.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
34.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	69,70
34.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	8,40
34.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	61,30
34.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	8,40
34.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,02
34.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,02
34.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	10,40
34.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	8,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	10,40
34.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	10,40
34.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
34.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
34.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	69,70
34.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
34.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	10,06

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	Rozdział	lp,cz.I/środkowa/Gabinet lekarski .pom.2,14		
35.1	Element	Element		
35.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw	m2	125,64
35.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
35.1.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł Robocizna Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 bez dodatków Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm Woda z rurociągu	szt.	1,00
35.1.4	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszzone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
35.1.5	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
35.1.6	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchnie pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	58,14
35.1.7	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	12,43
35.1.8	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	45,72
35.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	12,92
35.1.10	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
35.1.11	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
35.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	12,92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35.1.13	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	12,92
35.1.14	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	14,41
35.1.15	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	14,41
35.1.16	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
35.1.17	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
35.1.18	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	88,47
35.1.19	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
35.1.20	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	Rozdział	Ip.,cz.I/środkowa/Gabinet lekarski .pom.2,15		
36.1	Element	Element		
36.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	58,14
36.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
36.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
36.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
36.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	58,14
36.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	12,43
36.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	45,72
36.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	12,92
36.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,06
36.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,06
36.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	12,92
36.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	12,92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	14,41
36.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	14,41
36.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
36.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
36.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	88,47
36.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
36.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	Rozdział	Ip.,cz.I/środkowa/.Gabinet lekarski .pom.2,17		
37.1	Element	Element		
37.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	60,69
37.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
37.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
37.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
37.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	60,69
37.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	13,57
37.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	47,12
37.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	14,06
37.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
37.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,04
37.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,11
37.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	15,14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	15,14
37.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	15,14
37.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
37.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
37.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	60,69
37.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"**** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,00
37.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	22,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	Rozdział	lp,cz.I/środkowa/Gabinet lekarski .pom.2,16		
38.1	Element	Element		
38.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Robocizna Mydło techniczne maziste (szare) 65% Wapno suchogaszone Piasek do zapraw	m2	71,12
38.1.2	KNR 401/711/13	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	1,00
38.1.3	KNR 401/709/5	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	szt.	2,00
38.1.4	KNR 401/711/4	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) Robocizna Cement portlandzki z dodatkami 25 Ciasto wapienne (wapno gaszone) Piasek do zapraw Woda z rurociągu Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m2	2,00
38.1.5	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" sufitu i powierzchni pionowe ścian. Robocizna Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" Wyciąg Środek transportowy	m2	71,12
38.1.6	KNR 202/2009/4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	18,24
38.1.7	KNR 202/2009/2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Robocizna Gips budowlany szpachlowy Woda Mieszarka do zapraw Wyciąg Środek transportowy	m2	52,88
38.1.8	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Robocizna	m2	18,73
38.1.9	KNR 404/1107/1	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km Robocizna Utylizacja wykładziny pvc z rozbiórki Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,05
38.1.10	KNR 404/1107/4	Transport wykładziny pvc z rozbiórki z utylizacją samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km -24 km. Samochód skrzyniowy do 5 t	t	0,05
38.1.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome warstwy podposadzkowej Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	18,73
38.1.12	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	18,73

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38.1.13	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przed ułożeniem wykładziny pvc Robocizna Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" Wyciąg Środek transportowy	m2	20,46
38.1.14	KNRW 202/1123/1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Robocizna Wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną Wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej Klej winylowy Pasta podłogowa bezbarwna Wyciąg Środek transportowy	m2	20,46
38.1.15	NNRNKB 202/2809/5	Listwa wykańczająca progowa Robocizna Listwa wykańczająca	m	1,00
38.1.16	KNRW 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) Robocizna Kołki kotwiące	kpl.	2,00
38.1.17	KNR 202/1505/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Robocizna Farba emulsyjna Polinit Środek transportowy	m2	71,12
38.1.18	KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych Robocizna Oprawy i led Świetlówki led kpl"***** R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,00
38.1.19	KNR 401/1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Robocizna Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do lakierów Papier ścierny w arkuszach	m	7,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	Rozdział	Elementy pozostałe		
39.1	Element	Biały montaż i oprawy uzupełniające		
39.1.1	KNNRW 5/306/3	Łączniki i przyciski instalacyjne, pojedyncze, świecznikowe, schodowe, krzyżowe, w tym IP44	szt	42,00
39.1.2	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe podwójne w tym IP 44	szt	86,00
39.1.3	KNP 5/921/2	Kratki wentylacyjne prostokątne	szt	38,00
39.1.4	DC 19/501/4 (1)	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły zwykłej przy użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 i 1/2 cegły	mb	110,00
39.1.5	KNNR 8/203/6	Wymiana rurociągu, na ścianie, z PCW na wcisk, uszczelnienie pierścieniem gumowym, Fi 110 mm	m	55,00
	KNNR 5/503/1 (2) analogia	Montaż opraw awaryjnych, autotest, LED, 3h	kpl	12,00
	KNNR 5/503/1 (2) analogia	Montaż opraw kierunkowych ewakuacyjnych	kpl	7,00
	Element	Remont balkonów		
	DC 20/401/1 (1)	Wykonanie warstwy kontaktowej z przygotowaniem szlamu wraz z przygotowaniem podłoża	m ²	3,92
	DC 20/401/2 (1)	Wykonanie warstwy spadkowej na przygotowanym podłożu, grubości średnio 10 mm	m ²	3,92
	DC 20/402/1	Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm	m ²	4,82
	DC 20/402/7	Dozbrojenie warstwy izolacji matą polipropylenową	m ²	4,82
	DC 20/402/3	Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże	m	8,40
	DC 20/402/5	Wklejenie narożników izolacyjnych	szt	4,00
	DC 20/402/8 analogia	Wklejenie obróbki blacharskiej - obróbka systemowa	m ²	2,10
	DC 20/401/6 (1)	Położenie warstwy dociskowej, grubość	m ²	3,92
	DC 20/403/2	Obrobienie gniazd dla balustrad	dm ³	0,01
	DC 20/402/1	Okładzina z masy wierzchniej z posypką	m ²	3,92
	KNNRW 2/1301/4	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste - remont, odmalowania po uwczesnym przygotownaiu podłoża	m	5,70
	Element	Remont daszków		
	DC 20/401/1 (1)	Wykonanie warstwy kontaktowej z przygotowaniem szlamu wraz z przygotowaniem podłoża	m ²	15,57
	DC 20/402/1	Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm	m ²	16,47
	DC 20/402/7	Dozbrojenie warstwy izolacji matą polipropylenową	m ²	16,47
	DC 20/402/3	Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże	m	25,96
	DC 20/402/5	Wklejenie narożników izolacyjnych	szt	12,00
	KNP 2/713/1 (1)	Izolacja stropodachów styropianem, powierzchnia do 25 m ² , warstwa spadkowa - grubość min. 20-5 cm	m ²	15,57
	DC 20/402/8 analogia	Wklejenie obróbki blacharskiej - obróbka systemowa	m ²	6,49
	DC 191/424/2	Wykonanie pokrycia z membrany pcv	m ²	15,57
	KNR 202/508/1 (1)	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 8 cm	m	29,84
	KNR 202/510/1 (1)	Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 8 cm	m	7,68
	KNNRW 2/503/1	Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej, polekanej z obróbką krawędzi oraz połączenie ze ścianą	m ²	3,00
	KNR 712/209/2 (1)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	m ²	5,00
	Element	Remont nawierzchni w strefie wejścia		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Rozdział	Roboty zewnętrzne - str.frontowa.		
	Element	Element		
	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika z płytek Robocizna	m	17,26
	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z tarasu. Robocizna	m2	31,36
	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównawczej gr. 5 mm w pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	31,36
	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównawczej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	31,36
	KNR 404/504/3	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych ze schodów. Robocizna	m2	3,03
	KNR 12/1118/4	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki mrozoodporne Robocizna Płytki z kamieni sztucznych" Zaprawa klejąca" Zaprawa spoinująca" Wyciąg Środek transportowy	m2	31,36
	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek cokołu tarasu. Robocizna	m2	4,68
	KNR 12/1119/2	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Robocizna Płytki z kamieni sztucznych Zaprawa klejąca" Zaprawa spoinująca" Wyciąg Środek transportowy	m	17,26
	KNR 12/1120/4	Okładziny schodów i tarasów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki mrozoodporne Robocizna Płytki z kamieni sztucznych z kapinosem Zaprawa klejąca Zaprawa spoinująca Wyciąg Środek transportowy"	m2	3,03
	NNRNKB 202/1130/2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównawczej gr. 5 mm w pow. ponad 8 m2 Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,03
	NNRNKB 202/1130/3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównawczej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm Robocizna "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka Wyciąg Środek transportowy	m2	3,03
	NNRNKB 202/840/10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" -cokół tarasu Robocizna Płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe Zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka Zaprawa spoinująca Wyciąg Środek transportowy	m2	4,68