

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ      |                |                   |                       |
|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| NUMER                        | POMIESZCZENIE  | POSADZKA          | POWIERZCHNIA POSADZKI |
| 0.01                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 7.92                  |
| 0.02                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 10.71                 |
| 0.03                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 2.51                  |
| 0.04                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 9.08                  |
| 0.05                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 7.60                  |
| 0.06                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 7.71                  |
| 0.07                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 7.60                  |
| 0.08                         | PIWNICE        | PŁYTKI CERAMICZNE | 10.99                 |
| 0.09                         | KORYTARZ       | PŁYTKI CERAMICZNE | 2.51                  |
| 0.10                         | KORYTARZ       | PŁYTKI CERAMICZNE | 39.24                 |
| 0.11                         | POM.TECHNICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE | 6.61                  |
| 0.12                         | ŁAZIENKA       | PŁYTKI CERAMICZNE | 5.86                  |
| 0.13                         | POM.TECHNICZNE | PŁYTKI CERAMICZNE | 5.96                  |
| OGÓŁEM POWIERZCHNIA POSADZEK |                |                   | 124.30                |



RZUT PIWNICY –  
SKALA 1:100

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NOWYCH DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE;
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- ROBOTY SANITARNE I BRAZNY KONSTRUKCYJNEJ NALEŻY WYKONYWAĆ W KOORDYNACJI MINIMALIZUJĄC CZAS ZAJĘCIA POMIESZCZEŃ;
- WYKONAWCA WINIEN PRZEWIDZIEĆ PEŁNE ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ I MIENIA NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT, DO STOPNIA POZWALAJĄCEGO NA 24 GODZINNE ZAJĘCIE POMIESZCZENIA I OPUSZCZENIE GO – ODDANIE UŻYTKOWNIKOM DO DYSPOZYCJI W SZCZEGÓLNOŚCI W POMIESZCZENIACH 2.08–2.10 ORAZ POMIESZCZENIACH DAWNEJ APTEKI – 1.25–1.34. ETAP ZABEZPIECZENIA ORAZ PORZĄDKOWANIA JEST WŁICZONY W 24-GODZINNY OKRES, HARMONOGRAM W USTALENIU Z UŻYTKOWNIKIEM. DLA POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ NALEŻY OKREŚLIĆ SPOSÓB PROWADZENIA PRAC UMOŻLIWIAJĄCY CIĄGLĄ PRACĘ OBIEKTU, T.J. NP. WYKORZYSTANIE POMIESZCZEŃ NIE ZAJĘTYCH PRZEZ NAJEMCÓW, TYMCZASOWA ZMIANĘ ICH FUNKCJI;
- Z UWAGI NA CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI DOSTĘP DO FRAGMENTÓW POMIESZCZEŃ JEST OGRANICZONY CO NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PRZY OGRANICZAJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU WYMIANY GRZEJNIKÓW I ROZPROWADZENIA INSTALACJI;
- PRZENOSZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ZALEGAJĄCEGO W POMIESZCZENIU LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY – TRANSPORT POD NADZOREM UŻYTKOWNIKA, W TYM W OBRĘBIE KONDYGNACJI BUDYNKU;
- WSZELKIE ROBOTY WINNY ZOSTAĆ ZAKOŃCZONE PROTOKOLARNYM POTWIERDZENIEM PRZES POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW WYMAGANE STANU FINALNEGO POMIESZCZENIA ORAZ KOMPLETNOŚCI WYPOSAŻENIA TRANSPORTOWANEGO;

0 100 200 cm

|  |                   |  |             |        |  |
|--|-------------------|--|-------------|--------|--|
| NAZWA ZAMIERZENIA – ZAKRES ROBÓT             | ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  | UPRAWNIENIA | PODPIS |  |
|  | PROJEKTANT        |  |             |        |  |
| ADRES INWESTYCJI – POWIAT, OBRĘB, NR DZIAŁKI | SPRAWDZIŁ         |  |             |        |  |
|  |                   |  |             |        |  |
| INWESTOR – NAZWA, ADRES                      | OPRACOWAŁ         |  |             |        |  |
|  |                   |  |             |        |  |
|  | NAZWA RYSUNKU     |  | SKALA       | NR     |  |
|  | RZUT PIWNICY      |  |             | A-4    |  |
|  | DATA:             |  | STRONA:     |        |  |
|  | 10.2025           |  |             |        |  |

GMINA ŁAŃCUT, UL. MICKIEWICZA 2A,  
37-100 ŁAŃCUT