
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Turek

ADRES INWESTYCJI : Miasto TUREK

INWESTOR : Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 62-800 KALISZ UL. WROCŁAWSKA 71A

:

:

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Krzywda (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : czwartek, 5 luty 2026

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana i montaż opraw na linii napowietrznej			
1	KNNR 9	Wymiana wysięgników rurowych	szt.		
d.1	1002-01	wysięgniki rurowe zgodnie ze schematem			
		Uchwyty montażowe wysięgników			
		175	szt.	175.000	
				RAZEM	175.000
2	KNNR 5	Montaż nowych wysięgników	szt.		
d.1	1002-01	wysięgniki rurowe zgodnie ze schematem			
		Uchwyty montażowe wysięgników			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych (dotyczy linii napowietrznej)	kpl.prz		
d.1	1003-03	kabel YKY 2x2,5mm ²	ew.		
		175+2	kpl.prz	177.000	
			ew.		
				RAZEM	177.000
4	KNNR 9	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-01	Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równoważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej)			
		bezpiecznikowe złącze dla linii napowietrznych np. BZO-03 lub BZO-04			
		175	kpl.	175.000	
				RAZEM	175.000
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	Oprawa LED drogowa z systemem sterowania z abonamentem na 10 lat (spełniająca wymagania sytuacji oświetleniowej oraz kryteria równoważności i parametry danej sytuacji oświetleniowej)			
		bezpiecznikowe złącze dla linii napowietrznych np. BZO-03 lub BZO-04			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000