

Poznań, 24 marca 2026

I.dz. 01575/PIM/03/26/DK/2023-362

Znak sprawy: DZW.26.18.2026

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „BUDOWA DDR I CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA UL. ŚWIĘTOWIDZKIEJ (ODC. PRZY UL. WARSZAWSKIEJ) W POZNANIU” – nr ref. PIM/03/26/ZP19/2023-362/2019-224.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

PAKIET NR 2

1. Dotyczy D.05.03.05a (DDR Warszawska). Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą ścieżki pieszo-rowerowej (pkt 1.3, pkt 5.2 tab.7 i 8a). Prosimy o ujednolicenie treści SST, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować AC11W, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji (kosztorys, opis techniczny i przekroje).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w ramach zakresu DDR Warszawska należy zastosować warstwę wiążącą AC11W, zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Dotyczy D.05.03.05b (DDR Warszawska), pkt 5.2, tab.6c. Jednym z wymaganych parametrów dla mieszanki AC11S, KR5-6 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 10, tj. "WT2-2016-część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący współczynnika luminacji.

3. Dotyczy D.05.03.05b (ul. Świątowidzka). W pkt 2.5 wykluczono możliwość stosowania granulatu asfaltowego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2, tj. WT2-2014. Zgodnie z ww. instrukcją techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7 w ilości do 20%. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Powyższe zapisy będą powodować niepotrzebny wzrost wartości prowadzonych robót. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, podanych w SST?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, podanych w SST.

4. Prosimy o uzupełnienie opisu i ilości przedmiarowych w kosztorysie dla robót drogowych przy ul. Świątowidzkiej poz. 53, zdaniem wykonawcy brakuje pozycji dla warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót-oferta.

PAKIET NR 3

1. Zgodnie z załącznikiem SWZ, do oferty należy złożyć kosztorysy ofertowe. Zatem prosimy o wyjaśnienie ilości w kosztorysie ul. Świątowidzkiej w pozycji 82 kosztorysu ilość mb ścianki oporowej o wys. 1,7 m wynosi 12 m, a zgodnie z projektem jest 4m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót-oferta.

2. Zgodnie z projektem, w kosztorysie ul. Świątowidzkiej w poz. 53 brakuje pozycji warstwy ścieralnej AC11S o powierzchni 469 m², prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót-oferta.

3. Prosimy o uzupełnienie informacji, jaka kostka ma zostać ułożona na konstrukcje wyniesionej jezdni, domino czy cegła – dot. ul. Warszawskiej?

Wyjaśnienie:

Domino/beaton.

4. Prosimy o uzupełnienie informacji, jaka kostka ma zostać ułożona na miejscu projektowanego utwardzenia z kostki brukowej oznaczonej szczegółem 11-11 – dot. ul. Warszawskiej? Prosimy o podanie koloru oraz rodzaju.

Wyjaśnienie:

Utwardzenie w obszarze istn. kołowrotka (wejście na teren firmy Volkswagen) należy wykonać z wizualnym dowiązaniem do stanu istniejącego – kostka typu domino/beaton, kolor szary.

5. Prosimy o wyjaśnienie ilości w kosztorysie, zgodnie z projektem w kosztorysie ul. Świętowidzkiej w poz. 89 ilość wykonanie palisady betonowej wynosi 8 m, a zgodnie z projektem 3,2 m.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót-oferta.

6. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych?

Wyjaśnienie:

W ramach dokumentacji DDR Warszawska oraz ul. Świętowidzkiej nie przewiduje się nasadzeń kompensacyjnych.

7. W związku z dużą ilością pytań do dokumentacji projektowej oraz obszernym zakresem przetargowym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 03.04.2026 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania / otwarcia ofert.

Z poważaniem

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968633137