

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż platformy schodowej w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Tymowej

Budowa: **kody CPV:**

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty elektryczne**

Lokalizacja: **Zespół Szkoły i Przedszkola w Tymowej, 32-814 Tymowa, Tymowa 376, dz. nr 413/8**

Inwestor: **Gmina Czchów Rynek 12 32-860 Czchów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **LOREM Krzysztof Karaś 32-800 Brzesko, ul. Błękitna 14 tel. 606973804**

Data opracowania:

2026-03-16

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż platformy schodowej w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Tymowej		
1	Element	INSTALACJA ZASILANIA CPV 31224100-3		
1	KNR 508/403/1	Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, C10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY BEZPIECZNIK ROZŁĄCZNIK PRĄDOWY w istniejącej rozdzielnicy	szt	1,00
2	KNNR 5/1209/11 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·25·mm	otwór	1,00
3	KNR 508/802/1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,00
4	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	1,00
5	KNR 508/226/3	Montaż korytek kablowych 10x20	m	10,00
6	KNNR 5/209/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, Przewód N2XH-J 3x2,5 RE 0,6/1KV	m	10,00
2	Element	POMIARY CPV 71314100-3		
7	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,00

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter grupa II	r-g	3,82		
2.	Elektromonter grupa III	r-g	0,22		
3.	Robocizna	r-g	2,73022		
4.	Robotnicy	r-g	1,466		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			8,23622		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	C10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY BEZPIECZNIK ROZŁĄCZNIK PRĄDOWY	szt	1		
2.	Kołki rozporowe z wkrętami	szt	20		
3.	Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 10x20	m	11		
4.	Przewód Przewód N2XH-J 3x2,5 RE 0,6/1KV	m	10,4		
5.	Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60	szt	1,02		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna	m-g	0,64		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia)			0,64		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż platformy schodowej w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Tymowej Koszty pośrednie: $Kp = 65,30\%R + 65,30\%S$ Zysk: $10,70\%R + 10,70\%S + 10,70\%Kp(R) + 10,70\%Kp(S)$ VAT: 23,00%	
1	INSTALACJA ZASILANIA CPV 31224100-3	
2	POMIARY CPV 71314100-3	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na potrzeby utworzenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż platformy schodowej w budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Tymowej netto	