

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek Straży Miejskiej
Rodzaj robót	Wzmocnienie konstrukcji dachowej dodatkowymi jętkami pod panele fotowoltaiczne
Branża	Budowlana
Kod CPV	45422000-1 - Roboty ciesielskie
Lokalizacja	76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 Działka ewid. nr 221, Obręb ewid. Ustka
Zamawiający	Gmina Miasto Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Biuro kosztorysowe	MB – MAXIPROJEKT Koszalin, 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

Sporządził mgr inż. Mieczysław Sienkiewicz

Koszalin,

Tabela przedmiaru robót

Budynek Straży Miejskiej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Analiza własna	ST-BA-UM	Wzmocnienie krokwi jętkami 7x10 cm l= 194 cm		
			23	szt	23
			razem	szt	23

Ceny jednostkowe

Budynek Straży Miejskiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Analiza własna	Wzmocnienie krokwi jętkami 7x10 cm l= 194 cm						
		Nr ST: ST-BA-UM						
		1 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	2,06				
		Materiały						
		Bale iglaste wymiarowe nasyczone kl.II gr. 7x10 cm l=1,94	szt	1				
		Łącznik ciesielski typu SIMPSON (L+P)	kpl	2				
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,34				
Materiały pomocnicze	%	2						
		Cena jednostkowa						

Spis działów przedmiaru robót

Budynek Straży Miejskiej

Nr	Opis
----	------