

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Rynek Mariacki w W growie			
1.1	45100000-8 45111000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie punktów głównych trasy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0,1173	km km	 0,117	0,117
1.1.2	KNR 2-21 0708-0200 analogia	Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót budowlanych - obudowa z desek i folii 17	szt. szt.	 17,000	17,000
1.1.3	KNNR 6 0803-0200 ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	R czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem, przesortowaniem i składowaniem np. w opakowaniach typu bigbag 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.1.4	KNNR 6 0802-0800 ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszyw lub betonu o grubo ci do 40 cm wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.1.5	KNR 2-31 1202-0300 str. L str. P	Przestawienie kraw ników kamiennych wtopionych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymian uszkodzonych (przyj to 7% kraw ników nowych) 119 130	m m m	 119,000 130,000	249,000
1.1.6	wycena indywidualna	Kraty eliwnne osadzone w posadzce o powierzchni ponad 2 m2 - demonta oraz odwiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
1.2	45233330-1; 45233220-7 CPV	KONSTRUKCJA ULICY			
1.2.1	KNNR 6 0103-0300 ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	Profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy u yciu walca vibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.2.2	KNNR 6 0109-0200 ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	Warstwa ulepszonego podło a z mieszanki zwi zanej cemnetem C3/4, piel gnacja piaskiem i wod , grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.2.3	KNNR 6 0109-0300 ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, piel gnacja podbudowy piaskiem i wod , grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.2.4	KNNR 6 0302-0500 ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej i rudej, nieregularnej o wysoko ci 8/10 cm, na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny do wypełnienia fug ywiczn mrozoodporn (Uwaga: kostka z uprzedniej rozbiórki z 5% udziałem kostki nowej) 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.2.5	KNR 2-31 1408-0200 analogia ul. Rynek Mariacki włączenie do ul. Rynkowej	Wypełnienie spoin przy u yciu fugi ywicznej do nawierzchni z kostki kamiennej 6*117,3+5,38+5,38 6*9,6+5,38+5,38	m2 m2 m2	 714,560 68,360	782,920
1.3	45112711-2 CPV	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ			
1.3.1	KNR 2-02 1210-0300 analogia	Kraty eliwnne o wymiarach 2 m x 2 m (cztery elementy) - obramowanie drzew	kpl.		3,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		3	kpl.	3,000	
1.4	45233253-7 CPV	INNE ROBOTY			
1.4.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - włazów kanałowych	szt.		11,000
		7+4	szt.	11,000	
1.4.2	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - kratek ciekowych ulicznych	szt.		8,000
		8	szt.	8,000	
1.4.3	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
1.4.4	KNR 2-31 1206-0500 analogia	Remonty cz stkowe nawierzchni z kostki kamiennej i płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin miatem kamiennym - regulacja wysoko ciowa, nadanie równo ci nawierzchni na poł czeniu z now nawierzchni oraz rozbiórka i odbudowa nawierzchni z obramowaniem wraz z uzupełnieniem podbudowy z mieszanki zwi zanej cementem	m2		296,500
	str. L	118*1	m2	118,000	
	str. P	119*1,5	m2	178,500	

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa drogi gminnej - ulicy Rynek Mariacki w W growie				
1.1	45100000-8 45111000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytczenie punktów głównych trasy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	km	0,117		
1.1.2	KNR 2-21 0708-0200 analogia	Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robót budowlanych - obudowa z desek i folii	szt.	17,000		
1.1.3	KNNR 6 0803-0200	R czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem, przesortowaniem i składowaniem np. w opakowaniach typu bigbag	m2	782,920		
1.1.4	KNNR 6 0802-0800	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszyw lub betonu o grubo ci do 40 cm wraz z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego	m2	782,920		
1.1.5	KNR 2-31 1202-0300	Przestawienie kraw ników kamiennych wtopionych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymian uszkodzonych (przyj to 7% kraw ników nowych)	m	249,000		
1.1.6	wycena indywidualna	Kraty eliwnie osadzone w posadzce o powierzchni ponad 2 m2 - demonta oraz odwiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego	kpl.	3,000		
1.2	45233330-1; 45233220-7 CPV	KONSTRUKCJA ULICY				
1.2.1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy u yciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	782,920		
1.2.2	KNNR 6 0109-0200	Warstwa ulepszonego podło a z mieszanki zwi zanej cemnetem C3/4, piel gnacja piaskiem i wod , grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm	m2	782,920		
1.2.3	KNNR 6 0109-0300	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, piel gnacja podbudowy piaskiem i wod , grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm	m2	782,920		
1.2.4	KNNR 6 0302-0500	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej i rudej, nieregularnej o wysoko ci 8/10 cm, na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny do wypełnienia fug ywiczn mrozoodporn (Uwaga: kostka z uprzedniej rozbiórki z 5% udziałem kostki nowej)	m2	782,920		
1.2.5	KNR 2-31 1408-0200 analogia	Wypełnienie spoin przy u yciu fugi ywicznej do nawierzchni z kostki kamiennej	m2	782,920		
1.3	45112711-2 CPV	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ				
1.3.1	KNR 2-02 1210-0300 analogia	Kraty eliwnie o wymiarach 2 m x 2 m (cztery elementy) - obramowanie drzew	kpl.	3,000		
1.4	45233253-7 CPV	INNE ROBOTY				
1.4.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - włazów kanałowych	szt.	11,000		
1.4.2	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - kratek ciekowych ulicznych	szt.	8,000		
1.4.3	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - zaworów wodoci gowych	szt.	3,000		
1.4.4	KNR 2-31 1206-0500 analogia	Remonty cz stkowe nawierzchni z kostki kamiennej i płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin miałem kamiennym - regulacja wysoko ciowa, nadanie równo ci nawierzchni na poł czeniu z now nawierzchni oraz rozbiórka i odbudowa nawierzchni z obramowaniem wraz z uzupełnieniem podbudowy z mieszanki zwi zanej cementem	m2	296,500		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: