



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU				
NR	POM.	POSADZKA	POW. UŻYTK.	POW. POSADZ.
0.01	wiatrołap	gres	4,00 m ²	4,00 m ²
0.02	korytarz	gres	28,24 m ²	28,24 m ²
0.03	szatnia	gres	12,90 m ²	12,90 m ²
0.04	wózkownia	gres	8,50 m ²	8,50 m ²
0.05	sala	panele	36,85 m ²	36,85 m ²
0.06	sala	panele	36,67 m ²	36,67 m ²
0.07	łazienka	gres	11,27 m ²	11,27 m ²
0.08	pom. nocników	gres	4,12 m ²	4,12 m ²
0.09	gabinet	gres	9,92 m ²	9,92 m ²
0.10	wc dla os. niep.	gres	5,10 m ²	5,10 m ²
0.11	umywalnia	gres	1,77 m ²	1,77 m ²
0.12	wc	gres	1,77 m ²	1,77 m ²
0.13	pom. gosp.	gres	2,97 m ²	2,97 m ²
0.14	zaplecze socjalne	gres	6,15 m ²	6,15 m ²
0.15	pom. tech. 1	gres	10,77 m ²	10,77 m ²
0.16	pom. tech. 2	gres	6,38 m ²	6,38 m ²
0.17	przegl. posilków	gres	14,42 m ²	14,42 m ²
0.18	zmywalnia	gres	6,32 m ²	6,32 m ²
0.19	odbiór posilków	gres	6,43 m ²	6,43 m ²
SUMA			214,55 m ²	214,55 m ²

- 1 OPRAWA LED 600x600 4000K 4450 lm 34W
- 2 OPRAWA LED 600x600 4000K 5200 lm 38W
- 3 OPRAWA LED 600x600 4000K 4200 lm 30W
- 4 OPRAWA LED 4000K 2100 lm 16W
- 5 OPRAWA LED 4000K 1550 lm 11W
- OPRAWA LED HERMETYCZNA 2200 lm Z CZUJNIKIEM RUCHU 20W
- 1 OPRAWA AWARYJNA LED 1h 2W 285lm
- 2 OPRAWA AWARYJNA LED 1h 1W 190lm
- 3 OPRAWA AWARYJNA LED 1h 2W 290lm
- 4 OPRAWA AWARYJNA LED 1h 2W 340lm
- 5 OPRAWA AWARYJNA LED 1h 2W 290lm HERMETYCZNA W WYKONANIU ZEWNĘTRZNYM
- OPRAWA LEDAWARYJNA KIERUNKOWA 1h

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD				
tel. 501 292 469				
58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23				
Projektant: br. elektryczna	mgr inż. Paweł Litke	DOS/0477/PBE/19		Data: 15.04.2025r.
Projektant sprawdzający: br. elektryczna	mgr inż. Robert Biedka	UIAN-V 7342/3/9/93		
Temat:	"Budowa złobka publicznego w Szczytnie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. "			Stadium: PT
Inwestor:	Gmina Szczytno ul. Wolności 42, 57-330 Szczytno			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	ROZMIESZCZENIE OSPRZĘTU OŚWIETLENIE			Nr rys.: IE-3