

OŚiZP.271.4.2026

WYKONAWCY

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn.: **Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Cekcynie, ul. Podgórna, ul. Madera, Okoninku i Nowym Suminie oraz przebudowa przepompowni ścieków na ul. Kanałowej w Cekcynie.***

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I Zestaw pytań z dnia 03.04.2026 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Opłaty administracyjne z tytułu zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca i winien uwzględnić je w cenie oferty. Podstawę do naliczenia opłat stanowią decyzje Wójta Gminy Cekcyn załączone do dokumentacji projektowej, zezwalające na umieszczenie sieci wod-kan w pasie dróg gminnych. Stawki opłat określa zarządca dróg, Gmina Cekcyn. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia ich wysokości na etapie przygotowania oferty.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Dla zadania: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Madera w Cekcynie – studnie kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z rys. 04 projektu technicznego.

Dla zadania: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórznej i przy ul. Kanałowej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okoninek, gmina Cekcyn – Zamawiający zaakceptuje do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką.

Dla zadania: przebudowa przepompowni ścieków na ul. Kanałowej w Cekcynie - Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt budowlany przewiduje studnię rewizyjną DN1200 z kręgów betonowych. Dokumentacja techniczna szczegółowo określa wymagania dotyczące wyposażenia studni (kineta, stopnie żłazowe, właz żeliwny DN600 klasy D400 na płycie pokrywowej PP1440).

Pytanie 3:

Czy teren zadania jest pod ochroną konserwatora zabytków?

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową planowana inwestycja położona jest poza obszarem objętym ochroną archeologiczną i konserwatorską, jednak nie wyklucza to przypadkowego odkrycia przedmiotów o charakterze zabytkowym w trakcie robót ziemnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania robót i powiadomienia właściwych służb, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. Koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się konieczny, nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 4:

W związku z okresem świątecznym i wydłużonym okresem oczekiwania na oferty (zwłaszcza pompowni), prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21 04 2026.

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie 5:

Czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Tak, z uwagi na lokalizację sieci w pasie drogi gminnej przewidziano wymianę gruntu.

Dla zadania: przebudowa przepompowni ścieków na ul. Kanałowej w Cekcynie – przedmiar robót zawiera odrębną pozycję dotyczącą zakupu i transportu piasku na wymianę gruntu w rejonie przepompowni ścieków w ilości 47,42 m³. Wykonawca powinien uwzględnić tę pozycję w wycenie oferty.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada system monitoringu? Jeśli tak to proszę podać firmę która realizowała system wraz z danymi kontaktowymi? Proszę również o podanie standardu modułów komunikacyjnych (oraz protokołów komunikacyjnych) jakie są wykorzystywane – w przypadku istnienia u Państwa systemu monitoringu?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający posiada system monitoringu i wizualizacji HydroNetWebv6, którego integratorem jest firma Hydro-Partner z Leszna.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przewodu tłoczego i wodociągu w całości przewiertem HDD rurami PE RC – warstwowymi. Będzie to miało wpływ na skrócenie terminu realizacji zadania oraz zmniejszy do minimum ingerencję w pola uprawne.

Odpowiedź na Pytanie 7:

Dla zadania: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Madera w Cekcynie oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowy Sumin, gmina Cekcyn – Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania przewiertem sterowanym.

Dla zadania: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórznej i przy ul. Kanałowej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okoninek, gmina Cekcyn – Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania przewiertem sterowanym.

II Zestaw pytań z dnia 03.04.2026 r.**Pytanie 1:**

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

Odpowiedź na Pytanie 1:

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji z drzewostanem Zamawiający podejmie stosowne działania administracyjne we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie 2:

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Trasa inwestycji będzie przebiegała w drogach gminnych.

Pytanie 3:

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Opłaty administracyjne z tytułu zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca i winien uwzględnić je w cenie oferty. Podstawę do naliczenia opłat stanowią decyzje Wójta Gminy Cekcyn załączone do dokumentacji projektowej, zezwalające na umieszczenie sieci wod-kan w pasie dróg gminnych. Stawki opłat określa zarządca dróg, Gmina Cekcyn. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia ich wysokości na etapie przygotowania oferty.

Pytanie 4:

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź na Pytanie 4:

W opisie technicznym do projektu przewidziano zabezpieczenie wykopów szalunkami typu box. Dopuszcza się zastosowanie innej, równoważnej metody zabezpieczenia wykopu.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Ewentualne skutki braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa udostępniona Wykonawcom w ramach postępowania jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny warunków realizacji zamówienia. Na dokumentację składają się: projekt budowlany, przedmiar robót, STWiORB oraz dokumentacja geotechniczna. Brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.“, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu,

dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź na Pytanie 7:

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wyłącznie roboty ujęte w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których konieczność wykonania wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania. W przypadku konieczności wykonania takich robót Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia dodatkowego, ustalonego zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych, których przebudowa okaże się konieczna do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. Okoliczność taka wymaga niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu i udokumentowania w dzienniku budowy.

Pytanie 9:

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Cekcyn, załączonymi do dokumentacji projektowej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odtworzenie pasa drogowego należy wykonać w miejscu prowadzonych robót.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i prywatnych?

Odpowiedź na Pytanie 10:

Trasa inwestycji przebiega wyłącznie w pasach dróg gminnych i dróg wewnętrznych gminnych, nie obejmuje dróg powiatowych ani wojewódzkich. Szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni określają decyzje Wójta Gminy Cekcyn, na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, będące integralną częścią projektu budowlanego.

Pytanie 11:

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odpowiedź na Pytanie 11:

W ramach inwestycji nie przewiduje się odwodnienia wykopów – dotyczy części nr 1 zamówienia.

Dla zadania: przebudowa przepompowni ścieków na ul. Kanałowej w Cekcynie - Zamawiający informuje, że warunki gruntowo-wodne w rejonie przepompowni ścieków są szczegółowo opisane

w opinii geotechnicznej stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej. Zgodnie z opinią geotechniczną (otwór nr 1 rejon przepompowni) zwierciadło wód gruntowych ustabilizowało się na głębokości 1,4 m p.p.t. (rzędna ~104,6 m n.p.m.), z możliwymi wahaniami $\pm 0,5$ m w zależności od opadów. Profil geotechniczny wskazuje ponadto na występowanie warstw torfu i namuły gliniastego w przedziale głębokości 3,3–5,1 m p.p.t., a poniżej gliny piaszczystej na pograniczu piasku gliniastego od rzędnej 100,90 m n.p.m. Projektowana rzędna posadowienia zbiornika przepompowni wynosi 100,20 m n.p.m., co oznacza konieczność wykonania wykopu do głębokości około 5,8 m p.p.t., tj. ponad 4 m poniżej ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych. Projekt budowlany przewiduje zabezpieczenie wykopu szalunkami systemowymi słupowymi typu SJ, SD lub SDR oraz komorami dyłowymi, a posadowienie zbiornika na 15 cm warstwie żwiru 8/16 oraz płycie żelbetowej o wymiarach 3,00 x 3,00 m i grubości 15 cm (alternatywnie dwie płyty drogowe żelbetowe typu MON). Opinia geotechniczna wyczuła ponadto na możliwość uplastycznienia gruntu spoistego pod wpływem zawilgocenia, drgań i wibracji, zalecając prowadzenie robót ziemnych w okresie suchym i w dodatnich temperaturach oraz odbiór dna wykopu przez geologa. Wobec powyższego konieczność odwodnienia wykopów, dobór jego technologii oraz wycena leżą po stronie Wykonawcy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie wyczerpuje pełnego zakresu robót. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowej analizy całości dokumentacji projektowej, w tym opinii geotechnicznej i uwzględnienia wszelkich niezbędnych robót towarzyszących, w tym odwodnienia wykopów, w cenie ofertowej.

Pytanie 12:

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź na Pytanie 12:

Tak, z uwagi na lokalizację sieci w pasie drogi gminnej przewidziano wymianę gruntu. Ilość gruntu planowana do wymiany zawarta jest w przedmiarach robót.

Pytanie 13:

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Odpowiedź na Pytanie 13:

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone są informacje dotyczące budżetu gminy na rok bieżący. Zamawiający informuje, że zadanie nie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie 14:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?

Odpowiedź na Pytanie 15:

Dla zadania: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Madera w Cekcynie oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowy Sumin, gmina Cekcyn – Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania przewiertem sterowanym.

Dla zadania: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórznej i przy ul. Kanałowej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okoninek, gmina Cekcyn – Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania przewiertem sterowanym. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonej wyłącznie w miejscach komór wiertniczych oraz wykopów punktowych, nie na całej szerokości drogi/chodnika.

Pytanie 16:

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.

Odpowiedź na Pytanie 16:

Trasa inwestycji przebiega wyłącznie w pasach dróg gminnych i dróg wewnętrznych gminnych, nie obejmuje dróg powiatowych ani wojewódzkich. Szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni określają decyzje Wójta Gminy Cekcyn, na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, będące integralną częścią projektu budowlanego.

Pytanie 17:

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odpowiedź na Pytanie 17:

Zgodnie z dokumentacją projektową planowana inwestycja położona jest poza obszarem objętym ochroną archeologiczną i konserwatorską, jednak nie wyklucza to przypadkowego odkrycia przedmiotów o charakterze zabytkowym w trakcie robót ziemnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania robót i powiadomienia właściwych służb, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. Koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego, jeśli okaże się konieczny, nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny.

Odpowiedź na Pytanie 18:

Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Podstawą do obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa i STWiORB.

Pytanie 19:

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej (pliki *.dwg) w celu usprawnienia wyceny przedmiotu inwestycji.

Odpowiedź na Pytanie 19:

Zamawiający nie dysponuje mapami w wersji elektronicznej (pliki *.dwg).

Pytanie 20:

Czy przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości? Jeśli tak, to prosimy o podanie sposobu zakończenia przyłączy.

Odpowiedź na Pytanie 20:

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania przyłączy.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odpowiedź na Pytanie 21:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego inwestycją, co zostało potwierdzone decyzją Wójta Gminy Cekcyn

zezwalającą na zajęcie pasa drogowego oraz oświadczeniami właścicieli nieruchomości złożonymi w toku postępowania administracyjnego. Ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe?

Odpowiedź na Pytanie 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla planowanych przepompowni wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w gminie Cekcyn.

Odpowiedź na Pytanie 23:

Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania nowego systemu monitoringu dla planowej przepompowni. Zamawiający posiada system monitoringu i wizualizacji HydroNetWebv6, którego integratorem jest firma Hydro-Partner z Leszna.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny.

Odpowiedź na Pytanie 24:

Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Podstawą do obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa i STWiORB.

Pytanie 24:

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty cenowe i oferty podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.04.2026 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź na Pytanie 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

I Zestaw pytań z dnia 07.04.2026 r.

Pytanie 1:

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest rozbiórka istniejącej przepompowni?

Odpowiedź na Pytanie 1:

W zakresie zamówienia należy uwzględnić do wyceny następujące roboty rozbiórkowe dotyczące istniejącej przepompowni:

- demontaż kompletnej armatury i wyposażenia technologicznego zbiornika czerpalnego (pompy, rurociągi wewnętrzne, zasuw, zawory, przewody elektryczne, szafa);
- demontaż płyty pokrywowej zbiornika czerpalnego wraz z włazami;
- zasypanie zbiornika czerpalnego piaskiem z jednoczesnym zagęszczeniem;
- obcięcie lub skucie fragmentu zbiornika wystającego ponad poziom terenu, do rzędnej umożliwiającej prawidłowe wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu;
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przepompowni.

Pytanie 2:

Wnosimy o wskazanie specyfikacji technicznej kraty koszowej, która jest w zakresie dostawy.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Kratę koszową należy wykonać o wymiarach 300x400 mm, H=500 mm, z prętów fi 8 mm w rozstawie co 30 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301). Kosz musi być wyposażony w rolki prowadzące oraz prowadnice zapewniające prosty w obsłudze system, minimalizujący ryzyko uderzenia koszem

w armaturę przepompowni oraz pompy podczas eksploatacji. Do obsługi kraty koszowej należy dostarczyć żuraw słupowy obrotowy wraz ze stopą o udźwigu 250 kg, wykonany w całości ze stali nierdzewnej min. AISI 304 (1.4301), zgodnie z zapisami projektu budowlanego. Wykonawca, przed wbudowaniem, zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wniosku o akceptację proponowanych rozwiązań wraz z pełną dokumentacją techniczną oferowanego urządzenia.

KM/-