



Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Bateria zlewniowywakowa z ręczną wyłęką przeżyłową, stal nierdzewna	ZL-1-ZL3	3 szt.
	Centralny mieszacz wody	CMW1	3 szt.
	Podgrzewacz elektryczny pojemnościowy 120	PE1	1 szt.
	Podgrzewacz elektryczny 3 kW	PE1	1 szt.
	Pompa cyrkulacyjna CMU	PCR1	1 szt.
	Punkt włączenia instalacji	P1	1 szt.
	Zawór czepający ze złączką do węża, stal nierdzewna	ZM1-ZM11	11 szt.
	Zawór odcinający	ZO1-ZO4	4 szt.
	Zawór zwrotny	ZZ1	1 szt.

Wykaz elementów instalacji wodociągowej

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Wymiary	Ciepła woda
1	Nieziopowinane				
1	Bateria zlewniowywakowa	szt.	3,00	DN15	1 Rura stal nierdz.
2	Centralny mieszacz wody	szt.	3,00	DN20	2 Rura stal nierdz.
3	Podgrzewacz elektryczny pojemnościowy 120 l	szt.	1,00	44x150 cm	3 Rura stal nierdz.
4	Pompa cyrkulacyjna CMU	szt.	1,00	DN20	1 Rura stal nierdz.
5	Zawór czepający ze złączką do węża	szt.	11,00	DN15	1 Zmiana woda
6	Zawór odcinający	szt.	2,00	DN20	1 Rura stal nierdz.
7	Zawór odcinający	szt.	1,00	DN32	2 Rura stal nierdz.
8	Zawór odcinający	szt.	1,00	DN40	3 Rura stal nierdz.
9	Zawór zwrotny	szt.	1,00	DN20	4 Rura stal nierdz.

Zestawienie materiałów instalacji wodociągowej

EPU PROJEKT SP. Z O.O.				SIEDZIBA FIRMY:	
EWEINIA GROTI PAWEŁ SYLWESTRZAK				UL. POMORSKA 3/2	
TEL. 303 010 608				TEL. 508 465 542	
NADZOR INWESTYCJI				BUDOWA BUDYNKU PARTEROWEGO I POCZTY PRAJ PODŁOŻONEJ	
ADRES INWESTYCJI				FOTOREZ. DOKŁAD. I SINDYKAT. FOTOWIDOWA. KROKULIA	
INWESTOR				PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASÓW PAŃSTWOWE	
GOSPODARSTWO ROBNICZE KROKULIA					
PROJEKTANT				mgr inż. Paweł Sylwestrak	
				nr upr. OP/1277/PBS/16	
NAZWA RYS.				INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
SKALA				1:50	
DATA				01.03.2025 r.	
BRANŻA				SANIT.	
				NR RYS.	
				S-7	