

Inwestor:

Gmina Siedlisko
ul. Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

Wykonawca:**Kosztorys inwestorski**

Nazwa budowy: Budynek zakładu opiekuńczo - wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Adres budowy: dz. nr 649/3, 649/4, 67-112 Siedlisko

Obiekt: Budynek przedszkola

Rodzaj robót: Roboty budowlane

CPV: 45214100-1

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 0002, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 0030, KNR 2-02U, KNR K-02, KNR 2-15, Orgbud 901, KNR 00-21, KNR 0202, KNR 00-23, KNR 2-02W, KNR 00-39, KNR 2-31, AW, BO-01, KNR 00-11, NC-02, KNR 2-21, KNR 00-19, KNR 2-06, KNR 0201

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud III kw. 2025

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne, przyziemie, ściany nadziemia <i>CPV: 45210000-2, Roboty budowlane w zakresie budynków</i>				
1	AW-090	<i>Obsługa geodezyjna krotność = 1,000</i>	1,000	kpl		
2	KNR 2-01 0126-01-050	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,000</i>	650,000	m2		
3	KNR 2-01 0202-05-060	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t na odl. do 1km. Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) - zebranie gruntu pod posadzkami krotność = 1,000</i>	292,500	m3		
4	KNR 2-01 0302-02-060	<i>Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. krotność = 1,000</i>	128,429	m3		
5	KNR 4-01 0108-06-060	<i>Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność = 1,000</i>	259,200	m3		
6	KNR 4-01 0108-08-060	<i>Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na każdy następny 1 km - następne 5 km krotność = 1,000</i>	259,200	m3		
7	KNR 2-02 1101-01-060	<i>Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - podbudowa pod ławy fundamentowe beton B 10 krotność = 1,000</i>	15,142	m3		
8	KNR 2-02 0202-01-060	<i>Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność = 1,000</i>	19,484	m3		
9	KNR 2-02 0202-02-060	<i>Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność = 1,000</i>	7,517	m3		
10	KNR 2-02 0202-03-060	<i>Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 1,3 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność = 1,000</i>	8,376	m3		
11	KNR 2-02 0290-0201-034	<i>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi do fi 16 mm. krotność = 1,000</i>	0,884	t		
12	KNR 2-02 0290-0101-034	<i>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi do fi 8 mm. krotność = 1,000</i>	0,261	t		

1	2	3	4	5	6	7
13	KNR 2-02U 0136-02-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) krotność = 1,000	20,935	m3		
14	KNR 2-02 0603-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa. krotność = 1,000	167,480	m2		
15	KNR 2-02 0603-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Każda następną warstwa. krotność = 1,000	167,480	m2		
16	KNR 2-02U 0618-01-050	Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - dwie warstwy krotność = 1,000	100,488	m2		
17	KNR K-02 10309-050	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach na zaprawie cienkowarstwowej - ściany zewnętrzne krotność = 1,000	633,377	m2		
18	Orgbud 901 0105-02-050	Ściany działowe z bloków SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M12 krotność = 1,000	365,452	m2		
19	KNR 2-02 0126-01-020	Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach z bloczków. krotność = 1,000	25,000	szt		
20	KNR 2-02 0126-02-020	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe (bez nadproży) w ścianach z bloczków krotność = 1,000	19,000	szt		
21	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność = 1,000	0,000	m		
22	KNR 2-02 0208-01-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m krotność = 1,000	0,541	m3		
23	KNR 2-02 0211-01-060	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane, w ścianach o grubości do 0,3 m. krotność = 1,000	0,786	m3		
24	KNR 0002 0205-07-060	Wieżce monolityczne na ścianach krotność = 1,000	12,916	m3		
25	KNR 2-02 0216-02-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie, o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność = 1,000	82,350	m2		
26	KNR 2-02 0216-05-050	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty - wylewki - dodatkowe 3 cm krotność = 3,000	36,600	m2		
27	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zebrowanymi do fi 16 mm. krotność = 1,000	2,268	t		

1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-02 0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 8 mm. krotność = 1,000	0,785	t		
29	KNR 0030 0224-02-050	Stropy żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych o rozstawie belek 60 cm krotność = 1,000	538,334	m2		
30	KNR 0030 0224-03-040	Stropy żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych o rozstawie belek 60 cm. Dodatkowe belki w stropach krotność = 1,000	583,920	m		
		Razem:				
2		Dach CPV: 45261200-6, Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów				
31	KNR 2-02U 0618-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - papa paroszczelna krotność = 1,000	538,334	m2		
32	KNR 0202 0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa gr. 25 cm krotność = 1,000	538,334	m2		
33	KNR 0202 0613-04-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Każda następną warstwą - warstwa spadkowa 2-17 krotność = 1,000	538,334	m2		
34	AW-040	Klin z wełny przy murku ogniowym krotność = 1,000	96,200	m		
35	KNR 00-23 2612-05-020	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z betonu - mechaniczne mocowanie wełny krotność = 1,000	1 345,00 0	szt		
36	KNR 2-02W 0504-02-050	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność = 1,000	538,334	m2		
37	KNR 2-02W 0504-03-050	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej krotność = 1,000	76,960	m2		
38	KNR 00-21 4007-0301-050	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 22 mm - przykręcenie płyty OSB na murek ogniowy krotność = 1,000	48,100	m2		
39	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,000	64,454	m2		
40	KNR 2-02 0514-0601-020	Obsadzenie wpustów dachowych krotność = 1,000	6,000	szt		
41	KNR 2-02 0514-0601-020	Obsadzenie odowdnienia awaryjnego - przepusty krotność = 1,000	6,000	szt		

1	2	3	4	5	6	7
42	KNR 2-15 0205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność = 1,000	30,000	m		
43	KNR 00-23 2612-02-050	Przyklejenie płyt styropianowych - górna i wew. część murka ogniowego krotność = 1,000	105,820	m2		
44	KNR 00-23 2612-05-020	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z betonu krotność = 1,000	210,000	szt		
45	KNR 00-23 2612-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność = 1,000	105,820	m2		
46	KNR 2-15 0209-06-020	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100 mm krotność = 1,000	5,000	szt		
Razem:						
3		Posadzki CPV: 45262350-9, Betonowanie bez zbrojenia				
47	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku krotność = 1,000	146,208	m3		
48	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B-20 krotność = 1,000	48,736	m3		
49	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność = 1,000	487,360	m2		
50	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa XPS gr. 12 cm krotność = 1,000	487,360	m2		
51	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność = 1,000	487,360	m2		
52	KNR 2-02U 1125-01-050	Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,000	487,360	m2		
53	KNR 2-02U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - cała powierzchnia posadzki (z wyjątkiem pomieszczeń mokrych) krotność = 1,000	370,630	m2		
54	KNR 00-39 0114-01-050	Ręczne gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne krotność = 1,000	57,940	m2		

1	2	3	4	5	6	7
55	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną wyk.płynną folią uszczel. krotność = 1,000	57,940	m2		
56	KNR 2-02U 1118-10-050	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej krotność = 1,000	74,500	m2		
57	KNR 2-02U 1122-06-040	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej krotność = 1,000	96,380	m		
58	NC-02 0605-0101-013	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 2 mm krotność = 1,000	3,706	100 m2		
59	KNR 2-02 1112-01-050	Posadzki z wykładziny rulonowej obiektowej z wywinięciem cokolika krotność = 1,000	407,693	m2		
Razem:						
4		Stolarka CPV: 45421000-4, Roboty w zakresie stolarki budowlanej				
60	KNR 00-19 1024-0801-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,oszkłone na budowie szybami zespolonymi krotność = 1,000	12,400	m2		
61	KNR 2-02W 1025-01-020	Zamontowanie ościeżnic dla drzwi wewnętrznych krotność = 1,000	19,000	szt		
62	KNR 2-02W 1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone krotność = 1,000	28,800	m2		
63	KNR 2-02W 1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z bulajem krotność = 1,000	5,400	m2		
64	KNR 00-19 1024-0801-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych - drzwi EI 15 krotność = 1,000	3,600	m2		
65	KNR 2-02 1203-01-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi ewakuacyjne krotność = 1,000	5,400	m2		
66	KNR 2-02 1203-02-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. krotność = 1,000	2,400	m2		
67	KNR 2-02W 1025-01-020	Zamontowanie ościeżnic dla drzwi wewnętrznych - do drzwi EI 30 krotność = 1,000	1,000	szt		
68	KNR 2-02W 1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - pływiczne EI 30 z kratką wentylacyjną pęczniącą krotność = 1,000	1,800	m2		

1	2	3	4	5	6	7
69	KNR 00-19 1022-1101-050	Okna z PCV fix o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność = 1,000	58,320	m2		
70	KNR 00-19 1022-1001-050	Okna z PCV fix o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność = 1,000	7,290	m2		
71	KNR 00-19 1022-0501-050	Okno aluminiowe rozwierane i uchylno-rozwierane samodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, bez obróbki obsadzenia - okno EI 15 krotność = 1,000	0,900	m2		
72	KNR 00-19 1024-1101-050	Ścianki z HPL w toaletach, kompletne ściany z drzwiami, zawiasami, elementami montażowymi krotność = 1,000	27,060	m2		
73	KNR 4-01 0321-01-020	Obsadzenie podokienników stalowych do 1,5 w ścianach krotność = 1,000	22,000	szt		
74	KNR 4-01 0321-01-020	Obsadzenie podokienników pvc do 1,5 w ścianach krotność = 1,000	22,000	szt		
		Razem:				
5		Roboty tynkarskie CPV: 45410000-4, Tynkowanie				
75	KNR 2-02W 2004-02-050	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa krotność = 1,000	20,981	m2		
76	KNR 2-02 2008-02-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ścian krotność = 1,000	1 249,43 0	m2		
77	KNR 2-02 2008-08-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego, wykonywane mechanicznie. Dodatek za pogrubienie tynków ścian o 5 mm. krotność = 1,000	1 249,43 0	m2		
78	KNR 2-02W 2702-01-050	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych krotność = 1,000	445,130	m2		
79	KNR 2-02 0815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach krotność = 1,000	1 055,10 5	m2		
80	KNR 2-02 1505-09-050	Zagruntowanie podłogi gipsowych emulsja gruntująca np. Uni-Grunt krotność = 1,000	1 055,10 5	m2		
81	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą - ściany krotność = 1,000	1 055,10 5	m2		
82	KNR 2-02 1505-02-050	Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność = 1,000	1 055,10 5	m2		

1	2	3	4	5	6	7
83	KNR 00-39 0114-01-050	Ręczne gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne krotność = 1,000	194,325	m2		
84	KNR 00-39 0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną wyk.płynną folią uszczel. krotność = 1,000	194,325	m2		
85	KNR 2-02U 0838-04-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej krotność = 1,000	194,325	m2		
86	KNR 2-02 1514-02-050	Tapetowanie ścian fototapetą wg projektu krotność = 1,000	74,304	m2		
87	KNR 2-02 1506-01-050	Dwukrotne malowanie farbami tablicowymi krotność = 1,000	24,384	m2		
88	AW-090	Wykonanie napisów w korytarzy - numeracja sal krotność = 1,000	1,000	kpl		
		Razem:				
6		Elewacja CPV: 45321000-3, Izolacja cieplna				
89	KNR 00-23 2612-01-050	Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian fundamentowych XPS 15 cm - strona zewnętrzna krotność = 1,000	74,396	m2		
90	KNR 00-23 2612-05-020	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian krotność = 1,000	148,000	szt		
91	KNR 00-23 2612-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność = 1,000	74,396	m2		
92	BO-01 0112-03-050	Zabezpieczenie izolacji folią kubelkowa poziomo krotność = 1,000	74,396	m2		
93	KNR 4-01 0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubicie warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność = 1,000	19,131	m3		
94	KNR 00-23 2612-01-050	Przyklejenie wełny mineralnej do ścian 15 cm krotność = 1,000	20,800	m2		
95	KNR 00-23 2612-01-050	Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian 20 cm krotność = 1,000	491,129	m2		
96	KNR 00-23 2612-02-050	Przyklejenie płyt styropianowych, do ościeży krotność = 1,000	35,100	m2		
97	KNR 00-23 2612-04-020	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian krotność = 1,000	2 044,00 0	szt		

1	2	3	4	5	6	7
98	KNR 00-23 2612-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność = 1,000	511,929	m2		
99	KNR 00-23 2612-07-050	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach krotność = 1,000	35,100	m2		
100	KNR 00-23 2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność = 1,000	212,700	m		
101	KNR 00-23 2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z kapinosem krotność = 1,000	33,640	m		
102	KNR 00-23 2612-09-040	Zamocowanie listwy cokołowej krotność = 1,000	106,280	m		
103	KNR 00-23 0931-01-050	Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność = 1,000	547,029	m2		
104	KNR 00-23 0931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego grub.1,5 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu krotność = 1,000	511,929	m2		
105	KNR 00-23 0931-04-050	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku siskatowego o grub.1,5 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu krotność = 1,000	35,100	m2		
106	KNR 2-02 1604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność = 1,000	513,344	m2		
107	AW-090	Wykonanie napisów, murali, obramowań okien na ścianach wg projektu technicznego krotność = 1,000	1,000	kpl		
Razem:						
7		Elementy zewnętrzne CPV: 45243300-5, Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej				
108	KNR 2-01 0505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III - przygotowanie podłoża pod opaskę krotność = 1,000	63,260	m2		
109	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność = 1,000	3,796	m3		
110	KNR 2-02 1101-0701-060	Podkłady na podłożu gruntowym ze żwiru krotność = 1,000	3,796	m3		
111	KNR 2-06 0401-02-060	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki. krotność = 1,000	2,866	m3		
112	KNR 2-06 0405-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm. Wypełnienie spoin piaskiem. krotność = 1,000	71,660	m		

1	2	3	4	5	6	7
113	KNR 2-02 1219-03-020	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. krotność = 1,000	2,000	szt		
		Razem:				
8		Chodniki przy budynku, droga pożarowa CPV: 45233200-1, Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
114	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,000	769,287	m2		
115	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - dalsze 35 cm krotność = 7,000	412,000	m2		
116	KNR 2-31 0103-02-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,000	357,287	m2		
117	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. krotność = 1,000	35,729	m3		
118	KNR 2-31 0109-03-050	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - podbudowa Rm 2,5-5 MPa krotność = 1,000	769,287	m2		
119	KNR 2-31 0109-04-050	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za 13 cm krotność = 13,000	412,000	m2		
120	KNR 00-11 0316-01-050	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm "POLBRUK" na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,000	35,729	m2		
121	KNR 2-31 0114-01-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,000	412,000	m2		
122	KNR 00-11 0316-01-050	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm "POLBRUK" na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,000	412,000	m2		
123	KNR 2-06 0401-02-060	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki. krotność = 1,000	14,442	m3		
124	KNR 2-06 0405-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypełnienie spoin piaskiem. krotność = 1,000	210,290	m		
125	KNR 2-31 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,000	67,000	m		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
9		Ogrodzenie, teren zielony <i>CPV: 45340000-2, Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego</i>				
126	KNR 2-02 1803-02-040	<i>Ogrodzenia z paneli 3D z podmurówką, słupkami, furtka z paneli szer. 120 cm krotność = 1,000</i>	133,580	m		
127	KNR 2-21 0101-04-060	<i>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km krotność = 1,000</i>	27,130	m ³		
128	KNR 0201 0233-02-050	<i>Mechaniczne plantowanie terenu sypcharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - rozgarnięcie wcześniej spryzmowanego humusu krotność = 1,000</i>	2 716,00 0	m ²		
129	KNR 2-21 0206-02-052	<i>Orka mechaniczna pługiem przyczepnym na głębokości 18-20 cm. Kategoria gruntu III krotność = 1,000</i>	0,272	ha		
130	KNR 2-21 0401-05-050	<i>Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III krotność = 1,000</i>	2 716,00 0	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	Roboty ziemne, przyziemie, ściany nadziemna <i>Kod Słownika Zamówień: 45210000-2</i> Ilość r-g: 3 792,2645					
2.	Dach <i>Kod Słownika Zamówień: 45261200-6</i> Ilość r-g: 927,7957					
3.	Posadzki <i>Kod Słownika Zamówień: 45262350-9</i> Ilość r-g: 1 957,2402					
4.	Stolarka <i>Kod Słownika Zamówień: 45421000-4</i> Ilość r-g: 328,9086					
5.	Roboty tynkarskie <i>Kod Słownika Zamówień: 45410000-4</i> Ilość r-g: 2 124,3586					
6.	Elewacja <i>Kod Słownika Zamówień: 45321000-3</i> Ilość r-g: 2 241,2680					
7.	Elementy zewnętrzne <i>Kod Słownika Zamówień: 45243300-5</i> Ilość r-g: 86,5627					
8.	Chodniki przy budynku, droga pożarowa <i>Kod Słownika Zamówień: 45233200-1</i> Ilość r-g: 1 203,9661					

9. Ogrodzenie, teren zielony
Kod Słownika Zamówień: 45340000-2
Ilość r-g: 1 182,2723

Koszty bezpośrednie
Koszty pośr. od R
Koszty pośr. od S
Zysk od R
Zysk od S
Zysk od KR
Zysk od KS
Koszty z narzutami (netto)
