

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przy posesji nr 563-570 w miejscowości Kosina. Gmina Łańcut

ADRES INWESTYCJI: Kosina posesja. nr: 563-570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	D-01.01.01 45 233 340-4	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0+000 - 0+426 = 426mb	km	0,43		
2	D-04.01.01 45 233 340-4	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość 15 cm, grunt kat. III. 426m x 3.20m + 20m2 rozjazdy = 1 383,20m <sup>2</sup> x 0,15m = 207,48m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	208,00		
3	D-04.04.02b 45 233 340-4	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20cm 426m x 3.20m + 20m2 rozjazdy = 1 383,20m <sup>2</sup> x 0,2x1,2 = 331,97m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	332,00		
4	D-06.02.01 45 23 31 20-6	Ułożenie ścieku betonowego, z prefabrykatów grub. 50x50x15 cm, na ławie z betonu C16 gr. 20 cm km 0+000 - 0+426 = 426m + odpływ boczny 21m = 447m	m	447,00		
5	D-05.03.05a 45 233 220-7	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 6 cm dla ruchu kat. KR 1 426m x 2,80m + 20m2 = 1 212,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 213,00		
6	D-04.04.02b D 05.03.09 45 233 340-4	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm wraz z pojedynczym skropieniem emulsją asfaltową 426 x 0,5 x 2 = 426 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	426,00		
Razem netto						
Podatek VAT						
Razem brutto						