RZUT PARTERU-
INSTALACJA SIŁY
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

- RG - projektowana tablica bezpiecznikowa
- GE - zestaw w ramce podwójnej p.t. - instalować na wysokości 1,3m (gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne, łącznik 1-biegunowy IP44)
- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej montowany na suficie
  - gniazdo 2xRJ45 Kat.6 - logiczne - WI-FI
  - gniazdo 1x230V - ogólne
- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej montowany na suficie
  - gniazdo HDMI
  - gniazdo 230V - ogólne
- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej
  - gniazdo 2xRJ45 Kat.6 - logiczne (internet,telefon)
  - gniazdo TV
  - gniazdo 2x230V - ogólne
- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej
  - gniazdo 2xRJ45 Kat.6 - logiczne (internet,telefon)
  - gniazdo 2x230V - dedykowane komputerowe DATA
  - gniazdo 2x230V - ogólne
- ZP - kaseta podłogowa z pokrywą wyposażona w cztery gniazd wtyczkowych 2P+Z/16A/230V ogólnych, dwa gniazda 2P+Z, 16A, 230V DATA z kluczem oraz 2 gniazd logicznych RJ45, gniazdo HDMI
- 3(16) - gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem IP55
- 24V - gniazdo wtyczkowe n.t. 24V
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. podwójne
- 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne w ramce wspólnej
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze
- gniazdo wtyczkowe jednofaz. hermet. pojedyncze p.t.
- OK - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze zas. okapu-oświetlenie nad kuchnią, montaż na wysokości 2,2m
- wypust zasilający kuchnię indukcyjną w puszce p.t. zakończony kostką (zas. YDY5x4mm2)
- PWP US - przycisk wyzwalacza wyłącznika przeciwpożarowego WPPOŻ urządzenie uruchamiające + urządzenie sygnalizacyjne US
- WPPOŻ - certyfikowany wyłącznik przeciwpożarowy budynku WPPOŻ
- SL - szafa logiczna
- wypust kablowy zasilający dane urządzenie według opisu
- PE 2,0kW - podgrzewacz pojemnościowy 2,0kW/230V
- GE 0,5kW - grzejnik elektryczny 0,5kW/230V
- KL.JW1 0,061kW - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 0,061kW/230V
- KL.JW2 0,116kW - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 0,116kW/230V
- KL.JW3 0,03kW - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 0,03kW/230V
- KL.JW4 0,049kW - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 0,049kW/230V
- PO1 0,15kW - pompa obiegowa PO1 0,15kW/230V
- PO2 0,07kW - pompa obiegowa PO2 0,07kW/230V
- PO3 0,07kW - pompa obiegowa PO3 0,07kW/230V
- KP 0,4kW - kurtyna powietrzna 0,4kW/230V
- PLATFOR 3,0kW - platforma pionowa 3,0kW/230V

zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
tel. 502-236-301, ul.Zagnańska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO-CENTRUM HISTORII LOTNICTWA WMASŁOWIE PIERWSZYM, MINIAMFITEATRU (DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA MAKSYMALNIE 50 OSÓB) WRAZ Z ZADASZONĄ ŚCIENĄ, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, PARKINGU NA 15 STANOWISK POSTOJOWYCH, PUMP-TRACKU WRAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: TELETECHNICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI (W TYM OŚWIETLENIE TERENU) Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI- WOD.KAN., C.O., INSTALACJA TELETECHNICZNA, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA DZIAŁCE NR EWID.1102/5, OBRĘB EWID.0007 MASŁÓW PIERWSZY, GMINA MASŁÓW, JEDNOSTKA EWID.260409_2 MASŁÓW		Data 09.2024r.
			Skala 1:100
Branża	Instalacje elektryczne		
Przedmiot	RZUT PARTERU - INSTALACJA SIŁY	Podpis	E.03
Instalacje elektryczne - PROJEKT	mgr inż. Marek Alf upr. nr.SWK/0096/PWOE/14		
Instalacje elektryczne - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Kolera upr. KI-214/93		
Instalacje elektryczne - OPRACOWANIE	mgr inż. Iwona Sito		