Elewacja południowa

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Elewacja północna

Detal D5

Detal D6

h =208cm

h =303cm

h =350cm

h =350cm

h =434cm

h =200cm

PODŚWIETLANY NAPIS NA ELEWACJI

EKRAN

Koryto odwadniające

Zielony dach 30°

rura spustowa

±0.00=304.50m n.p.m.

1.01 ZAPLECZE GOSPODARCZE 1
POWIERZCHNIA PODŁ.: 15.56m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 14.94m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.02 ZAPLECZE GOSPODARCZE 2
POWIERZCHNIA PODŁ.: 13.9m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 13.9m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.03 ZAPLECZE GOSPODARCZE 3
POWIERZCHNIA PODŁ.: 15.56m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 14.94m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.04 ZAPLECZE GOSPODARCZE 4
POWIERZCHNIA PODŁ.: 13.32m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 12.79m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.05 ADMINISTRACJA
POW.14.22m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.06 SALA WYSTAWIENNICZA 1
POW.33.02m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.15 SALA WYSTAWIENNICZA 2
POW.26.81m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.16 MODUŁ EDUKACYJNY
POW.37.83m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.21 FILMOTEKA
POW.37.83m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.22 BIBLIOTEKA
POW.130.52m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.23 ZAPLECZE GOSPODARCZE 5
POWIERZCHNIA PODŁ.: 13.32m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.24 ZAPLECZE GOSPODARCZE 6
POWIERZCHNIA PODŁ.: 13.32m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.07 KOMUNIKACJA+SCHODY STALE
POW.33.76m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.08 WC DLA PERSONELU
POW.4.03+1.47m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.13 WC DLA KLIENTÓW
POW.9.21m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.14 WC DLA KLIENTÓW
POW.9.21m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.17 PRZEWODY TECHNOLOGICZNE
POW.11.59m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.18 WC DLA PERSONELU
POW.4.03+1.47m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.19 WC DLA KLIENTÓW
POW.9.21m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.20 WC DLA KLIENTÓW
POW.9.21m²
POSADZKA WYKŁADZINA PCV

1.05 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
POW.3.35m²
POSADZKA PŁYTKA GRESOWA

KOMUNIKACJA

INF. TURYSTYCZNA

PŁYTYNA POWIETRZNA

PŁYTYNA POWIETRZNA

KURTYNA POWIETRZNA

KURTYNA POWIETRZNA

REI60

REI60

REI60

REI60

W1

W2

W3

W4

W5

W6

Dz1

Dz2

Dz5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D10

D11

DN 32 PP

DN 40 PP

DN 50 PP

DN 100 PVC

DN 150 PVC

DN 100 PP

DN 150 PP

Hs= -0.73 m PK1

Hs= 0.14 m

Hs= 0.18 m

Um

Podłączenie przewodu skroplinowego do pionu KS wykonać poprzez trójnik z blokadą antyzapachową

Hs= -0.85 m

Hs= -0.81 m

Hs= -0.86 m

Hs= -0.83 m

Hs= -0.87 m

ZN DN50

T-100/100
Hs= -0.88 m

Podłączenie przewodu skroplinowego do syfonu umywalki wykonać poprzez trójnik z blokadą antyzapachową

DN 100 PVC 2.0 %

Rura stalowa ochronna DN 150, L=1.0m

Rura stalowa ochronna DN 250, L=1.0m

Rura stalowa ochronna DN 150, L=2.0m

Hs= -1.11 m

Hs= -1.1 m

Hs= -1.12 m

T-150/150
Hs= -1.16 m

T-100/100

T-150/100

Hs= -1.09 m

Hs= -1.08 m

Hs= -1.07 m

Hs= -1.12 m

Hs= -1.15 m

Hs= -1.17 m

Hs= -1.18 m

Hs= -1.13 m

Hs= -1.14 m

Hs= -1.2 m

Hs= -1.21 m

Hs= -1.22 m

Hs= -1.07 m

Hs= -0.97 m

Hs= -0.98 m

Hs= 3.69 m

Hs= 3.73 m

Hs=1.25m PVC DN150

Hs=1.17 m

Poprowadzić w przestrzeni między sufitem a sufitem podwieszanym, od pionu PK4, do pionowego zejścia w grunt.

PK2 PK3

PK4

Wp

Pu

Pi

Dalsze prowadzenie wg. opracowania PZT.

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
6. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić w rurze ochronnej.
7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
9. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
10. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
11. Rzędne instalacji prowadzonej pod stropem należy dostosować na budowie.
12. Instalację prowadzoną pod stropem należy dopasować do spadku sufitu.

LEGENDA:

- przewód kanalizacji sanitarnej
- przewód odprowadzenia skroplin
- PK1 - pion kanalizacji sanitarnej
- PKW1 - pion wentylujący kanalizację sanitarną
- ZN DN50 - zawór napowietrzający DN50
- Um - umywalka
- Zl - zlewozmywak
- Zg - zlew gospodarczy
- Pu - płuczka ustępowa
- Wp - wpust podłogowy
- Pi - Pisuar

zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
tel. 502-236-301, ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EWID. 8 W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW, GMINA MIEDZIANA GÓRA, POWIAT KIELECKI, WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - ETAP I: BUDOWA BUDYNKU - TECZOWNIA Z ELEKTROWOZAMI - ETAP II: TERENY ZIELENI, TERENOWE URZĄDZENIA SPORTOWE, PLAC ZABAW, MAŁA ARCHITEKTURA, PARKING, ZIELEŃ, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA, ELEMENTY MAŁEJ RETENCJI	Data 09.2024r.
Branża	Sanitarna	Skala 1:50
Przedmiot	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	Podpis
Instalacje sanitarne uprawnienia	mgr inż. Maciej Grzegorz Lipa nr SWK/0066/POOS/11	
Instalacje sanitarne uprawnienia	mgr inż. Paulina Dziegieła upr. SWK/0243/PBS/17	
Instalacje sanitarne	mgr inż. Mateusz Warda	

S.01