

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość
1		CHODNIK		
	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykonanie koryta głębokości 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	m3	69,5*0,25 =17,38
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7/12cm.	m	42,00
	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2	69,50
	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm.	m2	69,50
		Razem dział: CHODNIK		
2		PARKING		
	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykonanie koryta głębokości 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	m3	106*0,35 =37,10
	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	106,00
	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2	106,00
	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm.	m2	106,00
	D-08.01.01b	Ława z oporem z betonu C12/15 - pod krawężniki	m3	4,05

	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m	48,00
		Razem dział: PARKING		
3		PLAC MANEWROWY		
	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykonanie koryta głębokości 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	m3	477,0*0,40 =190,80
	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m2	477,00
	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2	477,00
	D-08.01.01b	Ława z oporem z betonu C12/15 - pod krawężniki	m3	8,10
	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m	90,00
	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm.	m2	477,00
		Razem dział: PLAC MANEWROWY		
4		UTWARDZENIE POD WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ		
	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykonanie koryta głębokości 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	m3	25,0*0,25 =6,25
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7/12cm.	m	15,00
	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2	25,00
	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm.	m2	25,00
		Razem dział: UTWARDZENIE POD WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ		

5		CHODNIK GRANITOWY		
	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - wykonanie koryta głębokości 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.	m3	25,0*0,25 =6,25
	D-08.03.01	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7/12cm.	m	45,00
	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2	38,00
	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki granitowej grubość 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm.	m2	38,00
		Razem dział: CHODNIK GRANITOWY		
6		PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych o wymiarach 6,5x1,65 i 2,5x2,0	szt	1,00
		Poręcz ze stali nierdzewnej wraz z montażem	szt	1,00
		Razem dział: PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
7		FURTKA I BRAMA AUTOMATYCZNA PRZESUWNA		
		Siatka ogrodzeniowa panelowa wraz z montażem	m	4,50
		Furtka panelowa wraz z montażem	szt	1,00
		Brama przesuwna panelowa o szer. 4 m wraz z napędem elektrycznym, montażem i podłączeniem do zasilania	kpl	1,00
		Razem dział: FURTKA I BRAMA AUTOMATYCZNA PRZESUWNA		
8		OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE		
		oznakowanie miejsc postojowych	m2	4,80
		oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych - kolor niebieski (kompletne)	m2	18,00
		Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME		
9		OZNAKOWANIE PIONOWE		
	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm i dł. 3,20m	szt.	2,00
	D-07.02.01	Znak D-18 (600x600) wraz z montażem	szt.	2,00
		Tabliczka T-29 (600x360) wraz z montażem	szt.	1,00

		Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE		
10		INNE		
	D-00.00.00	Obsługa geodezyjna budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	kpl.	1,00
	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	3,00
	D-03.02.02	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt	1,00
	D-03.02.01	Studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,00
	D-03.02.01	Kanały z rur PVC kielichowych o śr. Zewn. 200 mm - przykanliki wpustów ulicznych	m	19,00
	D-03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. Nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1,00
		Kosze na śmieci betonowe z wkładem stalowym 70 l	szt	2,00
		Wiata śmietnikowa stalowa z zadaszeniem o wym. 4,0x4,0m z bocznymi ściankami	szt	1,00
		Razem dział: INNE		