
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc postojowych na terenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w m. Słupia Wielka
ADRES INWESTYCJI : Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka
INWESTOR : Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
ADRES INWESTORA : Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 01.2026

Poziom cen : I kwartał 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa miejsc postojowych na terenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w m. Słupia Wielka					
1		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 192	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
1.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 1.82	m ³ m ³	1.820	
				RAZEM	1.820
1.4	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 28*0.045+1.82	m ³ m ³	3.080	
				RAZEM	3.080
1.5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km - destruk	m ³ m ³	3.080	
				RAZEM	3.080
1.6	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 192	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
1.7	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 118*0.3	m ³ m ³	35.400	
				RAZEM	35.400
1.8	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 15 km 119*0.15+118*0.3	m ³ m ³	53.250	
				RAZEM	53.250
1.9	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV 118	m ² m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
1.10	KNR 2-31 0111-03	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 grubości 15 cm 118	m ² m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
1.11	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31.5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 118	m ² m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
1.12	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i opornik; ława betonowa z oporem beton C12/15 63.50*0.065	m ³ m ³	4.128	
				RAZEM	4.128
1.13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28+35.5	m m	63.500	
				RAZEM	63.500
1.14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 118	m ² m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
1.15	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm 74	m ² m ²	74.000	
				RAZEM	74.000

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa miejsc postojowych na terenie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w m. Słupia Wielka			
1	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	1.1	1.15