

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZA NA III PIĘTRZE BUDYNKU, TRZECH ŁAZIENEK NA IV PIĘTRZE ORAZ DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH POMIĘDZY IV A II PIĘTREM W BUDYNKU CZĘSTOCHOWSKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŚLĄSKA 23, 42-200 CZĘSTOCHOWA, DZ. NR EWID.: 50/1, 51/1, 51/2 OBRĘB: 182, JEDN. EWID.: M. CZĘSTOCHOWA
NAZWA INWESTORA:	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - CZĘSTOCHOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
ADRES INWESTORA:	UL. ŚLĄSKA 23 4-200 CZĘSTOCHOWA
DATA OPRACOWANIA:	3.12.2025

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1. Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

2. Ceny jednostkowe: Koszty pośrednie, zysk, stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu są

zgodne z cennikiem Sekocenbud na IV kwartał 2025 roku i/lub zgodne z cenami lokalnych hurtowni

oraz Wykonawców

3. Uwagi: Stosowanie się do katalogów KNR, KNNR nie jest obowiązkowe

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

3.12.2025

Data zatwierdzenia

1. Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń i korytarza na III piętrze budynku, trzech łazienek na IV piętrze oraz dwóch klatek schodowych pomiędzy IV a II piętrem w budynku Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23.

2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje roboty remontowe w zakresie architektury:

- remont pokoi biurowych w tym wymianę posadzek na panele winylowe, malowanie ścian i sufitów, montaż nakładek na parapety.
- remont korytarzy obejmujący: wymianę posadzek na płytki gresowe, malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego.
- powiększenie przejść pomiędzy korytarzami i kłatkami schodowymi w zakresie wynikającym z układu konstrukcyjnego obiektu.
- remont łazienek obejmujący: rozbiórkę istniejącego wyposażenia i wykończenia, przebudowę układu ścianek działowych, nową armaturę i wyposażenie łazienki, nowe okładziny ściennie i podłogowe, wykonanie sufitu podwieszanego.
- adaptację obecnego pomieszczenia socjalnego na pomieszczenie gospodarcze z montażem zlewu gospodarczego.
- przygotowanie pomieszczenia 4.12 (pok. nr 38) na potrzeby urządzenia w przyszłości zaplecza kuchennego, wraz z wykonaniem posadzek z płytek i doprowadzeniem instalacji.
- wymianę stolarki drzwiowej na III piętrze wraz z wszelkim robotami towarzyszącymi.
- remont dwóch klatek schodowych od piętra IV (od miejsca już wyremontowanego) do piętra II (w zakresie wskazanym w części rysunkowej). Obejmujący remont biegów schodowych, tynkowanie i malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszanego.
- demontaż istniejących balustrad schodowych i montaż nowych – cały obiekt.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			4.7 - Pokój biurowy nr 33			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			0,8 * 2,3 + 1,27 * 1,45	m2	3,682	
					RAZEM	3,682
2 d.1	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			44,18	m2	44,180	
					RAZEM	44,180
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.6	m2	44,180	
					RAZEM	44,180
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	NNRNKB 202 2023-03		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100-przerobienie pod nową stolarkę drzwiową	m2		
			0,12	m2	0,120	
					RAZEM	0,120
11 d.1	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			1 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
13 d.1	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4,67	m2	4,670	
					RAZEM	4,670
14 d.1	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,3	m2	1,300	
					RAZEM	1,300
15 d.1	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			31,14	m2	31,140	
					RAZEM	31,140
16 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.15	m2	31,140	
					RAZEM	31,140
17 d.1	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz. 15	m2	31,140	
					RAZEM	31,140
18 d.1	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			13,04	m2	13,040	
					RAZEM	13,040
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.18	m2	13,040	
					RAZEM	13,040
20 d.1	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz. 18	m2	13,040	
					RAZEM	13,040
21 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.18	m2	13,040	
					RAZEM	13,040
22 d.1	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			13,52	m	13,520	
					RAZEM	13,520
23 d.1	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 33	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.1	KNR-W 4-01 0803-01		Miejskowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,61	m2	2,610	
					RAZEM	2,610
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			13,06	m2	13,060	
					RAZEM	13,060
26 d.1	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.25	m2	13,060	
					RAZEM	13,060
27 d.1	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.25	m2	13,060	
					RAZEM	13,060
28 d.1	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.22	m	13,520	
					RAZEM	13,520
29 d.1	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,37	m	1,370	
					RAZEM	1,370
30 d.1			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			4.8. Serwerownia			
31 d.2	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			0,7 * 2 + 1,27 + 1,45	m2	4,120	
					RAZEM	4,120
32 d.2	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.2	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.2	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			36,67	m2	36,670	
					RAZEM	36,670
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.36	m2	36,670	
					RAZEM	36,670
38 d.2	KNNR 2 0306-04		Zamurowanie drzwi i okna wewnętrznego	m3		
			1,98 * 0,115	m3	0,228	
					RAZEM	0,228
39 d.2	NNRNKB 202 2023-03		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100- przerobienie pod nową stolarkę drzwiową	m2		
			0,9 * 0,5 + 0,7 * 2	m2	1,850	
					RAZEM	1,850
40 d.2	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			28,44 * 0,15	m2	4,266	
					RAZEM	4,266
41 d.2	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			0,82	m2	0,820	
					RAZEM	0,820

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			28,44	m2	28,440	
					RAZEM	28,440
43 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.42	m2	28,440	
					RAZEM	28,440
44 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.42	m2	28,440	
					RAZEM	28,440
45 d.2	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			8,23	m2	8,230	
					RAZEM	8,230
46 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.45	m2	8,230	
					RAZEM	8,230
47 d.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.45	m2	8,230	
					RAZEM	8,230
48 d.2	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			8,24	m2	8,240	
					RAZEM	8,240
49 d.2	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			10,56	m	10,560	
					RAZEM	10,560
50 d.2	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 33	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.2	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			1,65	m2	1,650	
					RAZEM	1,650
52 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.48	m2	8,240	
					RAZEM	8,240
53 d.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.52	m2	8,240	
					RAZEM	8,240
54 d.2	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.52	m2	8,240	
					RAZEM	8,240
55 d.2	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			11,94	m	11,940	
					RAZEM	11,940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,47	m	1,470	
					RAZEM	1,470
57 d.2			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			4.9 Pokój biurowy nr 35			
58 d.3	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45 + 0,8 * 2,3 + 0,7 * 2	m2	5,082	
					RAZEM	5,082
59 d.3	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
60 d.3	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.3	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.3	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
63 d.3	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			38,76	m2	38,760	
					RAZEM	38,760
64 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.63	m2	38,760	
					RAZEM	38,760
65 d.3	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.3	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
67 d.3	KNR-W 4-01 0348-04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworu	m3		
			0,12 * 2 * 0,13	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
68 d.3			Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.67	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
69 d.3	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3	m3	0,051	
					RAZEM	0,051

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			1,3	m	1,300	
					RAZEM	1,300
71 d.3	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
72 d.3	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
73 d.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			1,01 * 2	m2	2,020	
					RAZEM	2,020
74 d.3	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			3,99	m2	3,990	
					RAZEM	3,990
75 d.3	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,2	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
76 d.3	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			26,6	m2	26,600	
					RAZEM	26,600
77 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz. 76	m2	26,600	
					RAZEM	26,600
78 d.3	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz. 76	m2	26,600	
					RAZEM	26,600
79 d.3	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			12,16	m2	12,160	
					RAZEM	12,160
80 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz. 79	m2	12,160	
					RAZEM	12,160
81 d.3	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz. 79	m2	12,160	
					RAZEM	12,160
82 d.3	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			12,17	m2	12,170	
					RAZEM	12,170
83 d.3	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			12,17	m	12,170	
					RAZEM	12,170

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.3	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 35	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
85 d.3	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,43	m2	2,430	
					RAZEM	2,430
86 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.82	m2	12,170	
					RAZEM	12,170
87 d.3	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.86	m2	12,170	
					RAZEM	12,170
88 d.3	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.86	m2	12,170	
					RAZEM	12,170
89 d.3	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			12,1	m	12,100	
					RAZEM	12,100
90 d.3	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,37	m	1,370	
					RAZEM	1,370
91 d.3			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			4.10 Pokój biurowy nr 36			
92 d.4	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45 + 0,8 * 2,3	m2	3,682	
					RAZEM	3,682
93 d.4	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
94 d.4	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
95 d.4	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
96 d.4	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
97 d.4	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			42,8	m2	42,800	
					RAZEM	42,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.97	m2	42,800	
					RAZEM	42,800
99 d.4	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
100 d.4	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
101 d.4	KNR-W 4-01 0348-04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworu	m3		
			0,12 * 2 * 0,13	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
102 d.4			Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.101	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
103 d.4	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3	m3	0,051	
					RAZEM	0,051
104 d.4	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			1,3	m	1,300	
					RAZEM	1,300
105 d.4	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
106 d.4	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.4	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			1,0 * 2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
108 d.4	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4,57	m2	4,570	
					RAZEM	4,570
109 d.4	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,23	m2	1,230	
					RAZEM	1,230
110 d.4	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			30,5	m2	30,500	
					RAZEM	30,500
111 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.110	m2	30,500	
					RAZEM	30,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.110	m2	30,500	
					RAZEM	30,500
113 d.4	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			12,3	m2	12,300	
					RAZEM	12,300
114 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.113	m2	12,300	
					RAZEM	12,300
115 d.4	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.113	m2	12,300	
					RAZEM	12,300
116 d.4	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			12,32	m2	12,320	
					RAZEM	12,320
117 d.4	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			12,64	m	12,640	
					RAZEM	12,640
118 d.4	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 35	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
119 d.4	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,46	m2	2,460	
					RAZEM	2,460
120 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.116	m2	12,320	
					RAZEM	12,320
121 d.4	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.120	m2	12,320	
					RAZEM	12,320
122 d.4	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.120	m2	12,320	
					RAZEM	12,320
123 d.4	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			12,65	m	12,650	
					RAZEM	12,650
124 d.4	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,37	m	1,370	
					RAZEM	1,370
125 d.4			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			4.11 Pokój biurowy nr 37			
126 d.5	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45	m2	1,842	
					RAZEM	1,842
127 d.5	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
128 d.5	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
129 d.5	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
130 d.5	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
131 d.5	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			36,58	m2	36,580	
					RAZEM	36,580
132 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.131	m2	36,580	
					RAZEM	36,580
133 d.5	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
134 d.5	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
135 d.5	NNRNKB 202 2023-03		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100- przerobienie pod nową stolarkę drzwiową wraz z belką ościeżnicową	m2		
			0,12 * 2	m2	0,240	
					RAZEM	0,240
136 d.5	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
137 d.5	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,7 * 2	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
138 d.5	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4,25	m2	4,250	
					RAZEM	4,250
139 d.5	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,82	m2	0,820	
					RAZEM	0,820
140 d.5	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			28,37	m2	28,370	
					RAZEM	28,370
141 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.140	m2	28,370	
					RAZEM	28,370
142 d.5	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz. 140	m2	28,370	
					RAZEM	28,370
143 d.5	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			8,21	m2	8,210	
					RAZEM	8,210
144 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.143	m2	8,210	
					RAZEM	8,210
145 d.5	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.143	m2	8,210	
					RAZEM	8,210
146 d.5	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			8,22	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
147 d.5	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			11,94	m	11,940	
					RAZEM	11,940
148 d.5	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 35	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
149 d.5	KNR-W 4-01 0803-01		Miejskowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			1,6	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
150 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz. 146	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
151 d.5	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.150	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
152 d.5	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.150	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
153 d.5	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			11,87	m	11,870	
					RAZEM	11,870
154 d.5	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,47	m	1,470	
					RAZEM	1,470
155 d.5			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			4.12 Pom. socjalne (pok. 38)			
156 d.6	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,07 * 1,45	m2	3,002	
					RAZEM	3,002
157 d.6	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
158 d.6	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
159 d.6	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
160 d.6	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
161 d.6	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			56,8	m2	56,800	
					RAZEM	56,800
162 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.161	m2	56,800	
					RAZEM	56,800
163 d.6	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
164 d.6	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
165 d.6	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
166 d.6	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
167 d.6	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,600
168 d.6	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
169 d.6	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
170 d.6	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
171 d.6	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,83	m2	5,830	
					RAZEM	5,830
172 d.6	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,79	m2	1,790	
					RAZEM	1,790
173 d.6	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			38,86	m2	38,860	
					RAZEM	38,860
174 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.173	m2	38,860	
					RAZEM	38,860
175 d.6	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.173	m2	38,860	
					RAZEM	38,860
176 d.6	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			17,94	m2	17,940	
					RAZEM	17,940
177 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.176	m2	17,940	
					RAZEM	17,940
178 d.6	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.176	m2	17,940	
					RAZEM	17,940
179 d.6	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			18,21	m2	18,210	
					RAZEM	18,210
180 d.6	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			16,42	m	16,420	
					RAZEM	16,420
181 d.6	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 38	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
182 d.6	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			3,64	m2	3,640	
					RAZEM	3,640
183 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.179	m2	18,210	
					RAZEM	18,210
184 d.6	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.183	m2	18,210	
					RAZEM	18,210
185 d.6	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			18,21	m2	18,210	
					RAZEM	18,210
186 d.6	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
			16,62	m	16,620	
					RAZEM	16,620
187 d.6	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			2,27	m	2,270	
					RAZEM	2,270
188 d.6			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7			4.13 Pokój biurowy nr 39			
189 d.7	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45	m2	1,842	
					RAZEM	1,842
190 d.7	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
191 d.7	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
192 d.7	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
193 d.7	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
194 d.7	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			44,04	m2	44,040	
					RAZEM	44,040

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.194	m2	44,040	
					RAZEM	44,040
196 d.7	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
197 d.7	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
198 d.7	NNRNKB 202 2023-03		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100-przerobienie pod nową stolarkę drzwiową wraz z belką ościeżnicową	m2		
			0,1 * 2	m2	0,200	
					RAZEM	0,200
199 d.7	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.7	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
201 d.7	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,04	m2	5,040	
					RAZEM	5,040
202 d.7	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,05	m2	1,050	
					RAZEM	1,050
203 d.7	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			33,57	m2	33,570	
					RAZEM	33,570
204 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.203	m2	33,570	
					RAZEM	33,570
205 d.7	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.203	m2	33,570	
					RAZEM	33,570
206 d.7	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			10,47	m2	10,470	
					RAZEM	10,470
207 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.206	m2	10,470	
					RAZEM	10,470
208 d.7	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.206	m2	10,470	
					RAZEM	10,470
209 d.7	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			10,82	m2	10,820	
					RAZEM	10,820
210 d.7	KNKRKB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			13,7	m	13,700	
					RAZEM	13,700
211 d.7	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 39	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
212 d.7	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,16	m2	2,160	
					RAZEM	2,160
213 d.7	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.209	m2	10,820	
					RAZEM	10,820
214 d.7	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.213	m2	10,820	
					RAZEM	10,820
215 d.7	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.213	m2	10,820	
					RAZEM	10,820
216 d.7	KNKRKB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			13,8	m	13,800	
					RAZEM	13,800
217 d.7	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,37	m	1,370	
					RAZEM	1,370
218 d.7	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
219 d.7	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8			4.14 Pokój biurowy nr 40			
220 d.8	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45	m2	1,842	
					RAZEM	1,842
221 d.8	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
222 d.8	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
223 d.8	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
224 d.8	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
225 d.8	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			39,38	m2	39,380	
					RAZEM	39,380
226 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.225	m2	39,380	
					RAZEM	39,380
227 d.8	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
228 d.8	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
229 d.8	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
230 d.8	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
231 d.8	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	
					RAZEM	2,600
232 d.8	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
233 d.8	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe przeszklone	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
234 d.8	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4,39	m2	4,390	
					RAZEM	4,390
235 d.8	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,08	m2	1,080	
					RAZEM	1,080
236 d.8	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			29,03	m2	29,030	
					RAZEM	29,030
237 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.236	m2	29,030	
					RAZEM	29,030
238 d.8	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.236	m2	29,030	
					RAZEM	29,030
239 d.8	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			10,08	m2	10,080	
					RAZEM	10,080
240 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.239	m2	10,080	
					RAZEM	10,080
241 d.8	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.239	m2	10,080	
					RAZEM	10,080
242 d.8	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			10,67	m2	10,670	
					RAZEM	10,670
243 d.8	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			11,84	m	11,840	
					RAZEM	11,840
244 d.8	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 40	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
245 d.8	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,13	m2	2,130	
					RAZEM	2,130
246 d.8	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			10,67	m2	10,670	
					RAZEM	10,670
247 d.8	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.246	m2	10,670	
					RAZEM	10,670
248 d.8	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.246	m2	10,670	
					RAZEM	10,670
249 d.8	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyściennie	m		
			11,9	m	11,900	
					RAZEM	11,900
250 d.8	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,47	m	1,470	
					RAZEM	1,470
251 d.8			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9			4.15 Pokój biurowy nr 41			
252 d.9	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,07 * 1,45	m2	3,002	
					RAZEM	3,002
253 d.9	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
254 d.9	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
255 d.9	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
256 d.9	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
257 d.9	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			54,93	m2	54,930	
					RAZEM	54,930
258 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.257	m2	54,930	
					RAZEM	54,930
259 d.9	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
260 d.9	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
261 d.9	KNR-W 4-01 0348-04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworu	m3		
			0,06 * 2 * 0,13 * 2	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
262 d.9			Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.261	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
263 d.9	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3	m3	0,051	
					RAZEM	0,051
264 d.9	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			1,3	m	1,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,300
265 d.9	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
266 d.9	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
267 d.9	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
268 d.9	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,64	m2	5,640	
					RAZEM	5,640
269 d.9	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,73	m2	1,730	
					RAZEM	1,730
270 d.9	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			37,61	m2	37,610	
					RAZEM	37,610
271 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.270	m2	37,610	
					RAZEM	37,610
272 d.9	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.270	m2	37,610	
					RAZEM	37,610
273 d.9	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			17,32	m2	17,320	
					RAZEM	17,320
274 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.273	m2	17,320	
					RAZEM	17,320
275 d.9	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.273	m2	17,320	
					RAZEM	17,320
276 d.9	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych	m2		
			17,4	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
277 d.9	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			16,24	m	16,240	
					RAZEM	16,240
278 d.9	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 41	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
279 d.9	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			3,48	m2	3,480	
					RAZEM	3,480
280 d.9	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.276	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
281 d.9	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.280	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
282 d.9	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.280	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
283 d.9	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			16,02	m	16,020	
					RAZEM	16,020
284 d.9	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			2,27	m	2,270	
					RAZEM	2,270
10			4. 16 Pokój ksero (pok. 42)			
285 d.10	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,07 * 1,45	m2	3,002	
					RAZEM	3,002
286 d.10	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
287 d.10	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
288 d.10	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
289 d.10	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
290 d.10	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			50,44	m2	50,440	
					RAZEM	50,440
291 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.290	m2	50,440	
					RAZEM	50,440
292 d.10	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
293 d.10	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
294 d.10	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
295 d.10	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
296 d.10	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	
					RAZEM	2,600
297 d.10	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
298 d.10	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe przeszkłone	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
299 d.10	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			36,4 * 0,15	m2	5,460	
					RAZEM	5,460
300 d.10	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			14,04 * 0,1	m2	1,404	
					RAZEM	1,404
301 d.10	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			36,4	m2	36,400	
					RAZEM	36,400
302 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.301	m2	36,400	
					RAZEM	36,400
303 d.10	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.301	m2	36,400	
					RAZEM	36,400
304 d.10	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			14,04	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
305 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.304	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
306 d.10	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.304	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
307 d.10	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			14,4	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
308 d.10	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			14,95	m	14,950	
					RAZEM	14,950
309 d.10	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 42	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
310 d.10	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,88	m2	2,880	
					RAZEM	2,880
311 d.10	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.307	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
312 d.10	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.311	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
313 d.10	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.311	m2	14,400	
					RAZEM	14,400
314 d.10	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			15,1	m	15,100	
					RAZEM	15,100
315 d.10	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			2,27	m	2,270	
					RAZEM	2,270
316 d.10			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11			4.17 Pokój biurowy nr 43			
317 d.11	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,07 * 1,45	m2	3,002	
					RAZEM	3,002
318 d.11	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
319 d.11	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
320 d.11	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
321 d.11	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
322 d.11	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			48,66	m2	48,660	
					RAZEM	48,660
323 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.322	m2	48,660	
					RAZEM	48,660
324 d.11	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
325 d.11	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
326 d.11	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
327 d.11	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
328 d.11	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	
					RAZEM	2,600
329 d.11	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
330 d.11	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
331 d.11	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
332 d.11	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,19	m2	5,190	
					RAZEM	5,190
333 d.11	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,4	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
334 d.11	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			34,62	m2	34,620	
					RAZEM	34,620
335 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.334	m2	34,620	
					RAZEM	34,620
336 d.11	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.334	m2	34,620	
					RAZEM	34,620
337 d.11	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			14,04	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
338 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.337	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
339 d.11	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.337	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
340 d.11	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			14,04	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
341 d.11	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			14,89	m	14,890	
					RAZEM	14,890
342 d.11	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 43	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
343 d.11	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,8	m2	2,800	
					RAZEM	2,800
344 d.11	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.340	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
345 d.11	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.344	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
346 d.11	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			poz.344	m2	14,040	
					RAZEM	14,040
347 d.11	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyściennie	m		
			14,76	m	14,760	
					RAZEM	14,760
348 d.11	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,27	m	2,270	
					RAZEM	2,270
349 d.11			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12			4.18 Pokój biurowy nr 44			
350 d.12	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,07 * 1,45	m2	3,002	
					RAZEM	3,002
351 d.12	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
352 d.12	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
353 d.12	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
354 d.12	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
355 d.12	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			54,33	m2	54,330	
					RAZEM	54,330
356 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.355	m2	54,330	
					RAZEM	54,330
357 d.12	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
358 d.12	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
359 d.12	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
360 d.12	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
361 d.12	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	
					RAZEM	2,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.12	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
363 d.12	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
364 d.12	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
365 d.12	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,58	m2	5,580	
					RAZEM	5,580
366 d.12	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,71	m2	1,710	
					RAZEM	1,710
367 d.12	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			37,2	m2	37,200	
					RAZEM	37,200
368 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.367	m2	37,200	
					RAZEM	37,200
369 d.12	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.367	m2	37,200	
					RAZEM	37,200
370 d.12	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			17,13	m2	17,130	
					RAZEM	17,130
371 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.370	m2	17,130	
					RAZEM	17,130
372 d.12	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.370	m2	17,130	
					RAZEM	17,130
373 d.12	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			17,75	m2	17,750	
					RAZEM	17,750
374 d.12	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			15,09	m	15,090	
					RAZEM	15,090
375 d.12	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 44	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
376 d.12	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			3,55	m2	3,550	
					RAZEM	3,550
377 d.12	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.373	m2	17,750	
					RAZEM	17,750
378 d.12	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.377	m2	17,750	
					RAZEM	17,750
379 d.12	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			poz.377	m2	17,750	
					RAZEM	17,750
380 d.12	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyściennie	m		
			15,57	m	15,570	
					RAZEM	15,570
381 d.12	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			2,27	m	2,270	
					RAZEM	2,270
13			4.19 Pokój biurowy nr 45			
382 d.13	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45	m2	1,842	
					RAZEM	1,842
383 d.13	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
384 d.13	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
385 d.13	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
386 d.13	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
387 d.13	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			40,28	m2	40,280	
					RAZEM	40,280
388 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.387	m2	40,280	
					RAZEM	40,280
389 d.13	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
390 d.13	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
391 d.13	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
392 d.13	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
393 d.13	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	
					RAZEM	2,600
394 d.13	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
395 d.13	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe przeszklone	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
396 d.13	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4,49	m2	4,490	
					RAZEM	4,490
397 d.13	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,04	m2	1,040	
					RAZEM	1,040
398 d.13	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			29,91	m2	29,910	
					RAZEM	29,910
399 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.398	m2	29,910	
					RAZEM	29,910
400 d.13	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.398	m2	29,910	
					RAZEM	29,910
401 d.13	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			10,37	m2	10,370	
					RAZEM	10,370
402 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.401	m2	10,370	
					RAZEM	10,370
403 d.13	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.401	m2	10,370	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,370
404 d.13	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			11	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
405 d.13	KNKRKB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			11,62	m	11,620	
					RAZEM	11,620
406 d.13	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 45	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
407 d.13	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,2	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
408 d.13	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			poz.404	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
409 d.13	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.408	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
410 d.13	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			poz.408	m2	11,000	
					RAZEM	11,000
411 d.13	KNKRKB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			12,44	m	12,440	
					RAZEM	12,440
412 d.13	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,47	m	1,470	
					RAZEM	1,470
413 d.13	KNR-W 4-01 0353-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
414 d.13	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
415 d.13			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
14			4.20 Pokój biurowy nr 46			
416 d.14	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45	m2	1,842	
					RAZEM	1,842
417 d.14	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
418 d.14	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
419 d.14	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
420 d.14	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
421 d.14	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			44,39	m2	44,390	
					RAZEM	44,390
422 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.421	m2	44,390	
					RAZEM	44,390
423 d.14	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,06	m2	5,060	
					RAZEM	5,060
424 d.14	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,06	m2	1,060	
					RAZEM	1,060
425 d.14	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			33,75	m2	33,750	
					RAZEM	33,750
426 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.425	m2	33,750	
					RAZEM	33,750
427 d.14	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.425	m2	33,750	
					RAZEM	33,750
428 d.14	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			10,64	m2	10,640	
					RAZEM	10,640
429 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.428	m2	10,640	
					RAZEM	10,640
430 d.14	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.428	m2	10,640	
					RAZEM	10,640
431 d.14	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			10,88	m2	10,880	
					RAZEM	10,880

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
432 d.14	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			13,44	m	13,440	
					RAZEM	13,440
433 d.14	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 46	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
434 d.14	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			2,18	m2	2,180	
					RAZEM	2,180
435 d.14	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.431	m2	10,880	
					RAZEM	10,880
436 d.14	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.435	m2	10,880	
					RAZEM	10,880
437 d.14	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			poz.435	m2	10,880	
					RAZEM	10,880
438 d.14	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			14,35	m	14,350	
					RAZEM	14,350
439 d.14	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			1,37	m	1,370	
					RAZEM	1,370
15			4.21 Pokój biurowy nr 47			
440 d.15	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			2,07 * 1,45	m2	3,002	
					RAZEM	3,002
441 d.15	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
442 d.15	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
443 d.15	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
444 d.15	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
445 d.15	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			56,1	m2	56,100	
					RAZEM	56,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
446 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.445	m2	56,100	
					RAZEM	56,100
447 d.15	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
448 d.15	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
449 d.15	KNR 4-01 0422-02		Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
450 d.15	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3 * 2	m3	0,101	
					RAZEM	0,101
451 d.15	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			2,6	m	2,600	
					RAZEM	2,600
452 d.15	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
453 d.15	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
454 d.15	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
455 d.15	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			5,75	m2	5,750	
					RAZEM	5,750
456 d.15	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,77	m2	1,770	
					RAZEM	1,770
457 d.15	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			38,38	m2	38,380	
					RAZEM	38,380
458 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.457	m2	38,380	
					RAZEM	38,380
459 d.15	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.457	m2	38,380	
					RAZEM	38,380

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
460 d.15	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			17,72	m2	17,720	
					RAZEM	17,720
461 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.460	m2	17,720	
					RAZEM	17,720
462 d.15	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.460	m2	17,720	
					RAZEM	17,720
463 d.15	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			17,92	m2	17,920	
					RAZEM	17,920
464 d.15	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			16,32	m	16,320	
					RAZEM	16,320
465 d.15	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 47	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
466 d.15	KNR-W 4-01 0803-01		Miejskowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			3,58	m2	3,580	
					RAZEM	3,580
467 d.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.463	m2	17,920	
					RAZEM	17,920
468 d.15	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.467	m2	17,920	
					RAZEM	17,920
469 d.15	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.468	m2	17,920	
					RAZEM	17,920
470 d.15	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			16,32	m	16,320	
					RAZEM	16,320
471 d.15	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			2,27	m	2,270	
					RAZEM	2,270
472 d.15			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16			4.22 Pokój biurowy nr 48			
473 d.16	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,45 * 2 + 0,8 * 2,3	m2	5,523	
					RAZEM	5,523
474 d.16	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji klimatyzacji i rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
475 d.16	analiza indywidualna		Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
476 d.16	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
477 d.16	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
478 d.16	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			75,31	m2	75,310	
					RAZEM	75,310
479 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.478	m2	75,310	
					RAZEM	75,310
480 d.16	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
481 d.16	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
482 d.16	KNR-W 4-01 0348-04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworu	m3		
			0,06 * 2 * 0,13 * 2	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
483 d.16			Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.482	m3	0,031	
					RAZEM	0,031
484 d.16	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3	m3	0,051	
					RAZEM	0,051
485 d.16	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			1,3	m	1,300	
					RAZEM	1,300
486 d.16	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
487 d.16	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
488 d.16	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
489 d.16	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			7,39	m2	7,390	
					RAZEM	7,390
490 d.16	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków sufitów (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			2,6	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
491 d.16	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			49,27	m2	49,270	
					RAZEM	49,270
492 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.491	m2	49,270	
					RAZEM	49,270
493 d.16	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.491	m2	49,270	
					RAZEM	49,270
494 d.16	NNRNKB 202 2015-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
			26,04	m2	26,040	
					RAZEM	26,040
495 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.494	m2	26,040	
					RAZEM	26,040
496 d.16	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.494	m2	26,040	
					RAZEM	26,040
497 d.16	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			poz.494	m2	26,040	
					RAZEM	26,040
498 d.16	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			24,45	m	24,450	
					RAZEM	24,450
499 d.16	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z pokoju nr 48	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
500 d.16	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			5,23	m2	5,230	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,230
501 d.16	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			26,14	m2	26,140	
					RAZEM	26,140
502 d.16	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.501	m2	26,140	
					RAZEM	26,140
503 d.16	KNR 2-02 1112-07		Montaż paneli winylowych na podkładzie	m2		
			poz.501	m2	26,140	
					RAZEM	26,140
504 d.16	KNKRB 2 1106-06		Listwy przyścienne	m		
			20,7	m	20,700	
					RAZEM	20,700
505 d.16	KNNR 2 0302-07		Osadzenie nakładek na parapety	m		
			2,84	m	2,840	
					RAZEM	2,840
506 d.16			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17			4.25 Pomieszczenie gospodarcze			
507 d.17	KNR 4-02 0235-03		Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
508 d.17			Demontaż pozostałego wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
509 d.17	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			13,89	m2	13,890	
					RAZEM	13,890
510 d.17	KNR 19-01 0927-06		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			2,7	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
511 d.17	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			(poz.509 + poz.510) * 0,03	m3	0,498	
					RAZEM	0,498
512 d.17	KNNR-W 3 0808-02		Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
			2,7	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
513 d.17	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			0,54	m2	0,540	
					RAZEM	0,540
514 d.17	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4,16	m2	4,160	
					RAZEM	4,160

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
515 d.17	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
			3,25	m2	3,250	
					RAZEM	3,250
516 d.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			2,7	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
517 d.17	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.516	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
518 d.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.517	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
519 d.17	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			2,7	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
520 d.17	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			15,1	m2	15,100	
					RAZEM	15,100
521 d.17	KNR AT-22 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz.520	m2	15,100	
					RAZEM	15,100
522 d.17	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			15,1	m2	15,100	
					RAZEM	15,100
523 d.17	NNRNKB 202 2030-01 analogia		(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym- rozbiórka	m2		
			2,67	m2	2,670	
					RAZEM	2,670
524 d.17	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			2,67	m2	2,670	
					RAZEM	2,670
525 d.17	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
526 d.17	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
527 d.17	KNR-W 4-01 0348-04		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej- poszerzenie otworu	m3		
			0,06 * 2 * 0,13	m3	0,016	
					RAZEM	0,016
528 d.17			Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.527	m3	0,016	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,016
529 d.17	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			1,3 * 0,13 * 0,3	m3	0,051	
					RAZEM	0,051
530 d.17	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek "L"	m		
			1,3	m	1,300	
					RAZEM	1,300
531 d.17	KNR 4-01 0705-05		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			1,5 + 1,5	m	3,000	
					RAZEM	3,000
532 d.17	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
533 d.17	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,8 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
18			4.23, 4.24 Sanitariat			
534 d.18	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,26 * 1,45	m2	1,827	
					RAZEM	1,827
535 d.18	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
536 d.18	KNR-W 4-02 0521-02		Demontaż grzejnika- do ponownego montażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
537 d.18	KNR 0-35 0209-04		Montaż grzejnika z demontażu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
538 d.18	analiza indywidualna		Demontaż wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
539 d.18	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
540 d.18	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
541 d.18	NNRNKB 202 2023-03		(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100-przerobienie pod nową stolarkę drzwiową	m2		
			0,3 * 2	m2	0,600	
					RAZEM	0,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
542 d.18	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
543 d.18	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2 + 0,8 * 2 * 3	m2	6,600	
					RAZEM	6,600
544 d.18	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			2,38 * (0,13 * 1,52 + 0,25 * (0,91 + 0,36 + 0,6) + 0,13 * 0,6)	m3	1,769	
					RAZEM	1,769
545 d.18	KNR 4-01 0819-15		Rozbiórka płytek ściennych (ściany skrajne).	m2		
			21,7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
546 d.18	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			6,33	m2	6,330	
					RAZEM	6,330
547 d.18	KNR 19-01 0927-06		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			7,82	m2	7,820	
					RAZEM	7,820
548 d.18	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.545 * 0,03 + poz.544 + poz.547 * 0,03	m3	2,655	
					RAZEM	2,655
549 d.18	KNR-W 4-01 0212-01		Rozbiórka parapetu	m3		
			0,08 * 1,27 * 0,3	m3	0,030	
					RAZEM	0,030
550 d.18	KNR 2 0306-04		Ścianki z bloczków betonu komórkowego	m3		
			14,35 * 0,08	m3	1,148	
					RAZEM	1,148
551 d.18	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			56,9	m2	56,900	
					RAZEM	56,900
552 d.18	KNR-W 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.551	m2	56,900	
					RAZEM	56,900
553 d.18	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz.551	m2	56,900	
					RAZEM	56,900
554 d.18	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			8,37	m2	8,370	
					RAZEM	8,370
555 d.18	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.554	m2	8,370	
					RAZEM	8,370

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
556 d.18	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			8,37	m2	8,370	
					RAZEM	8,370
557 d.18	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz.554	m2	8,370	
					RAZEM	8,370
558 d.18	NNRNKB 202 2030-01 analogia		(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym- rozbiórka	m2		
			7,82	m2	7,820	
					RAZEM	7,820
559 d.18	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.558 * 0,03	m3	0,235	
					RAZEM	0,235
560 d.18	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			8,37	m2	8,370	
					RAZEM	8,370
561 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
562 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
563 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
564 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na ręcznik papierowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
565 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
566 d.18	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szczotki do wc	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
567 d.18	NNRNKB 202 2023-01		Obudowa stelaża miski WC	m2		
			$(0,4 + 0,4 + 0,6) * 1,2 * 2 + 0,4 * 0,6 * 2$	m2	3,840	
					RAZEM	3,840
568 d.18			Montaż progu w drzwiach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
569 d.18	analiza indywidualna		Oklejenie okien folią matową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
19			Komunikacja 4.1			
570 d.19	KNR AT-17 0101-05		Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
			25	cm	25,000	
					RAZEM	25,000
571 d.19	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie hydrantu folią malarską na czas robót	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
572 d.19	analiza indywidualna		Malowanie korytek instalacji klimatyzacji. Uzupełnienie brakujących elementów.	m		
			5,5	m	5,500	
					RAZEM	5,500
573 d.19	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			15,81	m2	15,810	
					RAZEM	15,810
574 d.19	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			2,37	m2	2,370	
					RAZEM	2,370
575 d.19	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.42	m2	28,440	
					RAZEM	28,440
576 d.19	KNR AT-26 0201-02		Wykonanie tynku strukturalnego	m2		
			15,81	m2	15,810	
					RAZEM	15,810
577 d.19	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			4,29	m2	4,290	
					RAZEM	4,290
578 d.19	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			6,64	m	6,640	
					RAZEM	6,640
579 d.19	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z komunikacji 4.1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
580 d.19	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg)	m2		
			0,86	m2	0,860	
					RAZEM	0,860
581 d.19	KNNR-W 3 0808-02		Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
			4,54	m2	4,540	
					RAZEM	4,540
582 d.19	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			4,54	m2	4,540	
					RAZEM	4,540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
583 d.19	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.582	m2	4,540	
					RAZEM	4,540
584 d.19	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			4,54	m2	4,540	
					RAZEM	4,540
585 d.19	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
			0,48	m	0,480	
					RAZEM	0,480
586 d.19	analiza indywidualna		Montaż okładzin płyty meblowej przy drzwiach (obustronny)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
587 d.19	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			4,29	m2	4,290	
					RAZEM	4,290
20			Komunikacja 4.3 i 4.4			
588 d.20	NNRNKB 202 2023-01		Rozbiórka okładziny z GK	m2		
			2,25	m2	2,250	
					RAZEM	2,250
589 d.20	KNNR 2 0306-04		Ścianki z bloczków betonu komórkowego	m3		
			poz.588 * 0,115	m3	0,259	
					RAZEM	0,259
590 d.20	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie hydrantu folią malarską na czas robót	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
591 d.20	analiza indywidualna		Malowanie korytek instalacji klimatyzacji. Uzupełnienie brakujących elementów.	m		
			34,2	m	34,200	
					RAZEM	34,200
592 d.20	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			57,43	m2	57,430	
					RAZEM	57,430
593 d.20	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			13,69	m2	13,690	
					RAZEM	13,690
594 d.20	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			57,43	m2	57,430	
					RAZEM	57,430
595 d.20	KNR AT-26 0201-02		Wykonanie tynku strukturalnego	m2		
			poz.594	m2	57,430	
					RAZEM	57,430
596 d.20	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			0,1	m3	0,100	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,100
597 d.20	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			16,78	m2	16,780	
					RAZEM	16,780
598 d.20	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			21,5	m	21,500	
					RAZEM	21,500
599 d.20	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z komunikacji 4.1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
600 d.20	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg)	m2		
			3,35	m2	3,350	
					RAZEM	3,350
601 d.20	KNNR-W 3 0808-03		Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
			17	m2	17,000	
					RAZEM	17,000
602 d.20	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			17	m2	17,000	
					RAZEM	17,000
603 d.20	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.602	m2	17,000	
					RAZEM	17,000
604 d.20	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz.603	m2	17,000	
					RAZEM	17,000
605 d.20	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
			26	m	26,000	
					RAZEM	26,000
606 d.20	analiza indywidualna		Montaż okładzin płyty meblowej przy drzwiach (obustronny)	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
607 d.20	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			16,78	m2	16,780	
					RAZEM	16,780
21			Komunikacja 4.6			
608 d.21	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie hydrantu folią malarską na czas robót	m2		
			1,5	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
609 d.21	analiza indywidualna		Malowanie korytek instalacji klimatyzacji. Uzupełnienie brakujących elementów.	m		
			9,8	m	9,800	
					RAZEM	9,800
610 d.21	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			18,8	m2	18,800	
					RAZEM	18,800
611 d.21	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			2,8	m2	2,800	
					RAZEM	2,800
612 d.21	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			18,8	m2	18,800	
					RAZEM	18,800
613 d.21	KNR AT-26 0201-02		Wykonanie tynku strukturalnego	m2		
			poz.612	m2	18,800	
					RAZEM	18,800
614 d.21	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			0,1	m3	0,100	
					RAZEM	0,100
615 d.21	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.614	m3	0,100	
					RAZEM	0,100
616 d.21	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			5,6	m2	5,600	
					RAZEM	5,600
617 d.21	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłgowych	m		
			7,6	m	7,600	
					RAZEM	7,600
618 d.21	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłgowych z komunikacji 4.6	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
619 d.21	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg)	m2		
			1,12	m2	1,120	
					RAZEM	1,120
620 d.21	KNNR-W 3 0808-02		Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
			5,9	m2	5,900	
					RAZEM	5,900
621 d.21	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			5,9	m2	5,900	
					RAZEM	5,900
622 d.21	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.621	m2	5,900	
					RAZEM	5,900
623 d.21	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz.622	m2	5,900	
					RAZEM	5,900
624 d.21	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6,67	m	6,670	
					RAZEM	6,670
625 d.21	analiza indywidualna		Montaż okładzin płyty meblowej przy drzwiach (obustronny)	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
626 d.21	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			5,6	m2	5,600	
					RAZEM	5,600
22			Klatka schodowa 1			
627 d.22	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			0,24	m3	0,240	
					RAZEM	0,240
628 d.22	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.627	m3	0,240	
					RAZEM	0,240
629 d.22	analiza indywidualna		Poszerzenie otworu przejścia. Projektuje się rozbiórkę istniejących tynków wewnętrznych na dolnej płaszczyźnie nadproży do elementu konstrukcyjnego. Wykonanie nowych tynków.	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
630 d.22	analiza indywidualna		Malowanie wnętrza w stropie prowadzącej do wyłazu dachowego - elementy obudowy drewnianej, kraty wewnętrzne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
631 d.22	KNR-W 4-01 0212-01		Rozbiórka parapetu	m3		
			0,08 * 2 * 2,48 * 0,3	m3	0,119	
					RAZEM	0,119
632 d.22	KNNR 2 0302-07		Montaż parapetu z konglomeratu	m		
			2,48 * 2	m	4,960	
					RAZEM	4,960
633 d.22	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			3,25	m2	3,250	
					RAZEM	3,250
634 d.22	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy płaszczyzny bocznej biegów schodowych - zgodnie z stanem po zeskrobaniu farby (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni)	m2		
			0,4	m2	0,400	
					RAZEM	0,400
635 d.22	KNR 4-01 1202-09		Czyszczenie listw cokołowych	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
636 d.22	KNR-W 2-02 1514-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
637 d.22	NNRNKB 202 2030-01		(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
638 d.22	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie klatki schodowej folią malarską (w tym zabezpieczenie otworu okiennego na czas robót oraz zabezpieczenie na czas robót drzwiczek skrzynek elektrycznych)	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
639 d.22	analiza indywidualna		Demontaż podajnika na płyn do dezynfekcji, ponowny montaż po zakończeniu robót.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
640 d.22	analiza indywidualna		Montaż metalowych listw dekoracyjnych, czarnych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
641 d.22	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			79,29	m2	79,290	
					RAZEM	79,290
642 d.22	analiza indywidualna		Przebudowa orurowania c.o. - wkucie rur c.o. na spoczniku w ścianę	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
643 d.22	analiza indywidualna		Przebudowa orurowania c.o. - wkucie wywietrznika w ścianę, wraz ze skrzyneczką z drzwiczkami rewizyjnymi	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
644 d.22	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.641	m2	79,290	
					RAZEM	79,290
645 d.22	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków biegów schodowych i spoczników (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,4	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
646 d.22	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			14,91	m2	14,910	
					RAZEM	14,910
647 d.22	NNRNKB 202 2013-01		Gruntowanie, gipsowanie i malowanie płaszczyzny dolnej biegów schodowych, belek i spoczników (100%).	m2		
			poz.646	m2	14,910	
					RAZEM	14,910
648 d.22	KNR-W 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
			9,7	m2	9,700	
					RAZEM	9,700
649 d.22	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			64,4	m2	64,400	
					RAZEM	64,400
650 d.22	KNR AT-26 0201-02		Wykonanie tynku strukturalnego	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz. 649	m2	64,400	
					RAZEM	64,400
651 d.22	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
			50	szt.p rzec.	50,000	
					RAZEM	50,000
652 d.22	KNR 2-02 1208-03		Pochwyty stalowy na wspornikach	m		
			31	m	31,000	
					RAZEM	31,000
653 d.22	analiza indywidualna		Malowanie korytek instalacji klimatyzacji. Uzupełnienie brakujących elementów.	m		
			2,5	m	2,500	
					RAZEM	2,500
654 d.22	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			3,89	m2	3,890	
					RAZEM	3,890
655 d.22	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłgowych	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
656 d.22	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłgowych z klatki schodowej 1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
657 d.22	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg) wraz z szlifowaniem	m2		
			0,66	m2	0,660	
					RAZEM	0,660
658 d.22	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			4,01	m2	4,010	
					RAZEM	4,010
659 d.22	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz. 658	m2	4,010	
					RAZEM	4,010
660 d.22	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz. 659	m2	4,010	
					RAZEM	4,010
661 d.22	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
			3,47	m	3,470	
					RAZEM	3,470
662 d.22	analiza indywidualna		Montaż okładzin płyty meblowej przy drzwiach (obustronny)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
663 d.22			Montaż listwy progowej na łączeniu posadzki z biegiem schodowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
664 d.22			Demontaż gaśnicy wraz z wieszakiem. Ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
23			Klatka schodowa 2			
665 d.23	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			0,16	m3	0,160	
					RAZEM	0,160
666 d.23	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz. 665	m3	0,160	
					RAZEM	0,160
667 d.23	analiza indywidualna		Poszerzenie otworu przejścia. Projektuje się rozbiórkę istniejących tynków wewnętrznych na dolnej płaszczyźnie nadproży do elementu konstrukcyjnego. Wykonanie nowych tynków.	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
668 d.23	KNR-W 4-01 0212-01		Rozbiórka parapetu	m3		
			0,08 * 2 * 2,43 * 0,3	m3	0,117	
					RAZEM	0,117
669 d.23	KNNR 2 0302-07		Montaż parapetu z konglomeratu	m		
			2,43 * 2	m	4,860	
					RAZEM	4,860
670 d.23	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			3,25	m2	3,250	
					RAZEM	3,250
671 d.23	analiza indywidualna		Przebudowa orurowania c.o. - wkucie rur c.o. na spoczniku w ścianę	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
672 d.23	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy płaszczyzny bocznej biegów schodowych - zgodnie z stanem po zeskrobaniu farby (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni)	m2		
			0,4	m2	0,400	
					RAZEM	0,400
673 d.23	KNR 4-01 1202-09		Czyszczenie listw cokołowych	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
674 d.23	KNR-W 2-02 1514-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
675 d.23	NNRNKB 202 2030-01		(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
			12	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
676 d.23	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie klatki schodowej folią malarską (w tym zabezpieczenie otworu okiennego na czas robót)	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
677 d.23	analiza indywidualna		Montaż metalowych listw dekoracyjnych, czarnych	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
678 d.23	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			78,72	m2	78,720	
					RAZEM	78,720
679 d.23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			poz.678	m2	78,720	
					RAZEM	78,720
680 d.23	KNR-W 4-01 0711-13		Miejscowe naprawy tynków biegów schodowych i spoczników (przejęto wartość kosztorysową 10% powierzchni sufitów).	m2		
			1,4	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
681 d.23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			14,8	m2	14,800	
					RAZEM	14,800
682 d.23	NNRNKB 202 2013-01		Gruntowanie, gipsowanie i malowanie płaszczyzny dolnej biegów schodowych, belek i spoczników (100%).	m2		
			poz.681	m2	14,800	
					RAZEM	14,800
683 d.23	KNR-W 4-01 0711-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
			9,6	m2	9,600	
					RAZEM	9,600
684 d.23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
			64	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
685 d.23	KNR AT-26 0201-02		Wykonanie tynku strukturalnego	m2		
			poz.684	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
686 d.23	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
			50	szt.p rzec.	50,000	
					RAZEM	50,000
687 d.23	KNR 2-02 1208-03		Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
			31	m	31,000	
					RAZEM	31,000
688 d.23	analiza indywidualna		Malowanie korytek instalacji klimatyzacji. Uzupełnienie brakujących elementów.	m		
			2,45	m	2,450	
					RAZEM	2,450
689 d.23	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
			4,08	m2	4,080	
					RAZEM	4,080
690 d.23	KNKRB 2 1106-06		Demontaż listew przypodłogowych	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
691 d.23	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja wykładziny i listew podłogowych z klatki schodowej 1	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
692 d.23	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg) wraz z szlifowaniem	m2		
			0,83	m2	0,830	
					RAZEM	0,830
693 d.23	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			4,16	m2	4,160	
					RAZEM	4,160
694 d.23	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.693	m2	4,160	
					RAZEM	4,160
695 d.23	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz.694	m2	4,160	
					RAZEM	4,160
696 d.23	KNR AT-23 0217-06		Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
			2,24	m	2,240	
					RAZEM	2,240
697 d.23	analiza indywidualna		Montaż okładzin płyty meblowej przy drzwiach (obustronny)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
698 d.23			Montaż listwy progowej na łączeniu posadzki z biegiem schodowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
699 d.23			Demontaż gaśnicy wraz z wieszakiem. Ponowny montaż po zakończeniu robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24			Klatka schodowa 3			
700 d.24	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
			20	szt.p rzec.	20,000	
					RAZEM	20,000
701 d.24	KNR 2-02 1208-03		Pochwyty stalowe na wspornikach	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
25			5.4, 5.5 Sanitariat			
702 d.25	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien folią	m2		
			1,27 * 1,44 * 2	m2	3,658	
					RAZEM	3,658
703 d.25	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie korytek orurowania instalacji rurek CO	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
704 d.25	analiza indywidualna		Demontaż wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
705 d.25	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			2,57	m3	2,570	
					RAZEM	2,570
706 d.25	KNR 4-01 0819-15		Rozbiórka płytek ściennych (ściany skrajne).	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
707 d.25	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
708 d.25	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja stolarki wraz z ościeżnicą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
709 d.25	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			6,1	m2	6,100	
					RAZEM	6,100
710 d.25	KNR 19-01 0927-06		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			7,98	m2	7,980	
					RAZEM	7,980
711 d.25	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz. 706 * 0,03 + poz. 705 + poz. 710 * 0,03	m3	3,409	
					RAZEM	3,409
712 d.25	KNR-W 4-01 0212-01		Rozbiórka parapetu	m3		
			0,08 * 1,27 * 0,3	m3	0,030	
					RAZEM	0,030
713 d.25	KNR 2 0306-04		Ścianki z bloczków betonu komórkowego	m3		
			14,05 * 0,08	m3	1,124	
					RAZEM	1,124
714 d.25	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			51	m2	51,000	
					RAZEM	51,000
715 d.25	KNR-W 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz. 714	m2	51,000	
					RAZEM	51,000
716 d.25	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz. 714	m2	51,000	
					RAZEM	51,000
717 d.25	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			8,22	m2	8,220	
					RAZEM	8,220

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
718 d.25	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.717	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
719 d.25	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
			8,22	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
720 d.25	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			poz.717	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
721 d.25	NNRNKB 202 2030-01 analogia		(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym- rozbiórka	m2		
			7,98	m2	7,980	
					RAZEM	7,980
722 d.25	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz.721 * 0,03	m3	0,239	
					RAZEM	0,239
723 d.25	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			8,22	m2	8,220	
					RAZEM	8,220
724 d.25	analiza indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
725 d.25	analiza indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
726 d.25	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
727 d.25	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na ręcznik papierowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
728 d.25	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
729 d.25	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szczotki do wc	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
730 d.25	NNRNKB 202 2023-01		Obudowa stelaża miski WC	m2		
			3,5	m2	3,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,500
731 d.25	analiza indywidualna		Oklejenie okien folią matową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
732 d.25	KNR-W 2-02 1025-01		Ościeżnice drzwiowe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
733 d.25	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
			0,8 * 2 * 2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
26			5.3 Pomieszczenie pomocnicze			
734 d.26	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie otworów drzwiowych folią malarską na czas robót	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
735 d.26	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			13,42	m2	13,420	
					RAZEM	13,420
736 d.26	KNR 19-01 0927-06		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			2,6	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
737 d.26	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			(poz.735 + poz.736) * 0,03	m3	0,481	
					RAZEM	0,481
738 d.26	KNNR-W 3 0808-02		Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
			2,6	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
739 d.26	KNR-W 4-01 0803-01		Miejscowe naprawy podłóg (przejęto wartość kosztorysową 20% powierzchni podłóg).	m2		
			0,52	m2	0,520	
					RAZEM	0,520
740 d.26	KNR-W 4-01 0711-01		Miejscowe naprawy tynków ścian (przejęto wartość kosztorysową 15% powierzchni ścian).	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
741 d.26	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
			3,16	m2	3,160	
					RAZEM	3,160
742 d.26	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			2,6	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
743 d.26	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.742	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
744 d.26	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
			poz.743	m2	2,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,600
745 d.26	KNR AT-23 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
			2,6	m2	2,600	
					RAZEM	2,600
746 d.26	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
			14,52	m2	14,520	
					RAZEM	14,520
747 d.26	NNRNKB 202 2030-01 analogia		(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym- rozbiórka	m2		
			2,58	m2	2,580	
					RAZEM	2,580
748 d.26	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
			poz. 747 * 0,03	m3	0,077	
					RAZEM	0,077
749 d.26	KNNR 7 0702-02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych	m2		
			2,58	m2	2,580	
					RAZEM	2,580
750 d.26	analiza indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
751 d.26	analiza indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
752 d.26	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na mydło	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
753 d.26	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na ręcznik papierowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
754 d.26	analiza indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
755 d.26	analiza indywidualna		Dostawa i montaż szczotki do wc	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
756 d.26	NNRNKB 202 2023-01		Obudowa stelaża miski WC	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000