

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach					
1		Modernizacja boiska piłkarskiego			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 2-23	Demontaż bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej R=0,8, M=0, S=0,8	szt.		
d.1.	0310-07				
1	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów bramek wraz z fundamentami	m ³		
d.1.	0302-02				
1	analogia				
		4*0.5*0.5*1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Demontaż nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy wraz z zasypem z piasku kwarcowego i granulatu gumowego	m ²		
d.1.	kalk. własna				
1		1860	m ²	1 860.000	
				RAZEM	1 860.000
4		Rozbiórka piłkochwyłów: siatek, słupów i ich fundamentów h=6m	m		
d.1.	kalk. własna				
1		2*18	m	36.000	
				RAZEM	36.000
5		Demontaż 4 szt furtek ogrodzeniowych h=2,0	szt		
d.1.	kalk. własna				
1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
1	0108-08				
		2*1.0+1.0+1860*0.06+16*0.5*0.5*1.0+16*6*0.08*0.08+36*6*0.01+4*2*1*0.1	m ³	122.174	
				RAZEM	122.174
7		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		122.174	m ³	122.174	
				RAZEM	122.174
1.2		Prace modernizacyjne			
1.2.		Nawierzchnia boiska			
1					
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2.1					
		1860	m ²	1 860.000	
				RAZEM	1 860.000
9		Montaż systemu nawierzchni trawy syntetycznej wraz z zasypem z piasku kwarcowego i granulatem naturalnym oraz wklejeniem linii	m ²		
d.1.	kalk. własna				
2.1					
		1860	m ²	1 860.000	
				RAZEM	1 860.000
1.2.		Wyposażenie sportowe - bramki			
2					
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.25 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.		
d.1.	0312-09				
2.2	analogia				
		4	dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
d.1.	1201-01				
2.2					
		4*0.1*0.5*0.5	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
12	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - fundamenty bramek piłkarskich 5,00x2,00	m ³		
d.1.	0308-02				
2.2					
		4*0.5*0.5*1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1.	0309-03				
2.2					
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.1. 0310-07 2.2	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.		Piłkochwył			
15	KNR 2-01 d.1. 0312-09 2.3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.		
		14	dół.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 2 d.1. 1201-01 2.3	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		14*0.1*0.5*0.5	m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
17	KNR 2-23 d.1. 0308-02 2.3	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³ - fundamenty słupów piłkochwyłu	m ³		
		14*0.5*0.5*1.0	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
18	KNR 2-23 d.1. 0309-03 2.3 analogia	Osadzenie tulei piłkochwyłu	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
19	kalk. własna d.1. 2.3	Montaż słupów piłkochwyłu 80x80x3x8000mm w przygotowanych tulejach	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
20	kalk. własna d.1. 2.3	Montaż siatki polietylenowej	m ²		
		2*26*8	m ²	416.000	
				RAZEM	416.000
1.2.		Modernizacja ogrodzenia panelowego			
21	KNR 2-02 d.1. 1803-01 2.4 analogia	Modernizacja ogrodzenia panelowego: - wymiana zniszczonych paneli ogrodzeniowych, wymiana zniszczonych systemów mocujących	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna d.1. 2.4	Montaż 4 szt furtek ogrodzeniowych h=2,0	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego			
2.1		Modernizacja nawierzchni boiska			
23	kalk. własna d.2. 1	Oczyszczenie, mycie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego	m ²		
		32*19	m ²	608.000	
				RAZEM	608.000
24	kalk. własna d.2. 1	Wykonanie linii do siatkówki oraz koszykówki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Wypożyczenie sportowe			
25	KNR 2-23 d.2. 0310-04 2 analogia	Demontaż tablic i obręczy koszykówki R=0,5, M=0,0, S=0,5	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-23 d.2. 0310-04 2 analogia	Ponowny montaż tablic i obręczy z siatką koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość	m ³		
d.2.	0108-05	10 km grunt.kat. I-II			
2	0108-08	2*1.8*1.05*0.05	m ³	0.189	
				RAZEM	0.189
28		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.	kalk. własna				
2		0.189	m ³	0.189	
				RAZEM	0.189
3		Modernizacja oświetlenia boisk i monitoringu			
29		Wymiana opraw oświetleniowych na nowe	szt		
d.3	kalk. własna				
		34	szt	34.000	
				RAZEM	34.000
30		Wykonania pomiarów natężenie oświetlenia	kpl		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Montaż na istniejących słupach oświetleniowych kamer monitoringu wizyjnego	szt		
d.3	kalk. własna	wraz z podłączeniem			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Obiekty małej architektury			
32		Montaż stojaków na rowery 5 stanowiskowych	kpl		
d.4	kalk. własna				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

GMINA MOKOBODY
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
NIP 8212529494

2026 -02- 1 0

WÓJT
Dorota Dmowska-Paczuska