


- UWAGI:
- Wymiary podano w centymetrach z zaokrągleniem do całych jednostek.
  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi a w szczególności z projektami technicznymi.
  - Elementy Projektu nie sprecyzowane w dokumentacji określają obowiązujące: - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN), instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
  - Odwodnienie dachu realizowane za pośrednictwem przeciwspadków w kierunku szlucerów wpuści dachowego.
  - Instalacja odgromowa wg branży elektrycznej.
  - Wpust dachowy podgrzewany (sterowanie wg branży elektrycznej).
  - Rury spustowe wyposażać w rewizje.
  - Wykonawca ma obowiązek przewidzieć w wycenie wszystkie elementy podkonstrukcji stalowej obróbek.
  - Wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne wyprowadzić 100 cm ponad dach.
  - Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić należy przedstawić wcześniej nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu.
  - Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia, aprobaty techniczne, a wykonawca robót musi dać gwarancję ich odbioru przez właściwe organy oraz dopuszczenie obiektu do użytkowania.
  - Wykonawca (jak i wszyscy podwykonawcy) powinni sprawdzić, czy nie występują kolizje w usytuowaniu przewodów i urządzeń instalacyjnych, wszystkie widoczne i ukryte elementy powinny być określone i zaaprobowane przez Inwestora przed montażem.



BUDYNEK NOWY 0.0 = 213,40 m.n.p.m.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0.0 = 214,50 m.n.p.m.

ART-FACTORY Sp. z o.o. Sp. k.  
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549  
KRS 0000803571



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
Lokalizacja  
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22, dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb  
Północ  
Inwestor  
Miasto Kraśnik  
Adres inwestora  
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Branża ARCHITEKTURA  
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

### BUDYNEK ISTNIEJĄCY - RZUT DACHU

Gen. Projektant mgr inż. arch. Paweł Spędzia	Podpis
UAN-I-7342/424/94	ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Projektował mgr inż. arch. Paweł Spędzia	Podpis
UAN-I-7342/424/94	ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Opracował	Podpis

Sprawdził mgr inż. arch. Jolanta Pawlus	Podpis
A-NB-8346/175/90	ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Data	Listopad 2025	PTW/AI-5
Skala	1:100	Nr proj. 02/2025