SZYB WINDOWY
SW-1
SKALA 1:25

LOKALIZACJA BELEK STAOWYCH
skala 1:25

BELKA STALOWA
pod montaż haków
skala 1:25

DETALA
skala 1:10

Wykaz stali profilowej

Element	Ilość [szt.]	Długość [m]	Masa jedn. [kg/m]	Masa 1 szt. [kg]	Masa ogół. [kg]
HEA 140	4	2,850	24,70	70,40	281,6
		RAZEM		[kg]	281,6
		Dodatek na spawy i śr.	5%	[kg]	14,1
		RAZEM		[kg]	295,7

Zestawienie stali zbrojeniowej

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#B	#D	#Ø2	#Ø4	UWAGI
1	156	#10	3170		4321,12			
2	12	#10	3170			36,84		
3	12	#10	2420		29,04			
4	128	#10	5660		724,48			
5	12	#10	5960		71,52			
6	12	#10	3190					
7	12	#10	3050		36,6			
8	128	#10	3800		486,4			
9	12	#16	4100			49,2		
10	70	#16	4125		1512			
11	8	#16	4120		263,4			
12	8	#16	4120			32,96		
13	46	#10	4270		196,42			
14	12	#10	2170		26,04			
15	304	#10	3170	906				
16	442	#8	2890		1277,38			
17	26	#12	3020			78,52		
18	30	#8	1980	59,4				
19	30	#8	3020	90,6				
20	654	#8	990	647,46				
21	500	#8	360	180				
22	40	#10	3500		140			
23	4	#16	2890				14	
102	16	#12	2390		66,47			
103	16	#12	2390			33,44		
104	11	#8	3190	35,09		38,24		
105	11	#8	800		9,6			
202	7	#12	2090			20,9		
203	12	#12	2890			5,6		
204	12	#12	1450			34,68		
205	10	#12	2390			41,64		
206	7	#12	1100			23,9		
207	4	#12	3190			7,7		
208	2	#12	1720			12,76		
209	8	#12	3300			12,04		
210	7	#12	1310			24,36		
211	12	#10	800		9,6	9,17		
301	48	#10	620		29,76			
		RAZEM	[kg]		3364,8	1311	194,5	
		MASA	[kg/m]		0,395	0,617	1,58	
		RAZEM	[kg]		1289,6	776,2	323,1	
		RAZEM	wg gat. stal	[kg]			3401,8	

- Pręty Nr1–23 – zbrojenie szybu windy
- Pręty Nr101–115 – zbrojenie podszybia
- Pręty Nr201–211 – zbrojenie nadszybia
- Pręt Nr301 – zbrojenie dodatkowe
- ilości i długości prętów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stali zbrojeniowej

E-E
skala 1:25

D-D
skala 1:25

C-C
skala 1:25

B-B
skala 1:25

PLYTA PODSZYBIA
A-A
skala 1:25

PLYTA NADSZYBIA
G-G
skala 1:25

SZYB WINDY
1-1
skala 1:25

Podpórki dla płyty w 20cm
Nr211–12#10 L=800
(3szt. na m²)

MATERIAŁY:

1. BETON KONSTRUKCYJNY – C25/30 (B30)
2. STAL ZBROJENIOWA ⌀ B500 K.C. np. B500SP;

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, DTR PRODUCENTA WINDY ORAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW SĄSIADUJĄCYCH.
2. WYMIARY PODANO W [mm], RZĘDNE W [m].
3. OTULINA PRĘTÓW ZBROJENOWYCH: 3,0CM.
4. DŁUGOŚĆ ZAKŁADU PRĘTÓW: MIN. 50⌀.
5. PRĘTY DOCIĄĆ, ODGIĄĆ I DOPASOWAĆ DO GEOMETRII ELEMENTU.
6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ RZĘDNE I WYMIARY ELEMENTÓW NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
7. WYMIARY PRĘTÓW PODANO PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM PRĘTA.
8. ROZMIESZCZENIE HAKÓW MONTAŻOWYCH W NADSZYBIU WINDY ORAZ LOKALIZACJA DOZBROJEŃ PRZY HAKACH I OTWORACH WG DTR PRODUCENTA WINDY.
9. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Lokalizacja
23-200 Kraśnik,ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84

Branża KONSTRUKCJA
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

SZYB WINDOWY
SW-1

Gen. Projektant mgr inż. arch.	Paweł Spędzia	Podpis
UAN-I-7342/424/94	ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.	
Projektował mgr inż.	Marcin Nosek	Podpis
SWK/0111/POOK/06	KONSTRUKCYJNE, BEZ OGR.	
Opracował mgr inż.	Paulina Babiarz	Podpis
Sprawdził mgr inż.	Dariusz Antoniak	Podpis
SWK/POOK/0001/12	KONSTRUKCYJNE, BEZ OGR.	
Data	Wrzesień 2025	PT/KI-3.5
Skala	1 : 25	Nr proj. 02/2025

Prawa autorskie zastrzeżone, ART-FAKTORY*, Sp. z o.o. Sp. k.