

Przedmiar robót 031-25

Instalacje elektryczne zewnętrzne - przebudowa kolizji sieci PGE

Obiekt	BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU
Kod CPV	45310000-3-Roboty_w_zakresie_instalacji_elektrycznych
Lokalizacja	23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22, dz. nr 100/26, 100/27, 100/28, obręb Północ
Inwestor	Miasto Kraśnik 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84

Sporządził Artur Gawęlczyk

Dębica, 20.11. 2025r

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU

Nr	Opis
1.	Demontaże
2.	Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Przebudowa

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Demontaże				
1	KNNR 5 1203/07	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 240mm ² - analogia - odłączenie kabli	szt	4
2	KNNR 5 1203/06	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm ² - analogia - odłączenie kabli Krotność: 2	szt	4
3	KNNR 9 0101/08	Demontaż złącza kablowego potrójnego - Demontaż istn. ZK-102-365	kpl	1
4	KNNR 9 0303/05	Demontaż przewodów jednożyłowych o przekroju do 35mm ² wciąganych w rury instalacyjne Krotność: 4	m	20
5	KNNR 9 0801/08	Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - demontaż istn. kabli Krotność: 3	m	3
2. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Przebudowa				
6	KNNR-W 5 0403/01	Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym - Złącze kablowe ZK-102-365 (2xZK4) wg. standardu PGE	kpl	1
7	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS4x24mm ² Kod CPV: 45314200-3	m	2
8	KNNR 5 1203/06	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm ² Krotność: 2	szt	4
9	KNNR 5 1203/07	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 240mm ² Krotność: 3	szt	4
10	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia Kod CPV: 45317000-2	pomiar	3

Zestawienie robocizny

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	26,111		
		Razem	26,111		

Zestawienie materiałów

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Fundamenty prefabrykowane	szt	2		
2	Kabel YAKXS4x24mm2	m	2,08		
3	Opaski kablowe OKi	szt	0,16		
4	Wazelina techniczna	kg	0,08		
5	Złącze kablowe ZK-102-365 (2xZK4) wg. standardu PGE	szt	1		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	0,049		
2	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,049		
3	Środek transportowy	m-g	0,147		
4	Żuraw samochodowy	m-g	0,049		
		Razem	0,294		