

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu „utworzenia Klubu Senior+”, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb „Północ”

**Obiekt :** Klub Seniora +

**Adres :** ul. Sikorskiego 22, działka ew. nr 100/19, obręb "Północ"

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

|                         |
|-------------------------|
| <b>ROBOTY BUDOWLANE</b> |
|-------------------------|

**Inwestor :** Miasto Kraśnik

**Adres :** ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Opracował: inż. Michał Mazur  
- kosztorysant



## ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu „utworzenia Klubu Senior+”, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb „Północ”

Obiekt : Klub Seniora +

Adres : ul. Sikorskiego 22, działka ew. nr 100/19, obręb "Północ"

| Lp.        | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość  | Jedn. miary |
|------------|--|--------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu utworzenia Klubu Senior+, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb Północ</b>                               |        |             |
| <b>1.1</b> | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>  |        |             |
| 1          | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</b>   | 1,231  | m3          |
| 2          | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko</b>  | 15,300 | m           |
| 3          | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych/stalowych</b>   | 8,000  | szt         |
| 4          | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne</b>                               | 1,785  | m2          |
| 5          | KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Rozebranie - ręczne rozbięcie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych</b>   | 3,129  | m3          |
| 6          | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię</b>   | 1,975  | m3          |
| 7          | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 5 km - za 1km</b>  | 5,104  | m3          |
| 8          | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4</b>                               | 5,104  | m3          |
| 9          | KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]<br><b>Analogia Utylizacja gruzu (koszty składowania na wysypisku)</b>   | 9,187  | t           |
| <b>1.2</b> | <b>ROBOTY MUROWE, ŻELBETOWE</b>  |        |             |
| 10         | KNR 401-0304-01-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogazzonego</b> | 1,416  | m3          |
| 11         | KNR 401-0317-05-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Dostarczenie i ułożenie belek stalowych</b>  | 5,000  | m           |
| 12         | KNR 401-0317-06-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Obmurowanie końców belek</b>   | 4,000  | szt         |
| 13         | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki (stalowe, prefabrykowane)</b>  | 5,000  | m           |
| <b>1.3</b> | <b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>  |        |             |

## ROBOTY BUDOWLANE

1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu utworzenia Klubu Senior+, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb Północ

## 1.3. ŚCIANKI DZIAŁOWE

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji  | Ilość   | Jedn. miary |
|-----|---|---------|-------------|
| 14  | NNRKB 008-0190-04-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]<br><b>Ścianki działowe grubości 12 cm, z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej</b>  | 117,262 | m2          |
| 15  | ZAŁ.1 - KNNR 002-0701-08-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych</b>  | 117,262 | m2          |
| 16  | ZAŁ.1 - KNNR 007-0502-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Analogia Ścianki (przegrody) systemowe z drzwiami wydzielające kabiny WC</b>  | 2,415   | m2          |
| 1.4 | <b>STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>   |         |             |
| 17  | NNRKB 004-1025-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]<br><b>Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 - Stolarka PCV dwuszybowa w kolorze białym o współczynniku przenikalności cieplnej U = 0,9 W/m2/K z nawiewnikami higrosterowanymi - oznaczenie 01</b> | 4,650   | m2          |
| 18  | KNR 202-1039-02-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><b>Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2 - Ślusarka aluminiowa dwuszybowa w kolorze białym o współczynniku przenikalności cieplnej U = 0,9 W/m2/K z nawiewnikami higrosterowanymi, o odporności ogniowej EI30 - oznaczenie 02</b> | 1,163   | m2          |
| 19  | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy</b>   | 0,850   | m2          |
| 20  | ZAŁ.1 - KNNR 002-0504-02-10 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej - parapety zewnętrzne</b>  | 1,488   | m2          |
| 21  | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><b>Drzwi aluminiowe - Ślusarka aluminiowa dwuszybowa w kolorze antracytowym o współczynniku przenikalności cieplnej U = 1,1 W/m2/K z belką antypaniczną, z częścią dolną nieprzezierną o odporności ogniowej EI30 - oznaczenie Dz1</b>         | 3,010   | m2          |
| 22  | KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><b>Drzwi aluminiowe - Ślusarka aluminiowa dwuszybowa w kolorze antracytowym o współczynniku przenikalności cieplnej U = 1,1 W/m2/K z belką antypaniczną, z częścią dolną nieprzezierną - oznaczenie Dz2</b>                                    | 3,870   | m2          |
| 23  | ZAŁ.1 - KNNR 002-1104-02-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Ościeżnice: drewniane - do drzwi D1, D2, D3</b>   | 19,270  | m2          |
| 24  | KNR 202-1018-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne - szczegółowy opis wg PT - oznaczenie D1, D2, D3</b>  | 19,270  | m2          |
| 1.5 | <b>PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI</b>   |         |             |
| 25  | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]<br><b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym</b>  | 221,690 | m2          |
| 26  | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej</b>   | 221,690 | m2          |
| 27  | KNR 202-1119-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej</b>  | 114,550 | m           |

## ROBOTY BUDOWLANE

1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu utworzenia Klubu Senior+, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb Północ

1.5. PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji  | Ilość   | Jedn. miary |
|-----|---|---------|-------------|
| 28  | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej</b>  | 221,690 | m2          |
| 29  | KNR 202-1119-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych</b>   | 114,550 | m           |
| 1.6 | <b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>   |         |             |
| 30  | ZAŁ.1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Tynki wewnętrzne zwykłe III kategorii ścian i słupów - tynki na nowoprojektowanych ścianach wraz z uzupełnieniem tynków oraz obróbka glifów w miejscach wyburzeń</b>  | 276,160 | m2          |
| 31  | KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej</b>   | 51,614  | m2          |
| 32  | KNR 029-0637-01-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Folia płynna jednokrotnie na ścianach w tzw. pomieszczeniach mokrych</b>  | 0,516   | 100 m2      |
| 33  | NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]<br><b>Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym</b>  | 51,614  | m2          |
| 34  | ZAŁ.1 - KNNR 002-0805-02-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Licowanie ścian i słupów wewnętrznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej</b>  | 51,614  | m2          |
| 35  | ZAŁ.1 - KNNR 002-0302-07-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Osadzenie podokienników wewnętrznych</b>  | 13,600  | m           |
| 36  | KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach - wykonanie konstrukcji do montażu sufitu podwieszanego, z kształtowników zamkniętych prostokątnych o przekroju 100x50x3mm o rozstawie co 125cm z dwoma usztywnieniami pomiędzy, z kształtownika zamkniętego kwadratowego 45x45x3mm</b> | 221,690 | m2          |
| 37  | KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm</b>   | 221,690 | m2          |
| 38  | ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-01-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Analogia Pomost z płyty OSB gr. 23mm o szerokości 1,0m wzdłuż ściany z oknami od ulicy Sikorskiego (w celu umożliwienia mycia okien)</b>  | 21,300  | m2          |
| 39  | KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]<br><b>Analogia Montaż rur wentylacyjnych wraz z wywiewkami wraz z przekuciami</b>  | 10,000  | szt         |
| 40  | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych</b>  | 10,000  | szt         |
| 1.7 | <b>MALOWANIE</b>  |         |             |
| 41  | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej - zeszlifowanie starej powłoki malarskiej</b>  | 204,160 | m2          |
| 42  | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]<br><b>Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym</b>  | 566,782 | m2          |

## ROBOTY BUDOWLANE

1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu utworzenia Klubu Senior+, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb Północ

## 1.7. MALOWANIE

| Lp.        | Podstawa kalkulacji / opis pozycji  | Ilość   | Jedn. miary |
|------------|---|---------|-------------|
| 43         | ZAŁ.1 - KNNR 002-1401-06-00 MRRiB<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]<br><b>Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - trzykrotne</b>   | 566,782 | m2          |
| <b>1.8</b> | <b>SCHODY ZEWNĘTRZNE</b>  |         |             |
| 44         | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm</b>   | 50,000  | m2          |
| 45         | KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm</b>  | 50,000  | m2          |
| 46         | KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 5 km, samoch.samowyladowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - za 1km - odwóz humusu</b> | 10,000  | m3          |
| 47         | KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność 8 - odwóz humusu</b>                                      | 10,000  | m3          |
| 48         | KNR 201-0217-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III</b>  | 40,416  | m3          |
| 49         | KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Roboty ziemne ręczne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m: grunt kat. III</b>  | 5,052   | m3          |
| 50         | KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-III</b>   | 35,364  | m3          |
| 51         | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m</b>  | 5,052   | m3          |
| 52         | KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 5 km, samoch.samowyladowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - za 1 km - odwóz ziemi</b> | 5,052   | m3          |
| 53         | KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV - Krotność 8 - odwóz ziemi</b>                                     | 5,052   | m3          |
| 54         | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego - chudy beton</b>  | 0,758   | m3          |

ROBOTY BUDOWLANE

1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu utworzenia Klubu Senior+, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb Północ

1.8. SCHODY ZEWNĘTRZNE

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|--|--------|-------------|
| 55  | KNR 202-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Ławy fundamentowe żelbetowe/ściany fundamentowe/murki oporowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m</b>  | 10,104 | m3          |
| 56  | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa - izolacja ław fundamentowych/ścian fundamentowych</b>       | 39,828 | m2          |
| 57  | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa - izolacja ław fundamentowych/ścian fundamentowych</b> | 39,828 | m2          |
| 58  | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm</b>                              | 0,043  | t           |
| 59  | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm</b>                        | 0,138  | t           |
| 60  | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku</b>  | 3,705  | m3          |
| 61  | KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu</b>   | 2,470  | m3          |
| 62  | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm</b>                        | 0,099  | t           |
| 63  | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej</b>  | 14,375 | m2          |
| 64  | NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]<br><b>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym</b>   | 14,375 | m2          |
| 65  | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej</b>   | 14,375 | m2          |
| 66  | KNR 1312-0802-02-00 MGİEn<br>[ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]<br><b>Tynki zewnętrzne zwykłe: - cementowo-wapienne; kat.III</b>  | 17,820 | m2          |
| 67  | NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]<br><b>Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym</b>   | 17,820 | m2          |
| 68  | KNR 202-1519-01-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br><b>Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych</b>  | 17,820 | m2          |
| 69  | KNR 202-1209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Balustrady schodowe</b>   | 15,785 | m           |

ROBOTY BUDOWLANE

1. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku z funkcji gospodarczej na usługową w celu utworzenia Klubu Senior+, położonego w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22 na działce ew. nr 100/19 - obręb Północ

1.8. SCHODY ZEWNĘTRZNE

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--|-------|-------------|
| 70  | Kalk.własna<br><b>Dostawa + montaż platformy dla osób niepełnosprawnych z napędem elektrycznym</b>   | 1,000 | kpl         |
| 71  | KNR 202-1214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Wykonanie schodów ewakuacyjnych stalowych - kompletne</b> | 1,000 | szt         |

--- Koniec wydruku ---