

Zakrzew, 20.02.2026 r.

Gmina Zakrzew
Zakrzew 26
23-155 Zakrzew

Wykonawcy Biorący Udział
w Postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr referencyjny GB.271.5.2026 „**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1339 w miejscowości Wólka Ponikiewska od km 0+000 do km 0+590 na długości 590 mb**”

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1. Z uwagi na rozbieżność pomiędzy przekrojem normalnym i SWZ prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC 16W.

Odpowiedź: Warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC16W.

Pytanie 2. Ilość nasypów jest w przedmiarze zaniżona i powinna wynosić około 70 m3. Prosimy o weryfikację przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź: Wartość przyjęta w przedmiarze jest prawidłowa, została przyjęta na podstawie załączonych przekrojów poprzecznych.

Pytanie 3. Umocnienie skarp płytami ażurowymi należy wykonać w ilości 48 m2 wg przedmiaru czy 81 m2 wg przekrojów poprzecznych?

Odpowiedź: Wartość w przedmiarze pozostaje bez zmian, szczegółowe rozmieszczenie umocnień płytami ażurowymi należy wykonać wg poniższej tabeli.

początek	koniec	strona	odcinek	wysokość umocnienia	powierzchnia
0+060	0+070	lewa	10	0,4	4
0+060	0+070	prawa	10	0,4	4
0+060	0+090	prawa	20	1	20

0+090	0+110	prawa	20	0,6	12
0+350	0+370	lewa	20	0,4	8

suma **48**

Pytanie 4. Czy należy wykonać trwałą stabilizację pasa drogowego słupkami betonowymi? Jeśli tak to prosimy o dołączenie przedmiaru z podaniem ilości punktów do stabilizacji.

Odpowiedź: Nie.