



Legenda:

- granica opracowania
 - krawężnik betonowy 15x30 cm
 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - opornik betonowy 12x25 cm
 - ściek z dwurzędowej kostki brukowej grub. 8 cm

 - nawierzchnia jezdni kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szarej)
 - nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (grafitowej)
 - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szarej)
 - wzmocnienie konstrukcji chodnika
 - nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szarej)
 - teren utwardzony z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (grafitowej)
 - pas zieleni

 - projektowane ławki
 - istniejący stojak rowerowy
 - drzewo do wycinki
 - projektowany kanał deszczowy z rur PVC-U S (SN8) Ø315 mm
 - projektowany betonowy wpust deszczowy Ø500 wraz z przykanalikiem z rur PVC-U S (SN8) Ø200 mm (lita)
 - projektowana betonowa studnia rewizyjna Ø1000 mm
 - projektowana betonowa studnia rewizyjna Ø1200 mm

Wykonawca		Zamawiający	
ESPEJA BIURO PROJEKTOWE Espeja biuro projektowe ulica Górnoślaska 8/13 62-800 Kalisz		Wójt Gminy Przygodzice Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 63-421 Przygodzice	
Data opracowania 10.2023		Tytuł zadania: Budowa parkingu przy oddziale przedszkolnym w Topoli Wielkiej	Projekt Budowlany
Skala 1:500		Tytuł rysunku	Plan Zagospodarowania Terenu
Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
	Projektant	mgr inż. Michał Suchecki	WKP/0488/PWOD/21
		Podpis	