

**RNZ.271.2.2.2026**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa dostaw wody i rozwój sieci wodociągowej w gminie Tykocin – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Nieciece, Łazy Duże, Łazy Krosna, Kiślaki, Żuki, Łaziuki”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących:

**Pytanie nr 1.**

Proszę o informację czy gmina posiada dysponowanie na wejście w działkę stanowiącą wody powierzchniowe płynące dot. przewiertu pod rzeką Narew (umowa dzierżawy).

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej tj. przejście pod dnem rzeki Narew rurociągu wodociągowego. Ponadto Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu Umowy Użytkowania nieruchomości stanowiącej wody powierzchniowe płynące dot. przedmiotowego przewiertu pod rzeką Narew.

**Pytanie nr 2.**

Czy gmina posiada zatwierdzony Projekt Czasowej Organizacji Ruchu umożliwiający wejście w pas drogowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada zatwierzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SWZ tj. Projektu umowy - § 1 ust. 4 projekt czasowej organizacji ruchu stanowi załącznik do Wniosku składanego do Zarządcy Drogi o wydanie stosownego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z zapisami Projektu Umowy Kompletny Wniosek tj. wraz z załącznikami zostanie przygotowany przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 3.**

Z załączonego do postępowania projektu wynika, że zaprojektowano 68 szt. przyłączy wodociągowych wyprowadzonych do granic działek przyłączanych i przedstawionych na projekcie. Jednocześnie w dokumentacji SWZ wskazano, że w ramach zadania należy zamontować 124 szt. opasek z zasuwami umożliwiającymi w przyszłości wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości wskazanych w zestawieniu, jednak przyłącza te nie są ujęte w projekcie.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy 124 szt. opasek z zasuwami należy wykonać niezależnie od ww. przyłączy, wyłącznie jako odejścia pod przyszłe przyłącza?

2. Czy Zamawiający posiada projekt / lokalizację dla wszystkich 124 szt. opasek z zasuwami, a jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie ilości i zakresu robót do wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający potwierdza, iż 124 szt. opasek z zasuwami należy wykonać niezależnie od 68 przyłączy wodociągowych, wyłącznie jako odejścia pod przyszłe przyłącza. Zamawiający załączył w załączniku nr 6 - *Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi decyzjami* – dołączonym do postępowania o udzielenie zamówienia Suplement do projektu, który uwzględnia wykaz lokalizacji 124 opasek przy wymienionych nieruchomościach. Ponadto w dokumentacji technicznej znajdują się załączniki graficzne - Sieć z przyłączami 0001-0007 wskazujące na lokalizację przedmiotowych opasek wraz z zasuwami.

**Pytanie nr 4.**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej, archeologicznej lub innej formie ochrony, dla której istnieje obowiązek dokonania zgłoszeń do odpowiednich instytucji przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji robót.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz archeologicznej. Decyzja lokalizacyjna stanowiąca element załącznika nr 6 *Dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami* – uwzględnia informacje o obszarach chronionych przedmiotowego terenu realizacji inwestycji.

**BURMISTRZ TYKOCINA**  
**Mariusz Dudziński**  
/kwalifikowany podpis elektroniczny/