

KOBA Sp. z o. o.

ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Białystok

Adres do korespondencji:

ul. Piastowska 11
15-207 Białystok

Inwestor:**Gmina Tykocin**

ul. 11 listopada 8
16-080 Tykocin

Nasz znak: **U005TYK**

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie geodezyjnym. Nieciece, Łazy Duże, Łazy Krosna, Kiślaki, Żuki, Łaziuki gm. Tykocin w tym rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną – Koba Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 25.07.2024 r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **(02/TYK/2024)**) pod następującymi warunkami:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (w formie papierowej bądź e-mail) powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, e-mail: dt@koba.pl, inwestycje@koba.pl, na **minimum 14 dni** przed rozpoczęciem i zakończeniem prac budowlanych podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Kierownika Budowy.
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.
3. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,5 m.
4. W celu zabezpieczenia infrastruktury Koba Sp. z o. o. na skrzyżowaniach oraz w miejscach zbliżeń na odległość mniejszą niż 0,5m do infrastruktury tel. zastosować grubościenną dwudzielne rury osłonowe HDPE o przekroju min. 110, o długości min. 1m. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spółki Koba.
5. Podczas budowy sieci należy zabezpieczyć infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z dołączonym do uzgodnienia rysunkiem pt: „Zabezpieczenie kabli telefonicznych i światłowodowych. Schemat”. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spółki Koba.
6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy sprawdzić aktualny przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej i uwzględnić w dokumentacji projektowej.
7. Roboty ziemne w odległości 1m od infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika spółki Koba. Wykonawca robót jest zobowiązany do pokrycia kosztów nadzoru prowadzonego przez przedstawiciela Koba Sp. z o. o. W przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.
8. Przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt

naruszonej struktury gruntu w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej i oznakowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu – np. zbliżenie się do infrastruktury telekomunikacyjnej – Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, tel. 85 777 77 77 wew. 23, o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności – 1 rok.

Z poważaniem,

Elena Latorowska



Sp. z o.o.

Siedziba: 15-054, Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 226
Biuro: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 11a
telefon: 85 333 33 33 email: biuro@koba.pl 012
NIP 966 209 88 18, REGON 362156470, KRS 0000569674

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W OBR. GEOD. NIECIECE, ŁAZY DUŻE, ŁAZY KROSNA, KIŚLAKI, ŻUKI, ŁAZIUKI GM. TYKOCIN
Adres i kategoria obiektu budowlanego	Dz.nr ew. 100/1, 92/1 obręb 200212_5.0015 Łazy Duże Dz.nr ew. 221, 222, 74/4, 223/7, 137/9, 223/8, 154/14, 223/9, 139/2, 223/10, 154/15, 223/11, 154/16, 223/12, 154/17, 236/1, 256/1 obręb 200212_5.0016 Łazy Krosna Dz.nr ew. 183, 156, 59, 152, 160, 164 obręb 200212_5.0011 Kiślaki Dz.nr ew. 364/2, 363/1, 363/3 obręb 200212_5.0031 Żuki Dz.nr ew. 56, 91, 163, 251 obręb 200212_5.0014 Łaziuki Dz.nr ew. 51, 49, 90/2, 407, 431 obręb 200212_5.0018 Nieciece Jednostka ewidencyjna: gm. Tykocin Kategoria obiektu: XXVI
Identyfikatory działek ewid.	200212_5.0015. AR_1. 100/1, 92/1 200212_5.0016. AR_1. 221 200212_5.0016. AR_2. 221, 222, 74/4 200212_5.0016. AR_3. 222, 223/7, 137/9, 223/8, 154/14, 223/9, 139/2, 223/10 200212_5.0016. AR_4. 223/10, 154/15, 223/11, 154/16, 223/12, 154/17, 236/1 200212_5.0016. AR_9. 74/4, 256/1 200212_5.0011. AR_4. 183 200212_5.0011. AR_5. 183, 156, 59, 152, 160, 164 200212_5.0011. AR_6. 164, 183 200212_5.0031. AR_6. 364/2 200212_5.0031. AR_7. 364/2, 363/1, 363/3 200212_5.0014. AR_7. 56 200212_5.0014. AR_8. 56, 91, 163, 251 200212_5.0018. AR_9. 431, 51, 49, 90/2, 407
Inwestor	Gmina Tykocin 16-080 Tykocin ul. 11 Listopada 8



Funkcja	Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane	Data	Podpis
Projektant branży sanitarnej	inż. Tadeusz Wyszkowski Nr upr. BI/189/91 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	15.07.2024	

