

znak sprawy: DKg.21.1.2026

Kraków, 18.03.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Gmina Miejska Kraków
31-004 Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3/4,
reprezentowana przez Dyrektora
V Liceum Ogólnokształcącego im.
Augusta Witkowskiego
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na dokończenie przebudowy poddasza budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Studenckiej 12 – etap V wraz ze zmianą użytkowania i adaptacją skrzydła zachodniego, łącznika w części centralnej oraz sali nad aulą, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej niezbędnej do oddania całości obiektu do użytkowania

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowana przez Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie opisu technicznego lub podanie przykładowego modelu monitora interaktywnego. Jest w przedmiarze a brak opisu w projekcie

Odpowiedź:

1. Monitor Sharp 75" PN-LC752
2. Monitor Sharp 86" PN-LC862

Pytanie 2:

Proszę o zamieszczenie opisu technicznego podestu dla nauczyciela z biurkiem. Pozycja jest w przedmiarze, brak opisu w projekcie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć konstrukcję podestu z płyt OSB z wykończeniem klepką dębową. Wielkość podestu 4.00 x 1.60 x 0.15 m. Biurko z płyt meblowych w standardzie jak w części wschodniej poddasza (pokazano w czasie wizji). Wymiary biurka 1.50 x 0.60 x 0.75 m

Pytanie 3:

Jaki jest model i producent centrali. Informacja bardzo ważna dla uruchomienia centrali i gwarancji producenta.

Odpowiedź:

Centrala Swegon Gold F RX

Pytanie 4:

Czy wykonawca ma dostarczyć tłumiki które są niezbędne a których brak w opisie i przedmiarze.

Odpowiedź:

Centrala jest wyposażona w tłumiki na przewodach nawiewnym i wyciągowym.

Pytanie 5:

W wytycznych branżowych jest napisane - Przy każdej nagrzewnicy wodnej przewidzieć 3-drożny węzeł mieszający, montowany przy centrali (zawór mieszający, siłownik, zawory kulowe, pompa obiegu krótkiego, termostat przeciwzamrozeniowy, zawór odpowietrzający oraz zawór spustowy). Czy to urządzenia są w zestawie czy zakup jest po stronie wykonawcy? Dotyczy to też poprzednich etapów prac

Odpowiedź:

Zgodnie z kartą produktu na wyposażeniu centrali znajdują się elementy, których dotyczy pytanie.

Pytanie 6:

Czy należy wyceniać wyrzutnie dachowe i podstawy czy zostały zamontowane w poprzednich etapach? Brak pozycji w przedmiarze.

Pytanie 7:

W przedmiarze pkt 2.1.4 - Dostawa i montaż - wentylacja mechaniczna - kanały instalacyjne do pracowni chemicznej II piętro – 2 kpl. Proszę o informację czy należy wyprowadzić instalację ponad dach czy zostało to wykonane w poprzednich etapach?

Odpowiedź: (dotyczy pytania 6 i 7)

Wszystkie elementy znajdujące się na dachu zostały już wykonane. Informacja na ten temat była przekazana podczas wizji lokalnej

Pytanie 8:

Co inwestor rozumie przez wykonanie izolacji ppoż EI60 na system W1 i N1?

Odpowiedź:

W ramach instalacji wentylacji mechanicznej występują odcinki (np. nad klatką schodową), które muszą być izolowane p.poz. Ilość należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Dyrektor V LO

/-/ Stanisław Pietras