ETAP V

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA użytkowa zgodnie z rozporządzeniem	POWIERZCHNIA użytkowa od wys. 2.20 m	POWIERZCHNIA podłogi
501	SALA LEKCYJNA	47.91	36.81	67.07
502	KLATKA SCHODOWA	20.41	20.41	20.41
503	SALA LEKCYJNA	29.78	27.04	34.57
503a	SALA LEKCYJNA	30.11	27.37	34.81
504	KOMUNIKACJA	107.54	93.06	122.02
505	POM. TECHNICZNE	9.49	6.54	14.38
506	WENTYLATORONIA	20.48	14.35	30.94
507	SALA LEKCYJNA	46.78	40.13	56.48
507A	SALA ZAJĘĆ IND.	20.04	17.19	24.20
508	SALA LEKCYJNA	20.75	17.80	25.05
508A	SALA LEKCYJNA	21.17	18.16	25.56
509	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	11.10	7.71	17.11
509A	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	10.63	7.46	16.25
510	KOMUNIKACJA	5.04	5.04	5.04
511	MAGAZYN	11.02	6.73	18.92
512	PODDASZE NIEUŻYTKOWE	5.05	0.48	12.55
513	PRZEDSIONEK	4.33	4.33	4.33
514	WC MĘSKI	13.30	11.07	16.76
515	WC DAMSKI	4.23	4.23	4.23
516	PRZEDSIONEK	6.54	6.54	6.54
517	SALA WIELOFUNKCYJNA	68.41	55.81	94.91
517A	KOMUNIKACJA	18.32	14.51	25.97
518	POKÓJ NAUCZYCIELI	11.61	9.73	15.41
519	KLATKA SCHODOWA	20.60	20.60	20.60
520	SALA LEKCYJNA	77.38	66.52	96.99
521	POKÓJ NAUCZYCIELI	8.45	5.05	15.12
522	POM. MAGAZYNOWE	14.59	12.50	17.51
523	KOMUNIKACJA	85.72	82.74	88.72
524	POM. TECHNICZNE	8.67	6.12	12.47
525	WENTYLATORONIA	15.94	11.08	23.22
526	KLATKA SCHODOWA	24.23	22.51	12.80
527	SALA LEKCYJNA	42.08	36.36	51.41
528	SALA LEKCYJNA	37.40	32.24	45.85
529	STREFA WYPOCZYNKU	28.10	24.30	33.84
530	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.19	5.86	6.53
531	KOMUNIKACJA	6.85	6.85	6.85
532	PRZEDSIONEK	4.97	4.97	4.97
533	POM. PORZĄDKOWE	10.46	5.59	18.62
534	WC MĘSKI	10.42	8.11	16.84
535	WC DAMSKI	1.43	1.43	1.43
536	PRZEDSIONEK	6.73	6.73	6.73
537	WC DAMSKI	1.43	1.43	1.43
538	PODDASZE NIEUŻYTKOWE	1.37	0.48	13.46
	RAZEM POWIERZCHNIA			

Powierzchnia użytkowa obliczona zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. Roporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 1679 z 2022 r tekst jednolity)

LEGENDA:

- N1 : INST. NAWIEWNA - PODDASZE, SKRZYDŁO ZACHODNIE
- W1 : INST. WYWIEWNA - PODDASZE, SKRZYDŁO ZACHODNIE
- N2 : INST. NAWIEWNA - PODDASZE, SKRZYDŁO WSCHODNIE
- W2 : INST. WYWIEWNA - PODDASZE, SKRZYDŁO WSCHODNIE
- S1W : INST. WYWIEWNA - SANITARIATY, SKRZYDŁO ZACHODNIE
- S2W : INST. WYWIEWNA - SANITARIATY, SKRZYDŁO WSCHODNIE

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym opracowanym w sierpniu 2018 r. przez biuro projektów ARCHI-PLUS Przemysław Markiewicz, zatwierdzonym decyzją pozwolenie na budowę znak AU-01-3.6740.2.1241.2018.MSS z dnia 13.11.2018 r. oraz uzgodnionym z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pozwoleniem Nr 958/18 z dnia 16.08.2019 r.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "GRAF" Rafał Gubała
Os. Przy Arce 15/63, 31-845 Kraków
tel. 603 708 538
email: prac.graf@onet.eu

TEMAT PROJEKTU:	PRZEBUDOWA PODDASZA W BUDYNKU V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE PRZY UL. STUDENCKIEJ 12
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PODDASZA - INST. WM - PROJ. ZAMIENNY
LOKALIZACJA:	nr dz. 76/2, obr. 5-ki, jedn. ewid. Śródmieście
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW, V LO (DATA: 04.2021) (NR. RYS.: WM2)
BRANŻA:	SANITARNA (SKALA: 1:100)
FAZA:	P.B. - ZAMIENNY (NR. ZLEC.: 2368/N/21)
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Kulesza upr. nr MAP/0018/PODS/18 (PODPIS:)
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Izabela Radwańska upr. nr MAP/0048/PODS/18

parkiet dębowy 2.5 cm
wylewka samopoziomująca