



Szczegół ułożenia rury wodociągowej w wykopie

- 1 – warstwa ziemi
- 2 – zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
- 3 – ochronna warstwa piasku – nadsypka grubości 30cm
- 4 – warstwa wyrównawcza z piasku
podsypka grubości min 10cm
- 5 – taśma lokalizacyjno–ostrzegawcza z PE
w kolorze niebieskim szer 20cm
- 6 – rura przytęcza wodociągowego

UWAGA!

w miejscu połączeń wykonywanych
w wykopie wykop należy poszerzyć do
min 60cm + d przewodu.

Głębokość posadowienia taśmy
ostrzegawczej: 30cm

OBIEKT:	Budowa sieci wodociągowej w Krypnie Wielkim gm. Krypno na części działek nr ew. 339/1, 339/2 i 195 obręb Krypno Wielkie		
Nazwa rysunku	Szczegół ułożenia rury wodociągowej w wykopie	NR RYS.	PW.7
		SKALA	---
		PODPIS	DATA
Projektant	mgr inż. A. Żmiejsko BI/12/88		08.02.2022
Współpraca			
Inwestor	GMINA KRYPNO 19-111 Krypno Kościelne 23B	Projektowanie Realizacja Nadzór ul. Czterech Wiatrów 5 16-002 Dobrzyniewo Duże	
		Nr str.	