



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUĐOWY

Krypno Kościelne, 26.02.2026 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: <http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

IN.271.1.2026.KR

Odpowiedź na pytania

Gmina Krypno informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długotęka i Krypno Wielkie**” wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 1. Czy nawierzchnie żwirowe – poz. 34-39 przedmiaru Krypno aglomeracja i poz. 35-42 przedmiaru Krypno poza aglomeracją, dotyczy wyłącznie robót odtworzeniowych i mogą być radykalnie zmniejszone przy zastosowaniu technologii przewiertów sterowanych?”

Odpowiedź: Tak. Pozycje te dotyczą odtworzenia nawierzchni przy wykonywaniu wodociągu wykopem otwartym. W przypadku przewiertu sterowanego odtworzenie w miejscach rozkopu.

Pytanie 2. Czy wykonanie nawierzchni asfaltowej – poz. 24-25 przedmiaru Krypno Wielkie, dotyczy wyłącznie robót odtworzeniowych i mogą być radykalnie zmniejszone przy zastosowaniu technologii przewiertów sterowanych?”

Odpowiedź: Dopuszczamy wykonanie w technologii przewiertu sterowanego z wykonaniem wykopów i odtworzeniem nawierzchni w punktach węzłowych (przełączenie przyłączy, inne punkty wynikające ze zmiany technologii wykonania)

Pytanie 3. Zgodnie z pkt 8.2 4) b) SWZ Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości minimum 1000 mb sieci.

Czy Zamawiający dopuści możliwość spełnienia warunku poprzez wykazanie:

- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 1000 mb oraz
- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości powyżej 1000 mb?



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



W naszej ocenie roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej są porównywalne pod względem technologicznym i organizacyjnym z robotami dotyczącymi sieci wodociągowej i potwierdzają posiadanie odpowiedniego doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyższego i dokonanie stosownej zmiany treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji warunku udziału w odrębnej informacji o zmianie treści SWZ.

Pytanie 4. W odniesieniu do wymogu określonego w pkt 8.2 4) b) SWZ, zgodnie z którym Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości minimum 1000 mb sieci.

Czy Zamawiający dopuści możliwość spełnienia warunku poprzez wykazanie:

- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości powyżej 1000 mb oraz
- jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie sieci gazowej o długości powyżej 1000 mb?

Roboty związane z budową sieci gazowych obejmują analogiczny zakres czynności technicznych i organizacyjnych (roboty ziemne, montaż rurociągów, próby szczelności, itp.), co uzasadnia uznanie ich za doświadczenie równoważne. Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyższego i dokonanie stosownej zmiany treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji warunku udziału w odrębnej informacji o zmianie treści SWZ.

Pytanie 5. Czy gmina będzie pobierała opłatę za zajęcie pasa drogowego w ramach wykonywanych robót?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6. Czy Inwestor / gmina ma spisane porozumienie z Zarządcą Dróg Powiatowych w sprawie niepobierania opłat od zajęcia pasa drogowego w ramach wykonywanych robót?

Odpowiedź: Gmina Krypno nie zawierała ww. porozumienia, jednakże poniesie konieczne koszty.

Pytanie 7. Dot. m. Długołęka. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest średnica i długość wodociągu na odc. W55-W56 oraz czy odc. W56-W58 podlega przebudowie. Plan sytuacyjny i profil podłużny nie są spójne (rys 6 i 8). Czy należy kierować się profilem czy planem sytuacyjnym?

Odpowiedź: Odcinek 55-56 to istniejąca sieć wodociągowa DN160. Odcinek 56-58 to budowa nowego włączenia do sieci. Proszę kierować się PZT.

Pytanie 8. Dot. m. Długołęka. Brak jest lokalizacji węzła W59 na planie sytuacyjnym. Proszę o wskazanie.

Odpowiedź: Węzeł 59 już nie występuje. Proszę kierować się PZT.

Pytanie 9. Dot. m. Długotęka. Czy odcinek W60-W62 profil rys 9 jest w zakresie inwestycji. Brak wspomnianego odcinka na planie sytuacyjnym. Proszę o wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź: Odcinek 60-62 to profil odcinka w56-w58 (nie zmieniona numeracja po usunięciu punktów).

Pytanie 10. Dot. m. Długotęka. W dokumentacji brak jest rozrysowanych szczegółów węzłów W3, W13, W14, W37, W38, W39, W40, W42, W44, W57. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Dokument stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień i został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 11. Dot. m. Długotęka. Proszę o informację czy węzeł W43 jest w zakresie inwestycji z uwagi na fakt, iż występuje jedynie na rozrysowanych węzłach rys. 12 zaś brak na profilu oraz planie sytuacyjnym.

Odpowiedź: Tak. Węzeł w43 jest na PZT ark1.

Pytanie 12. Dot. m. Krypno. W dokumentacji brak jest rozrysowanych szczegółów węzłów W2', W3-W19, W21-W35. Proszę o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedź: Dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień i został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 13. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o badania geologiczne (warunki gruntowo-wodne)

Odpowiedź: W załączeniu opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego w miejscowości Długotęka (Załącznik nr 3.).

Pytanie 14. Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe proszę o informację czy Inwestor będzie wymagał załączenia kosztorysów ofertowych przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź: Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie poproszony o złożenie kosztorysu ofertowego (zgodnie z Pkt 22.3 SWZ) z uwagi na konieczność zaktualizowania przez Zamawiającego kwot po przetargu we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Pytanie 15. Proszę o potwierdzenie, iż wysokość kar umownych za przekroczenie terminu wykonania zamówienia jest w wysokości: 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki i nie będzie zwiększane za pomocą innych form prawnych.

Odpowiedź: Tak, z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytania nr 17 i nr 18.

Pytanie 16. Termin wykonania zamówienia do 30.04.2026r. jest nie realny do osiągnięcia. Prosimy o przesunięcie o minimum 2 miesiące tj. do dnia 30.06.2026r.

Przy terminie składania ofert na 04.03.2026r. Umowa zostanie podpisana najwcześniej ok. 16.03.2026r.. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie potrzebował minimum 2-3 tygodnie na przygotowanie się do inwestycji (akceptacja materiałów u Zamawiającego i Gestora, Inspektora, zamówienie materiałów, Sanepid, zajęcie pasa drogowego itp...). Realne rozpoczęcie robót w



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

terenie będzie mogło się odbyć na początku kwietnia. Po wykonaniu sieci wodociągowej należy poddać ją próbie szczelności i poddać badaniom bakteriologicznym (ok. 1-2 tygodnie) i następnie wykonać odbiory, wcinki i mapę poinwentaryzacyjną (ok 3-4 tygodnie). Następnie należy oddać przedmiotowe prace w Nadzorze Budowlanym („cicha zgoda” kolejne 2 tygodnie). Termin załatwiania samych formalności będzie trwało ok 8-10 tygodni. Zakładając, że uda się ten czas skrócić do 7 tygodni termin zakończenia wypada na ok. 04.05.2026r. (od podpisania umowy dn. 16.03.2026r.) nie licząc samych robót. Dodając roboty (ok 3-4 tygodnie) wychodzi realny termin na koniec maja 2026r. przy założeniu, że wszystko się uda zgodnie z założeniami, a jest to zamówienie finansowane ze środków UE, więc tych formalności będzie więcej niż przy standardowym zamówieniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania zamówienia. Jednym z powodów jest fakt, że jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest realizacja inwestycji do 30.04.2026 r. Jednocześnie należy podkreślić, że Wykonawca składając ofertę, oświadczył, że zapoznał się z dokumentacją postępowania, w tym z terminem realizacji zamówienia, i uwzględnił go w kalkulacji oferty. Złożenie oferty stanowi potwierdzenie, iż Wykonawca dokonał oceny swoich możliwości organizacyjnych, technicznych i kadrowych oraz uznał, że jest w stanie wykonać zamówienie w terminie określonym w umowie.

Pytanie 17. Proszę o informację czy Zamawiający będzie miał zabezpieczone środki finansowe własne do wypłacenia Wykonawcy i je wypłaci w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przez co zostanie utracona dotacja z UE?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że projekt umowy nie przewiduje uzależnienia wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy od otrzymania lub rozliczenia dofinansowania. Zgodnie z projektem umowy Zamawiający zobowiązuje się do odebrania robót oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia, a rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej po odbiorze robót i spełnieniu warunków wskazanych w umowie, w terminie 21 dni. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku przekroczenia terminu realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający skorzysta z uprawnień przewidzianych w projekcie umowy, w tym w szczególności w zakresie naliczania kar umownych oraz – zgodnie z zastrzeżeniem umownym – możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody (oraz ewentualnych potrąceń).

Pytanie 18. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie dochodził o odszkodowanie od Wykonawcy w przypadku przekroczenia terminu i utraty dofinansowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, że w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy przez Wykonawcę i ewentualnej utraty dofinansowania nie będzie dochodził od Wykonawcy roszczeń. Projekt umowy przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym naliczanie kar umownych, a ponadto Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że projekt umowy przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadkach i na zasadach określonych w jej postanowieniach (w tym m.in. w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub w przypadku zgody instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie/zarządzanie Projektem na przedłużenie terminu realizacji



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projektu), przy zachowaniu wymogów wynikających z ustawy Pzp oraz konieczności zawarcia aneksu.

Pytanie 19. Dot. m Długołęka poza aglomeracją. Wg przedmiaru robót poz. 10 oraz wg zapisu w projekcie technicznym należy wykonać część sieci wodociągowej metodą bezwykopową dł. ok. 593m rurą PE fi 225 bez podawania którego odcinka sieci to dotyczy. Proszę o wskazanie odcinka / odcinków sieci które należy wykonać w/w metodą oraz jakie są ich długości.

Odpowiedź: Przewiert między węzłami w3-w13 po działce 451/5.

Pytanie 20. Przedmiar robót dot. sieci wodociągowej w m Długołęka aglomeracja nie uwzględnia rozbiórki i odbudowy nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodników z kostki betonowej. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie proszę o wskazanie czy w ofercie należy uwzględnić powyższą rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz proszę o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: W cenie ofertowej należy uwzględnić odbudowę uszkodzonych nawierzchni. Gmina nie jest w stanie oszacować jaką metodą Wykonawca będzie wykonywał prace oraz ile m2 nawierzchni uszkodzi.

Pytanie 21. Dot, Krypna. Profile sieci wodociągowej nie uwzględniają odc. W20-SW1-W32. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Studnia wodomierzowa zabudowana ma być na istniejącym przyłączy. Posadowienie istniejącego rurociągu przyłącza bez zmian. Wcinka w węźle W20 wg. wcześniej przekazanego rysunku schematu węzłów

Pytanie 22. Dot. Krypna. W czyjej gestii (Inwestora czy wykonawcy) jest zakup i montaż wodomierza w studniach wodomierzowych?

Odpowiedź: Ten zakres będzie w gestii Inwestora (Gminy).

Pytanie 23. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia? Termin wykonania robót do 30.04.2026 r. może być niemożliwy do realizacji.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Pytanie 23 Czy związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, przez które wejście na budowę będzie możliwe dopiero na koniec marca (aktualnie zmarzlina wynosi ok. 1m), czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania?

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Karol Roszkowski

/podpisano elektronicznie/