
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Skateparku w miejscowości Pisz - nawierzchnie
ADRES INWESTYCJI : Część działki nr 431/57, obręb 0001 Pisz (miasto), 12-200 Pisz, gmina Pisz
INWESTOR : Gmina Pisz
ADRES INWESTORA : ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz
WYKONAWCA ROBÓT : wg procedury Zamawiającego
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Dobrzyński
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2025 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy celem oszacowania skali i kosztów przedsięwzięcia dla ewentualnych wykonawców. Przed przystąpieniem do wyceny wskazane jest szczegółowe zapoznanie z dokumentacją techniczną oraz wizja lokalna na terenie planowanych robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2025 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe i naprawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0802-01 + KNR 2-31 0802-02 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 7 cm - usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni z kruszywa naturalnego na ciągach komunikacji w których docelowo projektuje się nawierzchnię bitumiczną. Uwaga: istniejące obrzeża krawędziowe o wymiarach 8x30 cm do pozostania bez zmian dotychczasowych. Materiał z rozbieranych nawierzchni do ponownego wykorzystania przy projektowanych uzupełnieniach pozostałej nawierzchni z kruszywa naturalnego, na których nie projektuje się utwardzenia w postaci nawierzchni bitumicznej. 1436 | m ² m ² | 1436.000 | |
| | | | | RAZEM | 1436.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1401-04 analogia | Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem naturalnym. Naprawa i uzupełnienie istniejącej nawierzchni komunikacji gruntowej. Materiał do uzupełniania z wykorzystaniem przyległych rozbieranych nawierzchni przeznaczonych pod masy bitumiczne. M=0% 0.05*458.93 | m ³ m ³ | 22.947 | |
| | | | | RAZEM | 22.947 |
| 2 | | Roboty nawierzchniowe ciągów komunikacyjnych | | | |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 106.30 | m m | 106.300 | |
| | | | | RAZEM | 106.300 |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie obrzeży w miejscu styku nawierzchni bitumicznej i z kruszywa naturalnego we wskazanych miejscach w dokumentacji technicznej. Kolor obrzeży - szary. 106.30 | m m | 106.300 | |
| | | | | RAZEM | 106.300 |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0407-06 | Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 106.30 | m m | 106.300 | |
| | | | | RAZEM | 106.300 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - przygotowanie podłoża pod nawierzchnie bitumiczne 1436 | m ² m ² | 1436.000 | |
| | | | | RAZEM | 1436.000 |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.6 | m ² m ² | 1436.000 | |
| | | | | RAZEM | 1436.000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.7 | m ² m ² | 1436.000 | |
| | | | | RAZEM | 1436.000 |
| 3 | | Roboty związane z kształtowaniem terenów zielonych | | | |
| 9 d.3 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - wyrównanie terenu przy zewnętrznej krawędzi obrzeży 0.50*(1094.0+186.0) | m ² m ² | 640.000 | |
| | | | | RAZEM | 640.000 |
| 10 d.3 | KNR 2-21 0401-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia poz.9 | m ² m ² | 640.000 | |
| | | | | RAZEM | 640.000 |