



Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, dna studzienek i uzbrojenia podziemnego.
2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością
3. Przewody kanalizacyjne powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta rur
4. **Rury prowadzić poniżej warstwy przemarzania. W przypadku wypłyenia należy stosować izolację termiczną z łupków polietylenowych lub obsypki keramzytem.**
5. Przyłącze układać na podsypce piaskowej 20cm
6. Kanały prowadzić ze spadkiem w kierunku projektowanego odbiornika.
7. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej.

<div>J&amp;M PROJEKT</div>		Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Grabskiego w Zamościu na działce numer 44/10			
Stadium:		PT	Skala:	wg. rys.	Nr rysunku: 3
Tytuł rysunku: Profil sięgaczy kanalizacji sanitarnej					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21	17.07.2025	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZIŃSKA		LUB/0330/PWBS/21		