

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160401W W MIEJSCOWOŚCI ROMANÓW
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 1B
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 0+710>	km	0.71		
2	KNNR 6 0801-d.102	Rozebranie nawierzchni i podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - z transp. urobku na odl do 1km, do wbudowania w pobocza - <dla warstwy grub. 10cm krotność 0,67> - odcinki wymiany podbudowy <15cm x 0,67 =10cm> <km 0+000 - 0+037; 0+320 - 0+360; 0+465 - 0+520; 0+610 - 0+660> Krotność = 0.67	m ²	743.48		
3	KNNR 6 0806-d.102	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ze złożeniem do ponownego wbudowania - zjazd	m	11.00		
4	KNNR 6 0803-d.105	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej - ze złożeniem do ponownego wbudowania - na zjazdach	m ²	5.50		
2 ROBOTY ZIEMNE						
5	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach (oczyszczenie krawędzi jezdni, usunięcie darniny) - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+000 - 0+710> < dł. 710.0m; szer. 0,75 m; grub. średn.10cm , str. P i L>	m ³	106.50		
6	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. do wbudowania w pobocza, głęb. 15cm i 5cm - odcinki wymiany istniejącej podbudowy <lokalizacja jak w poz.2 + mijanka + poszerzenie na łuku>	m ³	66.90		
3 POBUDOWY						
7	KNNR 6 0103-d.303	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - odcinki wymiany podbudowy < km 0+000 - 0+037 + łuki skrzyż.; km 0+320 - 0+360; km 0+465 - 0+520; km 0+610 - 0+660 + mijanka + poszerzenie na łuku>	m ²	861.68		
8	KNNR 6 0113-d.301	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm, grubość warstwy 15 cm - <dla warstwy grub. 10cm, krotność 0,67> - odcinki wymiany podbudowy <15cm x 0,67 = 10cm> < lokalizacja i obmiar jak w poz.7> Krotność = 0.67	m ²	861.68		
9	KNNR 6 0113-d.305	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką - wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej odkształconej i mocno spękanej <km 0+000 - 0+710; szer. 4,30m + łuki skrzyż. + mijanka + poszerzenie na łuku>	m ²	3129.43		
10	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,70 kg/m2 <dług. 710,0m; szer. 4,15m + łuki skrzyż. + mijanka + poszerzenie na łuku>	m ²	3020.28		
11	KNNR 6 0108-d.302	Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+710> < dług. 710,0m; szer.4,10m + łuki skrzyż. + mijanka + poszerzenie na łuku>	t	223.66		
12	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,40 kg/m2 <km 0+000 - 0+710> < dług. 710,0m; szer. 4,10m + łuki skrzyż. + mijanka + poszerzenie na łuku>	m ²	2982.13		
4 NAWIERZCHNIE						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNNR 6 0309-d.401	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+000 - 0+710> <dług. 710,0mb; szer. 4,0m + łuki skrzyż. + mijanka + poszerzenie na łuku>	m ²	2908.48		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
14	KNNR 6 0103-d.503	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod pobocza <km 0+000 - 0+710> <dług. 710,0mb; szer. 0,75m str.P i L>	m ²	1065.00		
15	KNNR 6 0112-d.505	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (pospółki) - uzupełnienie pod pobocza z kruszywa <km 0+000 - 0+710> < długi. 710,0m; szer. 0,75m; str. P i L >	m ²	1065.00		
16	KNNR 6 0113-d.506	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 0+710> <dług. 710mb; szer. 0,75m, str. P i L >	m ²	1065.00		
6 ROBOTY INNE						
17	KNR 2-31 0403-d.603	Krawężniki betonowe obniżone o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B15 - krawężnik z rozbiórki - zjazd	m	11.00		
18	KNNR 6 0502-d.603	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki (przełożenie kostki)	m ²	5.50		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: