

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pompowni wody  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid.1488, 1489/1 obr. Basznia Dolna gm. Lubaczów  
INWESTOR : Gmina Lubaczów  
ADRES INWESTORA : ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 07.01.2026r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.01.2026r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórki, wykucia, naprawy</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego pod szacht	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	3,2*4,2*0,3	m <sup>3</sup>	4,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,032</b>
2	KNR 19-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku	m <sup>3</sup>		
d.1	0116-01	3,2*4,2*0,7	m <sup>3</sup>	9,408	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,408</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0,15*3,8*3,0	m <sup>3</sup>	1,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,710</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi 80x200	szt.		
d.1	0354-07	3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-06	1,6	m	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m		
d.1	0313-04	1,6	m	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0329-02	0,4*2,05	m <sup>2</sup>	0,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,820</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	2,0*(2,7+3,8+2,8)	m <sup>2</sup>	18,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,600</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	2,8*7,9	m <sup>2</sup>	22,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,120</b>
10	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m <sup>3</sup>		
d.1	0116-04	4,03+9,41+1,71+0,12*1,6*0,2+0,13+0,01*18,6+0,012*22,12	m <sup>3</sup>	15,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,770</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie szachtu beton B-25 zbrojony siatką z pr. fi 6 10x10cm</b>			
11	KNR 2-02	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-01	3,2*4,2	m <sup>2</sup>	13,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,440</b>
12	KNR 2-02	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	Krotność = 10 13,44	m <sup>2</sup>	13,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,440</b>
13	KNR 2-02	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-03	0,8*2*(3,2+3,8)	m <sup>2</sup>	11,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,200</b>
14	KNR 2-02	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu - dod.za każdy 1 cm różnicy w grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-04	Krotność = 8 11,2	m <sup>2</sup>	11,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,200</b>
15	KNR 2-02	dopłata za zbrojenie siatką stalową 10x10 fi 6mm	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-07	analogia	m <sup>2</sup>	26,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,750</b>
<b>3</b>		<b>Roboty tynkarskie i malarskie</b>			
16	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> - po wyburzonej ścianie - naprawa na ścianach i suficie - ok 1,5m <sup>2</sup>	szt.		
d.3	0308-05	3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
17	KNR 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa nadproża	m <sup>2</sup>		
d.3	2004-05	1,6*(2*0,25+0,15)	m <sup>2</sup>	1,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i z poszpachlowaniem nierówności - na ścianach i sufitach 130,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
19	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome 130,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
20	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 130,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,000</b>
21	KNR 13-23 d.3 1001-02	Ręczne zeszkrobывanie farby olejnej ze ścian tynk. 35,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
22	KNR 4-01 d.3 1206-04 razem	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 35,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
<b>4</b>		<b>Płytki ściennie, posadzki</b>			
23	NNRNKB d.4 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 18,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,600</b>
24	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2,8*7,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,120</b>
25	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 22,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,120</b>
26	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - obłożenie ścian i dna szachtu płytkami 2,8*3,8+2*0,8*(2,8*3,8)+0,2*2*(3,2+3,8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,464	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,464</b>
<b>5</b>		<b>Stolarka</b>			
27	KNR 2-02 d.5 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewnątrzlokalowych dla skrzydeł 80x200 2	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
28	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6 m2 0,8*2,05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,280</b>
29	KNR 2-02 d.5 1019-03 analogia	drzwi pcv wewnętrzne, 1,2*2,0 1,5 skrzydła, z ościeżnicą 1,2*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>