

Szacunkowa wycena kosztów budowy dla zadania : „Budowa Placu Targowego w Luboniu”						
Miasto Luboń Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń						
Lokalizacja inwestycji: działki o nr ewid.18 i 19, ark. 14 obręb Luboń przy ul. Targowej w Luboniu.						
Powierzchnia netto przyjęta do kalkulacji (m2)						
Wartość brutto m2						
I.p.	NAZWA	Udział w %	ilość	j.m. c.j.	[zł netto]	[zł brutto]
ROBOTY BUDOWLANE						
1	Niwelacja terenu		8000	m2	15,00 zł	120 000,00 zł
2	Ziemia urodzajna – dostawa		1	kpl	55 980,00 zł	55 980,00 zł
3	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ziemne w tym korytowanie		8000	m2	30,00 zł	240 000,00 zł
4	Nawierzchnia z kostki brukowej ażurowej 0% 34x34x8 cm – ruch pojazdów		2648	m2	298,00 zł	789 104,00 zł
5	Nawierzchnia – ruch pieszy 3%		826,9	m2	298,00 zł	246 416,20 zł
6	Nawierzchnia z kostki brukowej ażurowej 34x34x8 cm – ruch pieszy 37%		718,2	m2	298,00 zł	214 023,60 zł
7	Nawierzchnia trawiasta z nawożeniem		1580,4	m2	12,00 zł	18 964,80 zł
8	Wykonanie ściany samonośnej ok 3m, podświetlone białe napisy przestrzenne o treści np. "TARGOWA" o wys. ok. 1 m. Linki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej i fundamencie.		22,5	m2	1 362,00 zł	30 645,00 zł
9	Krzewy(w tym nasadzenia żywopłotowe i krzewy okrywowe) ze ściółkowaniem, wykopaniem dołów		156,1	m2	76,00 zł	11 863,60 zł
10	Pnącza ze ściółkowaniem, wykopaniem dołów		60	m	35,00 zł	2 100,00 zł
11	Byliny, trawy ozdobne ze ściółkowaniem, wykopaniem dołów		171,7	m2	95,00 zł	16 311,50 zł
	rośliny cebulowe		500	szt	3,00 zł	1 500,00 zł
12	Łąki kwietne		611,3	m2	55,00 zł	33 621,50 zł
13	Drzewa z palikowaniem ze ściółkowaniem, wykopaniem dołów		90	szt	1 100,00 zł	99 000,00 zł
14	Rośliny hydrofitowe ze ściółkowaniem, wykopaniem dołów,ogrody deszczowe		729,9	m2	195,00 zł	142 330,50 zł
15	Rośliny na dach ekstensywny		63	m2	132,00 zł	8 316,00 zł
16	Ławka bez oparcia drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie o naturalnym jasnym odcieniu, antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie.		2	szt	2 000,00 zł	4 000,00 zł
17	Ławka z oparciem drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie o naturalnym jasnym odcieniu, antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie.		2	szt	7 600,00 zł	15 200,00 zł
19	Siedzisko (Ławka modułowa stanowiąca połączenie ławki z oparciem i ławki bez oparcia, drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie o naturalnym jasnym odcieniu, antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie.)		4	szt	9 600,00 zł	38 400,00 zł
20	Pergola rowerowa ze stojakami i dachem zielonym Ekstensywnym stalowa konstrukcja nośna, zadaszenie z systemem dachu ekstensywnego,		2	szt	45 444,00 zł	90 888,00 zł
21	Stojaki dla rowerów prywatnych stalowe stojaki rowerowe z gumową osłoną na fundamencie		10	szt	652,00 zł	6 520,00 zł
22	Leżak miejski - drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie o naturalnym jasnym odcieniu, antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie.		6	szt	2 500,00 zł	15 000,00 zł
23	Tabliczka z regulaminem antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie, opracowanie treści we współpracy z Zamawiającym,		3	szt	1 000,00 zł	3 000,00 zł
24	Tabliczka informacyjna antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie, opracowanie treści we współpracy z Zamawiającym,		13	szt	500,00 zł	6 500,00 zł
25	mała architektura dla owadów i zwierząt		5	szt	150,00 zł	750,00 zł
26	Zadaszenie w kształcie koła z systemem dachu ekstensywnego antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie, dach ekstensywny z mata wegetacyjną		5	szt	25 154,00 zł	125 770,00 zł
27	Zadaszenie w kształcie koła z oświetleniem LED i panelami fotowoltaicznymi w przestrzeni dachu antracyt, stal ocynkowana i malowana na fundamencie, dach z panelami fotowoltaicznymi i oświetleniem w przestrzeni dachu dachu		2	szt	32 355,00 zł	64 710,00 zł
28	Kosz na śmieci 55 l stal nierdzewna, na fundamencie.		10	szt	600,00 zł	6 000,00 zł
29	Duży kontener do segregowania odpadów stal nierdzewna, z możliwością segregacji w osobnych pojemnikach na fundamencie.		1	szt	3 000,00 zł	3 000,00 zł
30	Pojemnik na psie ekstrementy stal nierdzewna, na fundamencie.		2	szt	800,00 zł	1 600,00 zł
31	Stacja wody pitnej zewnętrznej wraz z instalacją źródelko/dystrybutor/poidelko, stal nierdzewna Polerowana		1	szt	6 515,00 zł	6 515,00 zł
32	Pergola na pnącze ( metalowa konstrukcja)		2	szt	8 877,00 zł	17 754,00 zł
33	Krawężnik betonowy z systemem przechwytywania i oczyszczania wody deszczowej		1085	m	188,00 zł	203 980,00 zł
34	Obrzeże chodnikowe		344	m	77,00 zł	26 488,00 zł
35	Oprawa parkowa jednostronna Diody LED		10	kpl	3 788,00 zł	37 880,00 zł
36	Słupek świetlny solarny		15	kpl	2 988,00 zł	44 820,00 zł
39	Wywóz ziemi wraz z utylizacją		1	kpl	26 558,00 zł	26 558,00 zł
40	Sieci , przyłącza elektroenergetyczne		1	kpl	365 212,00 zł	365 212,00 zł
41	Sieć kanalizacji deszczowej		1	kpl	520 120,00 zł	520 120,00 zł
42	Sieć wodociągowa		1	kpl	65 221,00 zł	65 221,00 zł
43	Projekt organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania		2	kpl	8 500,00 zł	17 000,00 zł
	suma					3 743 062,70 zł
						[zł netto]
						[zł brutto]

ZIELEŃ	363 573,25 zł
BZI Rozszcz	1 361 471,99 zł
Mała archit	536 589,96 zł
Pozostale	2 295 075,45 zł