
PRZEDMIAR- BRANŻA BUDOWLANA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45432200-6	Wykładanie i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KLUBU DZIECIĘCEGO

ADRES INWESTYCJI: Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Jabłonna, dz. nr ewid. 917/3,
obręb 09-Piotrków Pierwszy, jedn. ew.:060906_2 Jabłonna

NAZWA INWESTORA: Gmina Jabłonna

ADRES INWESTORA: Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA mgr inż. arch. Rafał Wesołowski nr upr. 221/LBOKK/2017

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.02.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla inwestycji pn.: **REMONT KLUBU DZIECIĘCEGO**

Charakterystyka ogólna inwestycji

- roboty rozbiórkowe, rozbiórki ścianek działowych, posadzek w pomieszczeniach objętych opracowaniem
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek,
- demontaż stolarki drzwiowej i montaż nowej stolarki drzwiowej,
- wykonanie ścian działowych i zamurowanie części otworów drzwiowych i wnęk,
- wykonanie tynków ściennych na nowych ściankach działowych, uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących w pomieszczeniach objętych remontem,
- ułożenie płytek ściennych do wysokości sufitów podwieszanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniach łazienek, WC, szatni oraz pom. porządkowym/magazynowym na piętrze I,
- ułożenie wykładziny winylowej zmywalnej w części pomieszczeń
- malowanie części istniejących sufitów i ścian, nowych ścian, wykonanie sufitów kasetonowych na części sufitów lub z płyt g-k,
- montaż elementów i akcesoriów takich jak lustra ścienne, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze na śmieci, pojemników na mydło, uchwyty na mopy,
- dostarczenie wyposażenia klubu dziecięcego tj. meble, zabawki itd. wg. zestawienia
- założenie elementów i akcesoriów w WC dla osób niepełnosprawnych dostosowanego do potrzeb tych osób – uchwyty ścienne stałe i ruchome, lustro uchylne ze specjalnym uchwytem,
- montaż ścianki akustycznej w sali zabaw
- założenie rolet okiennych i foli mlecznych w oknach
- założenie osłon grzejnikowych

INFORMACJE OGÓLNE

Klub dziecięcy znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Piotrkowie Pierwszym w gminie Jabłonna. Budynek obecnie jest użytkowany to budynek oświatowy. Złożony jest z kilku kubatur o zróżnicowanej wysokości i zróżnicowanej liczbie kondygnacji. W części południowo-wschodniej znajduje się wydzielona część klubu dziecięcego. Klub dziecięcy został wydzielony Gminny Klub Dziecięcy "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym powołany został w 2019 roku.

Celem Klubu Dziecięcego jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku od 1 roku do lat 3, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.

Zakres opracowania obejmuje remont części pomieszczeń z adaptacją części pomieszczeń na nowe potrzeby oraz modernizację instalacji wewnętrznych w zakresie wskazanym w części rysunkowej. Planowane prace nie obejmują ingerencji w konstrukcję budynku.

Projekt nie obejmuje rozbudowy, nadbudowy, przebudowy czy zmiany sposobu użytkowania budynku – funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Obiekt w części objętej inwestycją jest 2 kondygnacyjny, podpiwniczony. Układ funkcjonalny budynku został podyktowany wymaganiami i potrzebami Inwestora.

Po remoncie klub dziecięcy będzie się składał z bawialni, jadalni, przy bawialni przewiduje się adaptację magazynu na pom. łazienki dla dzieci. Część dawnej szatni, pomieszczenia biurowego zostanie adaptowana na większą szatnię, WC dla osób niepełnosprawnych. Była łazienka na dzieci, zostanie adaptowana na pomieszczenie porządkowe i magazynek podręczny. Na parterze z dużego pomieszczenia magazynowego zostanie wydzielone mniejsze, korytarz prowadzący do pomieszczenia biurowego.

W sali zajęć przewiduje się zwiększoną ilość dzieci z 15 na 23 dostosowaną do powierzchni pomieszczeń:

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTÓW

Projektowany zakres inwestycji nie obejmuje zmian w zakresie istniejących parametrów technicznych obiektów.

- ilość kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony,
- wysokość kondygnacji w świetle (bez uwzględniania sufitów podwieszanych):
- parter w obrębie opracowania – 3,17m
- piętro w obrębie opracowania – ok. 3,10m

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane			
1.1		Rozebranie elementów wewnętrznych			
1 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,50 * 2,00 * 3,17	m3	3,170	
		0,12 * (1,74 * 3,17 - 1,00 * 2,10)	m3	0,410	
		0,19 * 1,42 * 3,17	m3	0,855	
		0,15 * 1,86 * 3,17	m3	0,884	
		0,15 * (2,20 * 3,17 - 1,00 * 2,10)	m3	0,731	
		0,12 * 1,30 * 3,17	m3	0,495	
		0,12 * ((2,13 + 0,66) * 3,17 - 0,90 * 2,10 * 2)	m3	0,608	
		0,12 * 0,73 * 2,00	m3	0,175	
				RAZEM	7,328
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km	m3		
		poz.1	m3	7,328	
				RAZEM	7,328
3 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.2	m3	7,328	
				RAZEM	7,328
4 d.1.1	KNR 4-01 0203-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych z betonu C16/20 pod belki stalowe	m3		
		0,17 * 0,25 * 0,25 * 2	m3	0,021	
				RAZEM	0,021
5 d.1.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		1,50 * 0,17 * 0,25 * 2	m3	0,128	
				RAZEM	0,128
6 d.1.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,50 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1	KNR 4-06 0103-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 20 do 32 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		1 * 2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	KNR 4-06 0112 -01	Skrcenie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1,50 * 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Warstwy wykończeniowe posadzek			
10 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		{magazynek przy sali i sala zabaw} 16,70 + 72,71	m2	89,410	
				RAZEM	89,410
11 d.1.2	KNR 4-01 0811 -07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		{pom. porządkowe+magazyn} 4,25	m2	4,250	
		{szatnia dla dzieci} 14,25	m2	14,250	
		{WC dla osób niepełnosprawnych} 7,47	m2	7,470	
		{WC dla pracowników} 9,23	m2	9,230	
		{istniejący przedsięonek WC} 4,70	m2	4,700	
				RAZEM	39,900
12 d.1.2	KNR 4-01 0211 -01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.11 + poz.10	m2	129,310	
				RAZEM	129,310

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.12	m2	129,310	
				RAZEM	129,310
14 d.1.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej	m2		
		4,25 + 14,25 + 7,47 + 13,97 + 7,29 + 9,23	m2	56,460	
				RAZEM	56,460
15 d.1.2	ZKNR C-2 0606-06	Klejenie wykładzin podłogowych akustycznych na przygotowanym podłożu+ cokoliki - drewnopodobna wykładzina	m2		
		72,71	m2	72,710	
				RAZEM	72,710
16 d.1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		{pom. porządkowe+magazyn} 4,25	m2	4,250	
		{WC dla osób niepełnosprawnych} 7,47	m2	7,470	
		{WC dla pracowników} 9,23	m2	9,230	
		{istniejący przedsionek WC} 4,70	m2	4,700	
		{łazienka dla dzieci} 13,97	m2	13,970	
				RAZEM	39,620
1.3		Remont ścian, wykonanie nowych ścian			
17 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		{piętro}			
		3,17 * (2,09 + 0,78 + 1,44 + 1,86 + 1,86 + 0,80 + 0,20)	m2	28,625	
		(0,90 + 0,80) * 2,10	m2	3,570	
		{minus otwory}			
		-1,05 * 2,10	m2	-2,205	
				RAZEM	29,990
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		{2.06} 1,65 * 2,10	m2	3,465	
		{2.07} 1,50 * 2,25 * 2	m2	6,750	
		{2.09} 1,50 * 2,25 * 3 + 6,25	m2	16,375	
		{2.11} 1,50 * 2,25	m2	3,375	
		{2.12} 1,25 * 1,67	m2	2,088	
				RAZEM	32,053
19 d.1.3	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		{parter}			
		3,17 * (4,27 + 4,20)	m2	26,850	
		{minus otwory}			
		-1,05 * 2,10 * 2	m2	-4,410	
				RAZEM	22,440
20 d.1.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		{zamurowanie okna} 0,44 * 1,25 * 1,67	m3	0,919	
				RAZEM	0,919
21 d.1.3	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr. 2,5cm	m		
		1,25 + 1,5 * 3	m	5,750	
				RAZEM	5,750
22 d.1.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2 + 2	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L=1,20 - ściany działowe	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
24 d.1.3	KNR 2-02 0829-11 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m2		
		{pom. 2.03} 2,70 * (1,95 + 2,17) * 2	m2	22,248	

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{minus otwory} - 0,90 * 2,10 {pom. 2.08} 2,70 * (4,29 + 1,74) * 2 {minus otwory} - 1,00 * 2,10 {pom. 2.10} 2,70 * (7,21 + 2,00) * 2 {minus otwory} - 1,00 * 2,10 {pom. 2.11} 3,10 * (4,18 + 2,08) * 2 {minus otwory} - 1,00 * 2,10 * 2 {pom. 2.12} 3,10 * (4,35 + 2,20) * 2 {minus otwory} - 1,00 * 2,10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	-1,890 32,562 -2,100 49,734 -2,100 38,812 -4,200 40,610 -2,100	
				RAZEM	171,576
25 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		piętro 3,17 * (2,09 + 0,78 + 1,44 + 1,86 + 1,86 + 0,80 + 0,20) (0,90 + 0,80) * 2,10 {minus otwory} -1,05 * 2,10 3,17 * ((0,27 + 0,50 + 0,15 + 0,12 + 0,19) * 2 + 0,15 * 3) 3,17 * (2,00 + 0,20)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,625 3,570 0,000 -2,205 9,225 6,974	
				RAZEM	46,189
26 d.1.3	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2		
		{pom. 2..06} 3,17 * (4,25 + 4,07) * 2 {minus otwory} -(1,05 * 2,10 + 1,40 * 2,20) {pom. 2..07} 3,17 * (6,76 + 2,40 + 0,27 + 0,27 + 1,80 + 0,66 + 0,32) {minus otwory} -(1,50 * 2,25 * 2) {pom. 2.09} 3,17 * (8,63 * 2 + 5,70 + 1,60 * 2 + 1,05 + 3,95 + 0,93 + 3,95 + 5,57) {minus otwory} -(1,50 * 2,25 * 3 + 2,52 * 2,25 + 1,40 * 2,20 + 1,00 * 2,10 * 3)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	52,749 0,000 -5,285 39,562 0,000 -6,750 131,904 0,000 -25,175	
				RAZEM	187,005
27 d.1.3	KNR 19-01 0716-04	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		{pom. 1.06} 10,96 {pom. 1.07} 14,06 {pom. 2.11} 7,29 {pom. 2.12} 9,23	m2 m2 m2 m2	10,960 14,060 7,290 9,230	
				RAZEM	41,540
28 d.1.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		{pom. 2..02} 3,17 * (5,70 + 1,50 + 1,55 + 5,70) {minus otwory} -(1,00 * 2,10 * 6 + 0,90 * 2,10) {pom. 2..06} 3,17 * (4,25 + 4,07) * 2 {minus otwory} -(1,05 * 2,10 + 1,40 * 2,20) {pom. 2..07} 3,17 * (6,76 + 2,40 + 0,27 + 0,27 + 1,80 + 0,66 + 0,32 + 2,00 + 0,20 + 2,10 + 1,42) {minus otwory} -(1,50 * 2,25 * 2 + 1,00 * 2,10) {pom. 2.09} 3,17 * (8,63 * 2 + 5,70 + 1,60 * 2 + 1,05 + 3,95 + 0,93 + 3,95 + 5,57) {minus otwory} -(1,50 * 2,25 * 3 + 2,52 * 2,25 + 1,40 * 2,20 + 1,00 * 2,10 * 3) {pom. 1.05} 3,17 * (1,30 + 4,30) * 2 {minus otwory} -(1,00 * 2,10 * 3) {pom. 1.06} 3,17 * (2,78 + 4,29) * 2 {minus otwory} -(1,00 * 2,10 + 1,40 * 1,69 + 2,60 * 2,00) {pom. 1.07} 3,17 * (4,20 + 3,40) * 2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,807 0,000 -14,490 52,749 0,000 -5,285 57,694 0,000 -8,850 131,904 0,000 -25,175 35,504 0,000 -6,300 44,824 0,000 -9,666 48,184	

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{minus otwory}	m2	0,000	
		-(1,00 * 2,10 + 1,50 * 2,25)	m2	-5,475	
				RAZEM	341,425
29 d.1.3	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		{pom. 1.05} 5,40	m2	5,400	
		{pom. 2.02} 8,58	m2	8,580	
		{pom. 2.03} 4,25	m2	4,250	
		{pom. 2.08} 7,47	m2	7,470	
		{pom. 2.10} 13,97	m2	13,970	
				RAZEM	39,670
30 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ściany - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.28	m2	341,425	
				RAZEM	341,425
31 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.28	m2	341,425	
				RAZEM	341,425
32 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.29	m2	39,670	
				RAZEM	39,670
33 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.29	m2	39,670	
				RAZEM	39,670
34 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie zabudów g-k	m2		
		(0,50 + 0,50) * 11,10	m2	11,100	
		(0,50 + 0,50) * 11,70	m2	11,700	
		(0,50 + 0,50) * 0,95	m2	0,950	
		(0,35 + 0,50) * 3,30	m2	2,805	
				RAZEM	26,555
35 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian z g-k	m2		
		poz.19	m2	22,440	
				RAZEM	22,440
36 d.1.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż ścianka akustyczna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.3	KNR 4-01 1205-03	Układanie tapet gładkich na styk	m2		
		5,70 * 3,10 * 2	m2	35,340	
		{minus otwory}	m2	0,000	
		-1,00 * 2,10	m2	-2,100	
		-1,40 * 2,20	m2	-3,080	
				RAZEM	30,160
38 d.1.3	kalk. własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej			
39 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.1.4	KNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, skrzydła drzwiowe drzwi na korytarzu na piętrze dostosowane wizualnie do drzwi istniejących	m2		
		0,90 * 2,00 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.1.4	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.1.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż rolet okiennych	m2		
		1,5 * 2,25 * 5 + 2,52 * 2,85 + 1,65 * 2,1 + 1,5 * 2,25	m2	30,897	
				RAZEM	30,897
44 d.1.4	kalk. własna	Tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń, tabliczki dostosowane wizualnie do tabliczek na drzwiach istniejących	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
1.5		Dostosowanie p.poż			
45 d.1.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych EI60	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
46 d.1.5	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi p.poż	szt		
		1 * 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wypozażenie			
2.1		Zakup, dostawa i montaż mebli			
47 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa szafa z drzwiami na pościel i łóżeczka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa łóżeczka przedszkolne niebieskie	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
49 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa Wózek na łóżeczka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa blat	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa nogi okrągłe do blat (zestaw)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa krzeselko z pasem na brzuch	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa szatnia z drzwiami - 8 stanowisk	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw mebli dziecięcych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa półka dzielona na kubki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa biblioteczka	szt		
		1	szt	1,000	

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
57 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa kanapa duża	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa biurko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa krzesło obrotowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa krzesło pojedyncze	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa krzesło dwuosobowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa stół kawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa szafa ubraniowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa stół z regulowaną wysokością z krzesłami - zestaw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw mebli = szafki z nadstawkami	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
66 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa stolik składany z organizerem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa przewijak z materacem i pojemnikami płytkimi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa kanapa mała	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.2.1	kalk. własna	Zakup, dostawa fotelik narożny mały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.2.1	kalk. własna	usługa montażowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Pozostałe wyposażenie i pomoce dydaktyczne			
71 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa poducha z wypełnieniem silikonowym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa poduszki wypoczynkowe	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa poduszki okrągłe - siedziska	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
74 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa materac do domku	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa materac 3 częściowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw sztuców	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa ochroniacze narożne	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
78 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa hamak jednoosobowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa kamizelki odblaskowe	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa kącik zabaw - dom	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa kącik zabaw - teatrzyk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw organizatorów na kredki	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa mata składana podłogowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa panel świetlny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa kolumna wodna 20x180	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa dywan 2x3m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa kącik malucha z akcesoriami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa szczypce - zestaw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa klocki typu lego duplo	kpl		

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa klocki magnetyczne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa lalki i akcesoria - zestaw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa zgadywanka dotykowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa przebijanka z młotkiem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa drobne zabawki do wyposażenia kąpika dom - zestaw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw szpital	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa laweta	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa garaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa remiza strażacka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa warsztat	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa drewniany parking XXL	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa laptop	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa urządzenie wielofunkcyjne	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.2.2	kalk. własna	Zakup, dostawa smartfon	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Pomoce dydaktyczne			
104 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa instrumenty muzyczne i rytmika	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa pojemnik wielorakich aktywności	szt		
		1	szt	1,000	

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
106 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa wkładka do tac	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa kołyska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa równoważnia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa kładka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa wałki szare	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa stelaż do pojemnika aktywności	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw wyposażenia do zabaw sensorycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa chusty z organzy - zestaw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa woreczki z kuleczkami	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
115 d.2.3	kalk. własna	Zakup, dostawa zestaw puzzli 18 szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000