

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 1194K w m. Marcinowice, od km 0+000 do km 1+355, długości 1,355km

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie**

Data opracowania:
2026-01-30

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Tompolski

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Droga powiatowa nr 1194K w m. Marcinowice, od km 0+000 do km 1+355, długości 1,355km		
1		Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10'cm, nakłady podstawowe		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie obustronnie na szerokości 0,75m				(1355+20)*0,75*2	2 062,50
				RAZEM:	2 062,50
2		Element	Warstwa bitumiczna		
2.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/311/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, grubości 6'cm		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie warstwy ścieralnej profilujaco - wzmacniającej w ilości średnio 150kg/m2, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu na głębokość ok 5-6cm na długości ok 2,0m połączenia nowej nawierzchni ze starą oraz skropieniu istniejącej nawierzchni bitumem w ilości ok 0,3kg/m2 wraz z uszczelnieniem szwu pionowego na długości łączonych nawierzchni taśmą bitumiczną. Kategoria KR3				1355*5,5+10*5,5	7 507,50
Rozjazdy				40	40,00
				RAZEM:	7 547,50
3		Element	Pobocza		
3.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7'cm		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5				(1355+20)*0,75*2	2 062,50
				RAZEM:	2 062,50
4		Element	Oznakowanie		
4.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie		
Wyliczenie ilości robót:					
Wykonanie oznakowania grubowarstwowego gładkiego - oznakowanie przystanku autobusowego				30*0,12*2	7,20
				RAZEM:	7,20