

Przedmiar robót

Droga powiatowa nr 1232K w m. Dosłońce, od km 0+780 do km 1+020, długości 0,24km

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie**

Data opracowania:
2026-01-30

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Tompolski

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Droga powiatowa nr 1232K w m. Dosłońce, od km 0+780 do km 1+020, długości 0,24km		
1		Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:				
	Wykonanie ścinki zawyżonych poboczy mechanicznie obustronnie na szerokości 0,75m		240*0,75*2	360,00	
			RAZEM:	360,00	m2 360,00
2		Element	Warstwa bitumiczna		
2.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/311/7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa smołowa ścieralna, grubości 6 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	Wykonanie warstwy ścieralnej profilujaco - wzmacniającej w ilości średnio 150kg/m2, po uprzednim mechanicznym zafrezowaniu na głębokość ok 5-6cm na długości ok 2,0m połączenia nowej nawierzchni ze starą oraz skropieniu istniejącej nawierzchni bitumem w ilości ok 0,3kg/m2 wraz z uszczelnieniem szwu pionowego na długości łączonych nawierzchni taśmą bitumiczną. Kategoria KR3		240*5,0	1 200,00	
	Korekta rozjazdów		13	13,00	
			RAZEM:	1 213,00	m2 1 213,00
3		Element	Pobocza		
3.1	D-04.03.01, D-05.03.05.a	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5		240*0,75*2	360,00	
			RAZEM:	360,00	m2 360,00